

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第1页 共6页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0104		砌筑工程		1	4702.77	4702.77
2	010401012001		零星砌砖 【项目特征】 1、砌砖名称、部位：砖砌卫生间地台 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑	m3	3.38	788.55	2665.30
3	4-57	换	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	3.38	788.55	2665.30
4	010401012003		零星砌砖 【项目特征】 1、砌砖名称、部位：砖混地地坎 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑	m3	0.11	788.55	86.74
5	4-57	换	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.11	788.55	86.74
6	010401012002		零星砌砖 【项目特征】 1、砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑	m2	8.16	239.06	1950.73
7	4-55	换	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.816	2390.57	1950.71
8	0108		门窗工程		1	44029.62	44029.62
9	010801002001		木质门带套 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面门含门套，五金齐全	m2	45.36	790.79	35870.23
10	16-31	换	成品木门 实拼门夹板面	10m2	4.536	7907.88	35870.14
11	010810001003		窗帘 【项目特征】 铝合金百叶帘	m2	128.88	63.31	8159.39
12	18-71	换	铝合金百叶帘	10m2	12.888	633.03	8158.49
13	0109		屋面及防水工程(卫生间)		1	6917.30	6917.30
14	010903002001		墙面涂膜防水 【项目特征】 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	159.37	34.00	5418.58
15	10-120	换	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	15.937	340.00	5418.58
16	010904002001		楼(地)面涂膜防水 【项目特征】 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	44.08	34.00	1498.72
17	10-120	换	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	4.408	340.00	1498.72
18	0111		楼地面装饰工程		1	13978.54	13978.54

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第2页 共6页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
19	011107001001		石材台阶面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：石材饰面 3、清单同定额按展开面积计算	m2	12.24	271.23	3319.86
20	13-46	换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	1.224	2712.34	3319.90
21	011102001001		石材楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚门槛石	m2	1.95	301.87	588.65
22	13-44	换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.195	3018.70	588.65
23	011102003001		块料楼地面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚素水泥膏粘贴，600*600防滑砖 4、部位：卫生间	m2	44.08	195.35	8611.03
24	13-81	换	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	4.408	1953.43	8610.72
25	011105003001		块料踢脚线 【项目特征】 1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m	50	29.18	1459.00
26	13-95	换	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	5	291.81	1459.05
27	0112		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		1	60345.95	60345.95
28	011201001001		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5砂浆打底扫毛 2、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:2.5水泥砂浆	m2	287.34	44.52	12792.38
29	14-11	换	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	28.734	445.21	12792.66

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第3页 共6页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
30	011204003001		块料墙面 【项目特征】 1、安装方式：水泥砂浆粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖	m2	159.37	172.05	27419.61
31	14-82	换	单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	15.937	2119.56	33779.43
32	14-26	换	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	-15.937	398.98	-6358.54
33	011210002001		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层8mm水泥压力板挂铁丝网，20mm砂浆找平层，1.5JS防水高度450mm	m2	35.23	301.73	10629.95
34	14-180		隔墙轻钢龙骨	10m2	3.523	656.82	2313.98
35	14-217	换	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	7.046	491.89	3465.86
36	14-30		保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	7.046	209.77	1478.04
37	14-11	换	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	7.046	445.21	3136.95
38	10-120	换	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.6895	340.00	234.43
39	011210002002		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：底部80高硅酸钙板，双面单层12mm纸面石膏板，贴自粘胶带，刷钉眼防锈漆，内填岩棉	m2	11.34	198.83	2254.73
40	14-180		隔墙轻钢龙骨	10m2	1.134	656.82	744.83
41	14-215	换	石膏板墙面	10m2	2.268	396.06	898.26
42	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	2.268	54.76	124.20
43	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	3.402	13.07	44.46
44	14-216		墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	1.134	390.68	443.03
45	011210005001		成品隔断 【项目特征】 1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断	间	8	906.16	7249.28
46	18-88		成品卫生间 隔断	10间	0.8	9061.65	7249.32
47	0113		天棚工程		1	92433.55	92433.55

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第4页 共6页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
48	011302001005		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板	m ²	44.08	155.42	6850.91
49	15-39		全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m ²	4.408	45.42	200.21
50	15-19		装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m ²	4.408	668.71	2947.67
51	15-50	换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m ²	4.408	840.00	3702.72
52	011302001006		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：18mm厚玻镁板，9.5mm石膏板，刷钉眼防锈漆，贴自粘胶带，白水泥腻子三遍、白色涂料三遍	m ²	254.26	165.17	41996.12
53	15-39		全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m ²	25.426	45.42	1154.85
54	15-7		装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单	10m ²	25.426	712.37	18112.72
55	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m ²	0.7076	902.10	638.33
56	15-45		纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m ²	26.1336	347.20	9073.59
57	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m ²	26.1336	54.76	1431.08
58	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	39.201	13.07	512.36
59	17-177备注4	换	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	26.134	423.51	11068.01
60	011302001007		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：18mm厚玻镁板，9.5mm石膏板，刷钉眼防锈漆，贴自粘胶带，白水泥腻子三遍、白色涂料三遍，透光软膜 4、部位：会议室	m ²	129.79	276.24	35853.19
61	15-39		全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m ²	12.979	45.42	589.51
62	15-7		装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单	10m ²	12.979	712.37	9245.85

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第5页 共6页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
63	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m ²	8.8632	902.10	7995.49
64	15-45		纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m ²	17.1982	347.20	5971.22
65	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m ²	17.1982	54.76	941.77
66	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	25.7973	13.07	337.17
67	17-177备注4	换	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	17.1982	423.51	7283.61
68	15-73	换	灯片(搁放型) PS灯片	10m ²	1.548	2252.83	3487.38
69	010810002001		木窗帘盒 【项目特征】 1、窗帘盒材质、规格：200*200mm，18mm玻镁板，9.5mm纸面石膏板，刷钉眼防锈漆，贴自粘胶带，白水泥腻子三遍、白色涂料三遍	m	65.89	80.08	5276.47
70	18-66	换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.6589	6016.41	3964.21
71	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m ²	2.6356	54.76	144.33
72	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	3.9534	13.07	51.67
73	17-177备注4	换	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	2.6356	423.51	1116.20
74	011615001001		开孔(打洞) 【项目特征】 1、部位：开筒灯孔及洞口加固	个	94	4.32	406.08
75	18-63		天棚面零星项目 筒灯孔	10个	9.4	43.20	406.08
76	011615001002		开孔(打洞) 【项目特征】 1、部位：开格式灯孔及洞口加固	个	46	18.73	861.58
77	18-62		天棚面零星项目 格式灯孔	10个	4.6	187.28	861.49
78	011304002001		送风口、回风口 【项目特征】 1、成品检修口450*450mm	个	12	99.10	1189.20
79	18-61		天棚面零星项目 成品检修孔	10个	1.2	990.87	1189.04
80	0114		油漆、涂料、裱糊工程		1	29011.90	29011.90
81	011407001001		墙面喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数：白水泥腻子三遍、白色涂料三遍	m ²	674.25	39.09	26356.43
82	17-177	换	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	67.425	390.86	26353.74
83	011407002001		天棚喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数：白水泥腻子三遍、白色防潮涂料三遍	m ²	59.62	44.54	2655.47

措施项目费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	011707001001		安全文明施工费	项	1	5123.68	5123.68
1.1			基本费	项	1	4536.59	4536.59
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	587.09	587.09
2	011707002001		夜间施工	项	1	133.43	133.43
3	011707003001		非夜间施工照明	项	1		
4	011707004001		二次搬运	项	1		
5	011707005001		冬雨季施工	项	1	200.14	200.14
6	011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	011707007001		已完工程及设备保护	项	1	133.43	133.43
8	011707008001		临时设施	项	1	2134.87	2134.87
9	011707009001		赶工措施	项	1		
10	011707010001		工程按质论价	项	1		
11	011707011001		住宅分户验收	项	1		
12	011707012001		建筑工人实名制费用	项	1	80.06	80.06
13	011707091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	011707015001		智慧工地费用	项	1		
	011701		脚手架工程		1	6399.70	6399.70
1	011701006001		满堂脚手架	m2	422.55	15.01	6342.48
	20-20备注1	换	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	42.255	149.99	6337.83
2	011701003001		里脚手架 【项目特征】 1、抹灰脚手架 2、层高3.6m以内	m2	95.33	0.46	43.85
	20-23		抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	9.533	4.69	44.71
3	011701003003		里脚手架 【项目特征】 1、油漆脚手架 2、层高3.6m以内	m2	334.3	0.04	13.37
	20-23备注1	换	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	33.43	0.47	15.71
	011703		垂直运输		1	3187.52	3187.52
4	011703001001		垂直运输	工日	577.45	5.52	3187.52
	23-30		单独装饰工程垂直运输 卷扬机 垂直运输高度20m 以内(6层)	10工日	57.745	55.27	3191.57

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01510705	角铝	L 25×25×1	m	28.47568	5.15	146.65	
2	01672505	铝合金检修口(成品)	450×450	个	12.12	50.00	606.00	
3	02070261	橡皮垫圈		百个	1.16425	25.73	29.96	
4	02170302~1	透光软膜		m ²	15.7896	200.00	3157.92	
5	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	8.3826	0.26	2.18	
6	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1608.60735	0.26	418.24	
7	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	321.333	0.48	154.24	
8	03032113	塑料胀管螺钉		套	345.254	0.09	31.07	
9	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	116.425	0.51	59.38	
10	03070821	胀头、胀管		套	567.70038	0.43	244.11	
11	03110141	镀锌丝杆		kg	235.4715	5.15	1212.68	
12	03510705	铁钉	70mm	kg	3.322112	7.26	24.12	
13	03512000	射钉		百个	0.69855	18.01	12.58	
14	03550101	钢丝网		m ²	77.506	5.43	420.86	
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6.59178	7.12	46.93	
16	03633315	合金钢钻头	一字型	根	3.45254	6.86	23.68	
17	03652403	合金钢切割锯片		片	0.28919	68.60	19.84	
18	04010611	水泥	32.5级	kg	1289.02006	0.25	319.68	
19	04010701	白水泥		kg	149.056116	1.08	161.28	
20	04010701~1	白水泥		kg	702.837408	1.08	760.47	
21	04030107	中砂		t	0.30021	157.00	47.13	
22	04090801	石膏粉	325目	kg	99.064484	0.36	35.66	
23	04135500	混凝土实心砖		百块	37.0074	42.00	1554.31	
24	04270400~1	水泥压力板	8mm	m ²	73.983	25.00	1849.58	
25	05030600	普通木成材		m ³	0.055348	1854.28	102.63	
26	05250502	锯(木)屑		m ³	0.39462	47.17	18.61	
27	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m ²	4.368	90.00	393.12	
28	06650101	同质地砖		m ²	4.1	85.84	351.94	
29	07112130~1	门槛石		m ²	1.989	200.00	397.80	
30	07112130~2	石材块料面板		m ²	12.4848	149.65	1868.35	
31	08010200~3	硅酸钙板	12mm	m ²	0.948024	15.00	14.22	
32	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	584.31536	6.00	3505.89	
33	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1044.10525	3.52	3675.25	
34	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	65.84998	9.43	620.97	
35	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	128.34692	8.58	1101.22	
36	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	32.92499	9.43	310.48	
37	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	680.6	0.43	292.66	
38	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1182.874	0.39	461.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	08330300	轻钢龙骨主接件		只	192.025	0.51	97.93	
40	08330301	轻钢龙骨次接件		只	345.645	0.60	207.39	
41	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	13.224	0.64	8.46	
42	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	26.448	0.94	24.86	
43	08330310	中龙骨平面连接件		只	3725.285	0.43	1601.87	
44	08330500	中龙骨横撑		m	983.55205	3.00	2950.66	
45	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	101.384	0.51	51.71	
46	08350201	铝合金T型主龙骨		m	83.48752	4.72	394.06	
47	08350202	铝合金T型副龙骨		m	80.2256	3.86	309.67	
48	11010304~1	白色防潮涂料		kg	27.60406	15.00	414.06	
49	11010304~2	白色涂料		kg	525.008664	10.29	5402.34	
50	11030304	红丹防锈漆		kg	9.64708	15.16	146.25	
51	11430327	大白粉		kg	99.064484	0.73	72.32	
52	12413518	901胶		kg	399.473456	2.14	854.87	
53	12430342	自粘胶带		m	738.00774	0.13	94.91	
54	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	11.907	22.80	271.48	
55	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	98.644	0.18	17.76	
56	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	567.70038	0.51	289.53	
57	31010707	密封油膏		kg	5.064759	5.57	28.21	
58	31110301	棉纱头		kg	2.2514	5.57	12.54	
59	31150101	水		m3	5.758764	4.57	26.32	
60	32030105	工具式金属脚手		kg	2.150292	4.08	8.77	
61	32030303	脚手钢管		kg	35.74773	4.51	161.12	
62	32030504	底座		个	0.25353	4.12	1.04	
63	32030513	脚手架扣件		个	5.0706	6.83	34.63	
64	32090101	周转木材		m3	0.131915	1643.56	216.81	
65	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	5.13443	375.00	1925.41	
66	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	8.077336	332.97	2689.51	
67	80010161~2	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	3.868881	339.30	1312.71	
68	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	2.656707	298.64	793.40	

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--外立面改造

标段：

第1页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0116		拆除工程		1	78000.00	78000.00
2	01B002		拆除原有装饰物 【项目特征】 1、原有部分外墙装饰物、内墙装饰物、屋面、隔墙、门窗及装饰物等，管线、灯具、洁具等影响施工的所有拆除物，拆除物由投标人自行清理、下楼及外运 2、拆除界面：需拆除所有部位均能满足施工要求 3、拆除可利用部分残值归建设单位所有，建筑垃圾由投标人负责清理、外运 4、特别说明：拆除及垃圾清理外运为包干费用，请投标单位在投标前仔细踏勘现场，自行报价，结算时不做调整。含办公室墙地面清理保洁、玻璃清理。含车棚处小屋	项	1	78000.00	78000.00
3	1-12	换	原有装饰物及管线拆除	项	1	78000.00	78000.00
4	0108		门窗工程		1	122575.50	122575.50
5	010802001001		金属（塑钢）门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸：60系列铝合金隔热断桥外开门 2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6	m2	5.4	685.99	3704.35
6	5-42	换	成品铝合金 平开及推拉门安装	10m2	0.54	6859.89	3704.34
7	010807001001		金属（塑钢、断桥）窗 【项目特征】 1、窗代号及洞口尺寸：60系列铝合金隔热断桥外平开窗 2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6	m2	92.02	706.24	64988.20
8	5-45	换	成品铝合金 平开窗安装	10m2	9.202	7062.33	64987.56
9	010807001002		金属（塑钢、断桥）窗 【项目特征】 1、窗代号及洞口尺寸：60系列铝合金隔热断桥外平开窗-弧形窗 2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6	m2	46.62	866.24	40384.11
10	5-45	换	成品铝合金 平开窗安装	10m2	4.662	8662.33	40383.78
11	010808004001		金属门窗套 【项目特征】 1、铝合金窗套 2、详见图纸设计	m2	30.53	442.15	13498.84
12	16-56	换	门窗框包不锈钢板 窗框 木工板基层	10m2	3.053	4421.47	13498.75
13	0109		屋面及防水工程		1	79247.14	79247.14

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--外立面改造

标段：

第2页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
14	010901001001		瓦屋面 【项目特征】 1、60x80木椽子@280 2、20mm厚木望板 3、30x30木顺水条@500 4、30x30木挂瓦条 (中距按瓦材规格) 5、机平瓦(50%利旧)	m ²	468.17	129.27	60520.34
15	6-272	换	平瓦屋面木基层 挂瓦条 方木椽子	10m ²	46.817	530.11	24818.16
16	6-290		平口一面刨光 屋面板厚 2cm	10m ²	46.817	414.99	19428.59
17	8-1	换	新铺 铺瓦	10m ²	46.817	298.22	13961.77
18	8-24	换	平瓦屋面上新做脊瓦(预拌)	10m	7.1664	322.93	2314.25
19	010902001001		屋面卷材防水 【项目特征】 1、卷材品种、规格、厚度：3mmSBS防水卷材	m ²	468.17	40.00	18726.80
20	8-74	换	3mmSBS防水卷材	10m ²	46.817	400.00	18726.80
21	0112		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		1	148433.46	148433.46
22	011201001001		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，15厚DPM15防水砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物防水砂浆，5厚聚合物防水砂浆(干粉类)，压入耐碱玻纤网格布一层130g/m首层加设加强型网格布一道	m ²	262.32	57.76	15151.60
23	14-31		保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m ²	26.232	51.48	1350.42
24	9-13	换	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m ²	26.232	426.33	11183.49
25	14-28		保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m ²	45.65	57.30	2615.75
26	011406001001		抹灰面油漆 【项目特征】 1、腻子种类：两遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料	m ²	555.04	32.30	17927.79
27	17-197	换	外墙弹性涂料 二遍	10m ²	55.504	322.97	17926.13
28	011201001002		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、面层厚度、砂浆配合比：一层墙裙水泥砂浆拉毛	m ²	98.52	31.49	3102.39
29	14-25	换	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m ²	9.852	314.75	3100.92
30	011204004001		干挂石材钢骨架 【项目特征】 1、骨架种类、规格：热镀锌角钢	t	2.321	7914.97	18370.65

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--外立面改造

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100~1	热镀锌角钢		t	2.43705	4030.90	9823.50	
2	01510151~1	幕墙铝型材		m	320.54	26.00	8334.04	
3	01530101	铝合金型材		kg	23.6964	26.00	616.11	
4	0204010203	粘土脊瓦	380×240mm	百块	2.14992	558.00	1199.66	
5	0204010302 ~1	粘土平瓦	420*332	百块	25.035391	400.13	10017.41	
6	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	205.065	0.48	98.43	
7	0304913010 ~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)	聚合物防水砂浆	t	2.341206	386.10	903.94	
8	0304913011 ~1	防水砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	7.528584	332.97	2506.79	
9	0304913021 ~1	混合砂浆 1:1:4 (干拌(混)砂浆)		t	0.62706	326.58	204.79	
10	0304913062 ~1	纸筋石灰浆 (干拌(混)砂浆)		t	0.250824	342.00	85.78	
11	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	121.088604	1.96	237.33	
12	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	121.088604	1.97	238.54	
13	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	268.664	0.51	137.02	
14	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	413.138	0.86	355.30	
15	03410205	电焊条	J422	kg	47.3484	6.87	325.28	
16	03510705	铁钉	70mm	kg	5.22063	7.26	37.90	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	224.98035	7.12	1601.86	
18	03590715	镀锌连接铁件		kg	185.570154	7.03	1304.56	
19	0402010806	普通成材		m3	20.979663	1854.28	38902.17	
20	0503021501	镀锌铁脚		个	1550.596	1.30	2015.77	
21	05030600	普通木成材		m3	0.479321	1854.28	888.80	
22	0508042402	膨胀螺栓	M8	百套	7.31364	51.45	376.29	
23	0508091502	铁钉		kg	37.92177	7.26	275.31	
24	0604040901	软填料 (沥青玻璃棉毡)		kg	45.96508	3.26	149.85	
25	0609050702	密封油膏		kg	98.35796	1.23	120.98	
26	0612070102	水		m3	0.550872	4.57	2.52	
27	08230105	玻璃纤维网格布		m2	502.15	3.26	1637.01	
28	0903011701 ~1	60系列铝合金隔热断桥外开门		m2	5.4	580.00	3132.00	
29	09493560	镀锌铁脚		个	134.332	1.46	196.12	
30	11112505~1	外墙涂料		m2	560.5904	25.00	14014.76	
31	11590914	硅酮密封胶		L	20.861946	68.60	1431.13	
32	11591102	玻璃胶		L	12.36465	34.30	424.11	
33	12330300	界面剂		kg	338.3928	0.89	301.17	

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第1页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0304		电气设备安装工程		1	121560.60	121560.60
2	030404		控制设备及低压电器安装		1	18738.88	18738.88
3	030404017001		配电箱 【项目特征】 1、名称：总箱1AP 2、安装方式：嵌墙据地1.5m	台	1	6079.05	6079.05
4	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	6079.05	6079.05
5	030404017002		配电箱 【项目特征】 1、名称：空调总箱KTAP 2、安装方式：嵌墙据地1.5m	台	1	4925.68	4925.68
6	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	4925.68	4925.68
7	030404017003		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱2AL 2、接线端子材质、规格：无 端子接线 3、安装方式：嵌墙据地1.5m	台	1	2776.38	2776.38
8	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	2530.21	2530.21
9	4-412		无端子外部接线 2.5	10个	5.4	40.93	221.02
10	4-413		无端子外部接线 6	10个	0.5	50.28	25.14
11	030404017004		配电箱 【项目特征】 1、名称：照明配电箱3AL 2、接线端子材质、规格：无 端子接线 3、安装方式：嵌墙据地1.5m	台	1	2776.38	2776.38
12	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	2530.21	2530.21
13	4-412		无端子外部接线 2.5	10个	5.4	40.93	221.02
14	4-413		无端子外部接线 6	10个	0.5	50.28	25.14
15	030404018001		插座箱 【项目特征】 1、名称：插座箱	台	3	727.13	2181.39
16	4-271	换	插座箱安装	套	3	727.13	2181.39
17	030408		电缆安装		1	15417.82	15417.82
18	030408001001		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：穿管桥 架敷设	m	20	440.84	8816.80
19	4-742	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.2	44084.03	8816.81
20	030408006001		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：YJY- 4*120+1*70电缆头	个	2	259.28	518.56

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第2页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
21	4-829备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm ² 以下	个	2	259.28	518.56
22	030408001002		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管桥架敷设	m	10	190.37	1903.70
23	4-742	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	0.1	19037.04	1903.70
24	030408006002		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：WDZ-YJY-4*50+1*25电缆头	个	2	259.28	518.56
25	4-829备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm ² 以下	个	2	259.28	518.56
26	030408001003		电力电缆 【项目特征】 1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管桥架敷设	m	26.28	104.01	2733.38
27	4-741	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm ² 以下	100m	0.2628	10400.91	2733.36
28	030408006003		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：WDZ-YJY-4*25+1*16电缆头	个	6	154.47	926.82
29	4-828备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm ² 以下	个	6	154.47	926.82
30	030411		配管、配线		1	52853.71	52853.71
31	030411003001		桥架 【项目特征】 1、名称：强电桥架 2、型号：200*100	m	56.38	117.54	6626.91
32	4-1306	换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	5.638	1175.39	6626.85
33	030413001001		铁构件 【项目特征】 1、名称：桥架支撑架制作安装	kg	55.04	21.01	1156.39
34	4-1811		一般铁构件 制作	100kg	0.5504	1456.86	801.86
35	4-1812		一般铁构件 安装	100kg	0.5504	643.63	354.25
36	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：明配	m	1162.52	13.99	16263.65
37	4-1074		砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	11.6252	1399.95	16274.70

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第3页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
38	030411001002		配管 【项目特征】 1、名称：紧定式镀锌钢管JDG32 2、配置形式：明配	m	22.96	19.87	456.22
39	4-1076		砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.2296	1986.83	456.18
40	030411001003		配管 【项目特征】 1、名称：镀锌钢管SC65 2、配置形式：暗配	m	5	78.39	391.95
41	4-1146	换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.05	7839.51	391.98
42	030413001004		铁构件 【项目特征】 1、名称：明管支架制作安装	kg	436.19	21.01	9164.35
43	4-1811		一般铁构件 制作	100kg	4.3619	1456.86	6354.68
44	4-1812		一般铁构件 安装	100kg	4.3619	643.63	2807.45
45	030411004003		配线 【项目特征】 1、名称：多芯线 2、配线形式：RVVP-6*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	95	14.72	1398.40
46	4-1408	换	管内穿线 多芯软导管八芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	100m/束	0.95	1471.17	1397.61
47	030411004001		配线 【项目特征】 1、名称：铜芯线 2、配线形式：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	4432.05	3.83	16974.75
48	4-1359	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	44.3205	381.98	16929.54
49	030411004002		配线 【项目特征】 1、名称：铜芯线 2、配线形式：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管敷设	m	96.36	4.37	421.09
50	4-1387	换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.9636	435.91	420.04
51	030412		照明器具安装		1	34550.19	34550.19
52	030412005001		荧光灯 【项目特征】 1、名称：300*300LED平板灯 2、安装形式：吸顶安装	套	33	158.28	5223.24
53	4-1800	换	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	3.3	1582.78	5223.17
54	030412005002		荧光灯 【项目特征】 1、名称：300*1200LED平板灯 2、安装形式：吸顶安装	套	43	194.13	8347.59
55	4-1800	换	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	4.3	1941.23	8347.29

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第4页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
56	030412005003		荧光灯 【项目特征】 1、名称：灯膜光源 2、安装形式：吸顶安装	套	10	114.53	1145.30
57	4-1800	换	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	1	1145.25	1145.25
58	030412001001		普通灯具 【项目特征】 1、名称：吸顶灯18W 2、类型：吸顶安装	套	3	94.79	284.37
59	4-1558	换	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.3	947.86	284.36
60	030412004001		装饰灯 【项目特征】 1、名称：嵌入式筒灯10W 2、安装形式：吸顶安装	套	110	102.57	11282.70
61	4-1753	换	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ200) [示意图号] 179、180、181	10套	11	1025.72	11282.92
62	030404033001		风扇(卫生间) 【项目特征】 1、名称：300*300换气扇 2、安装方式：吸顶安装	台	6	239.13	1434.78
63	4-336	换	轴流排气扇安装	台	6	239.13	1434.78
64	030404034001		照明开关 【项目特征】 1、名称：单联开关 2、安装方式：嵌墙安装1.3m	个	2	16.27	32.54
65	4-339	换	板式暗开关(单控) 单联	10套	0.2	162.67	32.53
66	030404034002		照明开关 【项目特征】 1、名称：双联开关 2、安装方式：嵌墙安装1.3m	个	27	19.63	530.01
67	4-340	换	板式暗开关(单控) 双联	10套	2.7	196.20	529.74
68	030404034003		照明开关 【项目特征】 1、名称：四联开关 2、安装方式：嵌墙安装1.3m	个	2	27.60	55.20
69	4-342	换	板式暗开关(单控) 四联	10套	0.2	276.06	55.21
70	030404035001		插座 【项目特征】 1、名称：2+3插座 2、安装方式：嵌墙据地0.4m	个	94	23.92	2248.48
71	4-373	换	单相暗插座15A 5孔	10套	9.4	239.17	2248.20
72	030404035002		插座 【项目特征】 1、名称：2+3插座 2、安装方式：嵌墙据地1.1m	个	13	23.92	310.96
73	4-373	换	单相暗插座15A 5孔	10套	1.3	239.17	310.92
74	030404035003		插座 【项目特征】 1、名称：地面插座 2、安装方式：嵌地安装	个	2	227.29	454.58

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第5页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
75	4-385	换	地面插座	10套	0.2	2272.90	454.58
76	030411006001		接线盒 【项目特征】 1、名称：钢制接线盒	个	230	8.09	1860.70
77	4-1545	换	接线盒暗装 接线盒	10个	23	81.05	1864.15
78	030411006002		接线盒 【项目特征】 1、名称：钢制开关盒	个	162	8.27	1339.74
79	4-1546	换	接线盒暗装 开关盒	10个	16.2	82.82	1341.68
80	0305		建筑智能化工程		1	45110.14	45110.14
81			监控系统		1	12143.95	12143.95
82	030507008002		监控摄像设备 【项目特征】 1、名称：室内高清网络摄像机（半球） 2、类别：1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：≥200万；	台	6	293.65	1761.90
83	5-749	换	楼宇安全防范系统 摄像设备安装（镜头与摄像机一体）球型一体机	台	6	293.65	1761.90
84	030507013002		录像设备 【项目特征】 1、名称：32路数字NVR存储	台	1	3030.72	3030.72
85	5-796	换	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	3030.72	3030.72
86	030501001006		输入设备 【项目特征】 1、名称：监控硬盘 2、规格：6T监控专用硬盘	条	3	763.18	2289.54
87	5-22	换	输出设备安装 内存条	条	3	763.18	2289.54
88	030507014002		显示设备 【项目特征】 1、名称：32寸显示器	台	1	1253.01	1253.01
89	5-800	换	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	1253.01	1253.01
90	030501012006		交换机 【项目特征】 1、名称：24口POE接入交换机	台	1	1245.55	1245.55
91	5-39	换	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	1245.55	1245.55
92	030502010004		配线架 【项目特征】 1、规格：24口六类非屏蔽模块式配线架；	块	1	426.49	426.49
93	5-88	换	配线架安装打接 24口	块	1	426.49	426.49
94	030502010005		配线架 【项目特征】 1、名称：数据理线架 2、规格：理线架；	块	2	151.37	302.74

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第6页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
95	5-87	换	配线架安装打接 12口	块	2	151.37	302.74
96	030502001003		机柜、机架 【项目特征】 1、名称：网络配线机柜 2、规格：2米高度 42U 600*600*2000	台	1	1629.97	1629.97
97	5-187	换	安装机柜、机架 落地式	台	1	1629.97	1629.97
98	030404035006		插座 【项目特征】 1、名称：机柜专用PDU电源 2、规格：10位10A国标	个	1	204.03	204.03
99	4-373	换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	2040.26	204.03
100			综合布线系统		1	29068.40	29068.40
101	030411003003		桥架 【项目特征】 1、200*100桥架	m	58.48	80.48	4706.47
102	4-1306	换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	5.848	804.68	4705.77
103	030411001005		配管 【项目特征】 1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：20mm内 4、配置形式：吊顶内	m	226.12	12.70	2871.72
104	4-1257	换	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称 直径20mm以内	100m	2.2612	1269.84	2871.36
105	030411001006		配管 【项目特征】 1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：20mm内 4、配置形式：暗配	m	160	12.23	1956.80
106	4-1250	换	砖、混凝土结构暗配 刚性阻 燃管公称直径20mm以内	100m	1.6	1222.13	1955.41
107	030502005003		双绞线缆 【项目特征】 1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：管内	m	772.24	4.17	3220.24
108	5-72	换	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对 以内	100m	7.7224	417.76	3226.11
109	030502005004		双绞线缆 【项目特征】 1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架内	m	1377.08	4.34	5976.53
110	5-77	换	线槽/桥架/支架/活动地板内 明布放双绞线缆 4对以内	100m	13.7708	433.27	5966.47
111	030502010009		配线架 【项目特征】 1、名称：双口六类面板 (网络面板)	个	33	16.77	553.41
112	5-92	换	跳线架、配线架安装 安装8位 模块式信息插座 双口	个	33	16.77	553.41

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第7页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
113	030502010010		配线架 【项目特征】 1、名称：单口语音面板 (语音面板)	个	17	11.82	200.94
114	5-91	换	跳线架、配线架安装 安装8位 模块式信息插座 单口	个	17	11.82	200.94
115	030404035007		插座 【项目特征】 1、网络地插	个	2	227.14	454.28
116	4-385	换	地面插座	10套	0.2	2271.38	454.28
117	030502010003		配线架 【项目特征】 1、名称：六类非屏蔽模块	个	85	15.40	1309.00
118	5-91	换	跳线架、配线架安装 安装8位 模块式信息插座 单口	个	85	15.40	1309.00
119	030501012025		交换机 【项目特征】 1、名称：24口接入交换机	台	3	795.55	2386.65
120	5-39	换	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	3	795.55	2386.65
121	030502010007		配线架 【项目特征】 1、规格：24口六类非屏蔽模 块式配线架；	块	4	426.49	1705.96
122	5-88	换	配线架安装打接 24口	块	4	426.49	1705.96
123	030502010008		配线架 【项目特征】 1、名称：数据理线架 2、规格：理线架；	块	9	151.37	1362.33
124	5-87	换	配线架安装打接 12口	块	9	151.37	1362.33
125	030502009004		跳线 【项目特征】 1、名称：六类网机柜端2米跳 线	条	80	12.16	972.80
126	5-83	换	跳线卡接	条	80	12.16	972.80
127	030501009003		路由器 【项目特征】 1、名称：路由器 (带防火墙)	台(套)	1	1391.27	1391.27
128	5-45	换	路由器设备安装、调试 广域 网接入路由器	台	1	1391.27	1391.27
129			无线网络系统		1	3897.79	3897.79
130	030501009004		路由器 【项目特征】 1、名称：无线AP	台	8	331.53	2652.24
131	5-44	换	路由器设备安装、调试 局域 网路由器	台	8	331.53	2652.24
132	030501012024		交换机 【项目特征】 1、名称：24口POE接入交换机	台	1	1245.55	1245.55
133	5-39	换	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	1245.55	1245.55

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第8页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
134	0310		给排水、采暖、燃气工程		1	81999.06	81999.06
135	031001		排水管道		1	4826.77	4826.77
136	031001006001		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：排水系统 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：零件粘接	m	32.61	35.49	1157.33
137	10-309		室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	3.261	354.90	1157.33
138	031001006002		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：排水系统 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：零件粘接	m	4.89	52.20	255.26
139	10-310		室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.489	521.91	255.21
140	031001006003		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：排水系统 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：零件粘接	m	35.81	69.12	2475.19
141	10-311		室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	3.581	691.20	2475.19
142	031004014001		给、排水附(配)件 【项目特征】 1、材质：不锈钢地漏DN50 2、安装方式：嵌地安装	个(组)	9	58.93	530.37
143	10-749	换	地漏安装 50	10个	0.9	589.33	530.40
144	031002003001		套管 【项目特征】 1、名称、类型：刚性防水套管DN100	个	3	82.66	247.98
145	10-390		刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.3	826.59	247.98
146	031002003002		套管 【项目特征】 1、名称、类型：钢套管DN150	个	2	80.32	160.64
147	10-400		过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.2	803.16	160.63
148	031001		给水系统		1	10125.18	10125.18

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第9页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
149	031001006028		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	64.65	33.17	2144.44
150	10-233	换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	6.465	321.82	2080.57
151	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.6465	99.51	64.33
152	031001006030		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	2.34	31.54	73.80
153	10-234	换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.234	305.47	71.48
154	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0234	99.51	2.33
155	031001006029		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	56.55	42.72	2415.82
156	10-235	换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	5.655	417.20	2359.27
157	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.5655	99.51	56.27
158	031001006027		塑料管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	19.26	66.52	1281.18
159	10-237	换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	1.926	655.25	1262.01
160	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.1926	99.51	19.17

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第10页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
161	031001007007		复合管 【项目特征】 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	14	110.67	1549.38
162	10-175		室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	1.4	1096.75	1535.45
163	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.14	99.51	13.93
164	031003001001		螺纹阀门 【项目特征】 1、类型：减压阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	3	425.93	1277.79
165	10-422	换	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	3	425.93	1277.79
166	031003001002		螺纹阀门 【项目特征】 1、类型：截止阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	3	195.38	586.14
167	10-422	换	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	3	195.38	586.14
168	031003013001		水表 【项目特征】 1、安装部位 (室内外)：水表组DN50 2、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	470.50	470.50
169	10-631	换	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	470.50	470.50
170	031003001003		螺纹阀门 【项目特征】 1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	90.55	90.55
171	10-487		自动排气阀 25	个	1	90.55	90.55
172	031003001004		螺纹阀门 【项目特征】 1、类型：截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	89.75	89.75
173	10-420	换	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	89.75	89.75
174	031002003003		套管 【项目特征】 1、名称、类型：刚性防水套管DN50	个	1	61.67	61.67
175	10-388		刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	616.80	61.68
176	031002003004		套管 【项目特征】 1、名称、类型：钢套管DN80	个	2	42.08	84.16
177	10-398		过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.2	420.80	84.16

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第11页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
178	031004		卫生器具		1	67047.11	67047.11
179	031004007001		小便器 【项目特征】 1、材质：感应式小便器 2、组装形式：成套式 3、附件名称、数量：含陶瓷小便器、水箱、角阀、金属软管、感应器等	组	6	1979.87	11879.22
180	10-708	换	挂斗式小便器 自动冲洗 一联	10套	0.6	19798.65	11879.19
181	031004004001		洗涤盆 【项目特征】 1、材质：拖把池 2、组装形式：成套式	组	3	972.96	2918.88
182	10-681		洗涤盆 单嘴	10组	0.3	9729.57	2918.87
183	031004003001		洗脸盆 【项目特征】 1、材质：洗脸盆 2、组装形式：成套式	组	6	2347.35	14084.10
184	10-679		台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.6	23473.55	14084.13
185	031004006001		大便器 【项目特征】 1、材质：蹲便器 2、组装形式：成套式	组	12	1837.04	22044.48
186	10-695		蹲式大便器 瓷低水箱	10套	1.2	18370.36	22044.43
187	031006012001		热水器、开水炉 【项目特征】 1、能源种类：电能开水炉 2、安装方式：落地安装	台	1	16120.43	16120.43
188	10-843	换	电热水器(立式) RS50型	台	1	16120.43	16120.43
合 计							248669.80

措施项目费综合单价

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	031302001001		安全文明施工费	项	1	3849.36	3849.36
1.1			基本费	项	1	3376.63	3376.63
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	472.73	472.73
2	031302002001		夜间施工增加	项	1	112.55	112.55
3	031302003001		非夜间施工增加	项	1		
4	031302004001		二次搬运	项	1		
5	031302005001		冬雨季施工增加	项	1	168.83	168.83
6	031302006001		已完工程及设备保护	项	1	56.28	56.28
7	031302008001		临时设施	项	1	2476.19	2476.19
8	031302009001		赶工措施	项	1		
9	031302010001		工程按质论价	项	1		
10	031302011001		住宅分户验收	项	1		
11	031302012001		建筑工人实名制费用	项	1	67.53	67.53
12	031302090001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
13	031302091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	031302015001		智慧工地费用	项	1		
1	031301017001		脚手架搭拆	项	1	1497.42	1497.42
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	173.20	173.20
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1010.94	1010.94
	5-F1		第五册脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		
	10-F1		第十册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	313.28	313.28
	7-F1		第七册脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		
	11-F1		第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327)脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	4.170705	6.00	25.02	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	0.2155	3.42	0.74	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	0.21	3.42	0.72	
4	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	39.2984	3.34	131.22	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	8.05784	3.64	29.33	
6	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	108.0706	3.80	410.99	
7	01210101-1	角钢		kg	368.4225	3.73	1374.58	
8	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	2.264	3.40	7.70	
9	01270101	型钢		kg	1.75	3.50	6.13	
10	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	1.6	3.57	5.71	
11	01293501	钢垫板		kg	0.6	3.77	2.26	
12	01430509	铜丝	16#	kg	0.96	54.03	51.87	
13	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	0.84	16.29	13.68	
14	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.955524	8.58	8.20	
15	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.752	7.72	5.81	
16	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.050652	14.58	0.74	
17	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.168	2.14	6.78	
18	02270131	破布		kg	7.959564	6.00	47.76	
19	02270403~1	脱脂棉		kg	0.42	10.80	4.54	
20	02290103	线麻		kg	0.3848	10.29	3.96	
21	02290507	油浸麻丝		kg	1.08	8.40	9.07	
22	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	36.206	0.22	7.97	
23	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	29.952	0.25	7.49	
24	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.1976	0.18	0.04	
25	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	22.256	0.26	5.79	
26	03031211~1	自攻螺钉	M4×60	十个	0.1976	0.18	0.04	
27	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	369.575676	0.27	99.79	
28	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	8.112	0.76	6.17	
29	03050103~1	螺栓	M5	套	65.28	0.11	7.18	
30	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	120.603	0.58	69.95	
31	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	44.6648	0.33	14.74	
32	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	22.388184	0.86	19.25	
33	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	335.735692	1.10	369.31	
34	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	24	1.17	28.08	
35	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	150.084	0.34	51.03	
36	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.30	3.71	
37	03070117	膨胀螺栓	M10	套	18.344568	0.69	12.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03070126~1	膨胀螺栓	M12	套	4.08	0.86	3.51	
39	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	10.48038	3.00	31.44	
40	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	15.46992	2.74	42.39	
41	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	8.112	0.69	5.60	
42	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	397.728247	0.86	342.05	
43	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
44	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
45	03210206	砂轮片	φ100	片	0.11486	1.29	0.15	
46	03210211	砂轮片	φ400	片	0.11486	11.58	1.33	
47	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.21	8.66	1.82	
48	03270104	铁砂布	2#	张	39.33218	0.86	33.83	
49	03270202	砂纸		张	1.59	0.94	1.49	
50	03410200	电焊条		kg	0.4	4.97	1.99	
51	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	11.708368	3.77	44.14	
52	03411302	焊锡		kg	9.131732	36.87	336.69	
53	03430900	焊锡丝		kg	1.16	42.88	49.74	
54	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.658841	51.45	33.90	
55	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	1.54448	5.15	7.95	
56	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.007814	5.15	25.79	
57	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.4	4.72	6.61	
58	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.3975	3.30	1.31	
59	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	22.775104	2.57	58.53	
60	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.109788	6.86	0.75	
61	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.13	17.15	19.38	
62	03652421	锯条		根	33.24014	0.19	6.32	
63	03652422	钢锯条		根	36.934888	0.21	7.76	
64	04010611	水泥	32.5级	kg	93.2995	0.25	23.14	
65	04030107	中砂		t	0.522445	67.39	35.21	
66	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.92	40.80	78.34	
67	11030303	防锈漆		kg	0.07	15.12	1.06	
68	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.486827	12.86	96.28	
69	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.37832	12.86	17.73	
70	11030704	沥青清漆		kg	0.044	6.00	0.26	
71	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.094164	15.44	1.45	
72	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	12.86	0.51	
73	11112503	调和漆		kg	0.042	11.15	0.47	
74	11112504	无光调和漆		kg	5.77897	12.86	74.32	
75	11112524	厚漆		kg	0.957	8.58	8.21	
76	11112525	铅油		kg	0.316	14.58	4.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	11452104~1	酒精		kg	0.28	7.56	2.12	
78	11452114	松香水		kg	1.768428	4.72	8.35	
79	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.23944	10.72	13.29	
80	11590914	硅酮密封胶		L	2.7	68.60	185.22	
81	11593504	油灰		kg	7.77	1.29	10.02	
82	12010103	汽油		kg	29.078054	8.29	241.06	
83	12030106	溶剂汽油		kg	1.953885	7.89	15.42	
84	12050311	机油		kg	0.829	7.72	6.40	
85	12060317	清油		kg	2.122114	13.72	29.12	
86	12070109	电力复合脂		kg	3.167524	17.15	54.32	
87	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.048396	10.29	0.50	
88	12310308	丙酮		kg	1.87302	5.15	9.65	
89	12310331	漂白粉		kg	0.14112	3.43	0.48	
90	12331306~1	多功能上光清洁剂		盒	1.4	14.40	20.16	
91	12370305	氧气		m3	1.098	2.83	3.11	
92	12370335	乙炔气		kg	0.4748	15.44	7.33	
93	12413542	胶合剂		kg	0.331508	8.56	2.84	
94	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.76	12.43	108.89	
95	12430361	塑料粘胶带		盘	2.1375	3.14	6.71	
96	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.86724	1.80	1.56	
97	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	11.080125	3.14	34.79	
98	13013509	石棉绒		kg	2.26	2.40	5.42	
99	14010305-7~1	镀锌钢管SC65		m	5.15	41.11	211.72	
100	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.205	20.14	24.27	
101	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	33.67	20.54	
102	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.915	43.42	39.73	
103	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	72.88	44.46	
104	14210102	金属软管		个	24.24	3.50	84.84	
105	14210121	金属软管	CP15	m	201.88	2.00	403.76	
106	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	31.53387	7.84	247.23	
107	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	4.70907	12.87	60.61	
108	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	30.51012	22.51	686.78	
109	14311503-1861~2	PP-R给水管DN15	公称直径/管外径 15/20mm	m	65.943	5.76	379.83	
110	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径 20/25mm	m	2.3868	7.10	16.95	
111	14311503-3	PP-R给水管	公称直径/管外径 25/32mm	m	57.681	13.90	801.77	
112	14311503-5	PP-R给水管	公称直径/管外径 40/50mm	m	19.6452	25.75	505.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	14312502	塑料软管		kg	0.72	15.78	11.36	
114	14312509	塑料软管	dn6	m	11.8	1.89	22.30	
115	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	2.95	1.17	3.45	
116	14550901-6	钢塑复合管	公称直径50mm以内	m	14.28	54.71	781.26	
117	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	
118	15021109	镀锌活接头	DN40	个	6.06	12.07	73.14	
119	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.02	1.93	7.76	
120	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
121	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
122	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	0.7725	1.47	1.14	
123	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	678.61	0.12	81.43	
124	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	403.76	1.37	553.15	
125	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	29.41422	3.50	102.95	
126	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	5.26164	5.80	30.52	
127	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	40.75178	10.60	431.97	
128	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	9.114	11.89	108.37	
129	15271912	管接头	FST20	个	56.75964	0.25	14.19	
130	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	1508.718456	0.15	226.31	
131	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	17.665424	0.26	4.59	
132	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.84786	1.66	1.41	
133	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.2445	2.38	0.58	
134	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1.7905	3.27	5.85	
135	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
136	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	38.00	38.00	
137	16310105~1	截止阀DN25	DN25	个	1.01	64.00	64.64	
138	16310107~1	减压阀DN40	DN40	个	3.03	371.87	1126.77	
139	16310107~2	截止阀DN40	DN40	个	3.03	143.60	435.11	
140	16413540	角阀		个	24.24	45.00	1090.80	
141	18130101	洗涤盆		只	3.03	709.77	2150.60	
142	18410301	水嘴		个	3.03	164.13	497.31	
143	18411503	水箱进水嘴	DN15	个	6.06	22.63	137.14	
144	18430101	排水栓		套	3.03	25.00	75.75	
145	18430305~1	不锈钢地漏DN50	DN50	个	9	33.00	297.00	
146	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	6.06	35.00	212.10	
147	18550535	瓷蹲式座便器低水箱配件		套	12.12	39.93	483.95	
148	18553507	大便器密封圈		个	13.2	12.43	164.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
149	19110103	管子托钩	DN15	个	84.10965	1.01	84.95	
150	19110104	管子托钩	DN20	个	2.66994	1.14	3.04	
151	19110105	管子托钩	DN25	个	52.30875	1.31	68.52	
152	19110107	管子托钩	DN40	个	14.69538	1.89	27.77	
153	21010308~1	水表组DN50	DN50	只	1	285.00	285.00	
154	22470111~3	灯膜光源		套	10.1	80.00	808.00	
155	22470111~4	吸顶灯18W		套	3.03	66.54	201.62	
156	23230131-2~1	单联开关		只	2.04	5.62	11.46	
157	23230131-3~1	双联开关		只	27.54	8.30	228.58	
158	23230131-5~1	四联开关		只	2.04	14.76	30.11	
159	23412504-31~1	地面插座		套	2.04	195.19	398.19	
160	23412504-31~3	网络地插	地面插座	套	2.04	195.19	398.19	
161	23412504-4~1	2+3插座		套	109.14	9.32	1017.18	
162	23412504-4~2	机柜专用PDU电源	1U黑色, 8位10A国标指示灯+热插拔浪涌右侧装, 不含纸包装, 工厂预装机柜	套	1.02	186.33	190.06	
163	24150703	瓷接头	双路	个	6.18	0.24	1.48	
164	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	7.434	17.15	127.49	
165	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.51	56.42	28.77	
166	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.92	56.42	51.91	
167	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	2.64	58.91	155.52	
168	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	217.969	0.97	211.43	
169	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	85.911	1.50	128.87	
170	25030104~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	1.33485	1.05	1.40	
171	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	291.06	1.09	317.26	
172	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	25.8435	7.62	196.93	
173	25430311-10~1	WDZ-BYJ-2.5		m	5141.178	2.13	10950.71	
174	25430314-11~1	RVVP-6*1.5		m	102.6	11.98	1229.15	
175	25430315-13~1	WDZ-BYJ-4		m	101.178	3.11	314.66	
176	25430507~2	双绞线缆	CAT6	m	2192.3064	2.63	5765.77	
177	26012501	桥架		m	58.7724	35.22	2069.96	
178	26012501~1	强电桥架	200*100	m	56.6619	72.06	4083.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼改造室内装饰工程--安装部分

标段：

第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	424.732	2.65	1125.54	
180	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	1197.3956	4.42	5292.49	
181	26060351-4	紧定式镀锌电线管	公称直径32mm以内	m	23.6488	9.05	214.02	
182	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	687.51	0.10	68.75	
183	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	0.7725	0.61	0.47	
184	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	203.557252	1.54	313.48	
185	26064308	紧定式直管接头	φ32	个	3.517472	2.96	10.41	
186	26064334	紧定式弯管接头	φ32	个	0.53956	4.36	2.35	
187	26065136	镀锌电线管接头	φ70×8	个	0.7725	3.98	3.07	
188	26065306	紧定式锁母	φ20	个	215.531208	0.90	193.98	
189	26065308	紧定式锁母	φ32	个	3.54732	1.82	6.46	
190	26065908	管码	FCP20	个	142.4556	0.58	82.62	
191	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	18.048	2.57	46.38	
192	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	111.65	1.29	144.03	
193	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	6.09	1.72	10.47	
194	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	8.12	2.43	19.73	
195	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	120.603	3.33	401.61	
196	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	12.24	4.23	51.78	
197	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	27.072	2.14	57.93	
198	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	18.048	8.58	154.85	
199	26110101~1	钢制接线盒		只	234.6	2.22	520.81	
200	26110101~2	钢制开关盒		只	165.24	2.22	366.83	
201	26110145	钢接线盒		个	112.2	2.32	260.30	
202	26250301	电缆卡子		个	417.25524	0.22	91.80	
203	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	7.994376	1.46	11.67	
204	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	8.697	5.77	50.18	
205	26250343	固定卡子	3×80	个	24.72	2.49	61.55	
206	26250703	电缆吊挂	3×50	套	5.041272	8.45	42.60	
207	27130311~2	单口面板	(单口)	个	17.17	3.55	60.95	
208	27130311~5	六类非屏蔽模块	(单口)	个	85.85	7.10	609.54	
209	27130312~1	双口面板		个	33.33	3.55	118.32	
210	31110301	棉纱头		kg	11.8942	5.57	66.25	
211	31110301~2	棉纱头		kg	0.4424	4.68	2.07	
212	31110307	塑料手套		副	25.2	3.43	86.44	
213	31150101	水		m ³	9.9008	4.57	45.25	
214	31150301	电		kW·h	29.85398	0.76	22.69	

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第1页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	011613002001		玻璃拆除 【项目特征】 1、原铝合金窗更换玻璃 (6厚超白玻璃)	m ²	1.26	273.02	344.01
2	5-61	换	铝合金、塑钢门窗 换玻璃补胶	10m ²	0.126	2730.15	344.00
3	011210006001		其他隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格：75系轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：吸音棉，单层单面12厚石膏板，钉眼防锈漆，贴胶带	m ²	30.19	151.54	4574.99
4	14-180		隔墙轻钢龙骨	10m ²	3.019	656.82	1982.94
5	14-216		墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m ²	3.019	390.68	1179.46
6	14-215	换	石膏板墙面	10m ²	3.019	393.28	1187.31
7	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m ²	3.019	54.76	165.32
8	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	4.5285	13.07	59.19
9	011302001001		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单 3、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m ²	17.66	120.04	2119.91
10	15-39		全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m ²	1.766	45.42	80.21
11	15-19		装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m ²	1.766	668.71	1180.94
12	15-57	换	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m ²	1.766	486.17	858.58
13	010808001001		木门窗套 【项目特征】 1、基层材料种类：18厚阻燃板基层 2、部位：门边封堵	m ²	4.01	90.38	362.42
14	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m ²	0.401	903.65	362.36
15	011208001001		柱（梁）面装饰 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：12厚石膏板，钉眼防锈漆，贴胶带	m ²	3.73	202.86	756.67
16	14-180		隔墙轻钢龙骨	10m ²	0.373	656.82	244.99

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第2页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
17	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.373	903.65	337.06
18	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0.373	393.28	146.69
19	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.373	54.76	20.43
20	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.5595	13.07	7.31
21	010807005001		金属格栅窗 【项目特征】 不锈钢防盗窗	m2	54.54	235.69	12854.53
22	16-10		防盗窗 不锈钢管	10m2	5.454	2356.92	12854.64
23	010810001001		窗帘 【项目特征】 铝合金百叶帘	m2	54.54	63.31	3452.93
24	18-71	换	铝合金百叶帘	10m2	5.454	633.03	3452.55
25	010807004001		金属纱窗 【项目特征】 铝合金纱窗	m2	24.26	233.83	5672.72
26	16-14	换	铝合金纱窗	10m2扇面积	2.426	2338.21	5672.50
27	010807004002		金属纱门 【项目特征】 铝合金纱门	m2	2	314.63	629.26
28	16-14	换	金属纱门	10m2扇面积	0.2	3146.21	629.24
29	010802004001		防盗门 【项目特征】 成品防盗门（含五金）	m2	4.62	906.88	4189.79
30	9-33	换	特种门 成品防盗门（含五金）	10m2	0.462	9068.81	4189.79
31	010808001002		木门窗套 【项目特征】 1、基层材料种类：18厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：成品木饰面套 3、部位：单开防盗门门套/原木门新做门套	m2	3.64	509.78	1855.60
32	18-49	换	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.364	5097.67	1855.55
33	010801002001		木质门带套 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸：M1021，原木饰面门安装，五金（铰链、门吸、执手锁）	樘	2	449.52	899.04
34	16-31	换	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.42	635.88	267.07
35	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	6	41.35	248.10
36	16-312	换	门窗特殊五金 执手锁	把	2	157.02	314.04
37	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	34.91	69.82
38	010801002003		木质门带套 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面门含门套，五金齐全	m2	2.52	790.79	1992.79

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第3页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
39	16-31	换	成品木门 实拼门夹板面	10m ²	0.252	7907.88	1992.79
40	010801006001		门锁安装 【项目特征】 原木门门锁更换	个(套)	9	157.02	1413.18
41	16-312	换	门窗特殊五金 执手锁	把	9	157.02	1413.18
42	011102003001		块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比： 40厚干硬性砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色： 600*600地砖	m ²	17.66	194.61	3436.81
43	13-81	换	楼地面单块0.4m ² 以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m ²	1.766	1946.01	3436.65
44	011105003001		块料踢脚线 【项目特征】 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色： 600地砖踢脚线	m	16.3	32.07	522.74
45	13-95	换	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	1.63	320.75	522.82
46	010401012002		零星砌砖 【项目特征】 1、砌砖名称、部位：砖砌卫生间地台 2、砖品种、规格、强度等级： 混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑	m ³	1.3	818.14	1063.58
47	4-57	换	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m ³	1.3	818.14	1063.58
48	011107001002		石材台阶面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比： 30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色： 石材饰面 3、清单同定额按展开面积计算 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比： 30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色： 30厚芝麻灰石材 3、清单同定额按展开面积计算	m ²	4.71	279.71	1317.43
49	13-46	换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶(预拌)	10m ²	0.471	2797.10	1317.43
50	010103001001		回土方 【项目特征】 1、填方材料品种：陶粒回填	m ³	2.09	441.79	923.34
51	通11-补7	换	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m ³	2.09	441.79	923.34
52	010903002001		墙面涂膜防水 【项目特征】 外墙防水	m ²	24	39.38	945.12

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第4页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
53	10-118		刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	2.4	393.80	945.12
54	011203001001		零星项目一般抹灰 【项目特征】 1、面层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆粉刷 2、部位：铝合金门窗边	m2	6.1	148.13	903.59
55	14-15	换	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(预拌)	10m2	0.61	1481.29	903.59
56	011201001001		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比： 刷封固胶 2、面层厚度、砂浆配合比： 石膏粉刷	m2	499.8	47.03	23505.59
57	14-31	换	保温砂浆及抗裂基层 刷胶	10m2	49.98	90.03	4499.70
58	14-2	换	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	49.98	380.16	19000.40
59	011406001001		抹灰面油漆 【项目特征】 1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆（三棵树5合1）	m2	499.8	45.90	22940.82
60	17-177	换	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆漆各三遍	10m2	49.98	458.97	22939.32
61	011406002001		抹灰油漆 【项目特征】 1、门窗边油漆	m	40.66	1.24	50.42
62	17-190	换	乳胶漆二遍 清水墙、腰线、檐口线、门窗套、窗台板	100m	0.4066	123.44	50.19
63	010807001001		金属（塑钢、断桥）窗 【项目特征】 1、窗代号及洞口尺寸：C01 2、框、扇材质：断桥隔热铝型材 3、玻璃品种、厚度：5LOW-E+12A+5中空钢化玻璃	m2	3.7	604.81	2237.80
64	16-3		铝合金窗 推拉窗	10m2	0.37	6048.02	2237.77
65	010802001001		金属（塑钢）门 【项目特征】 1、门框或扇外围尺寸：断桥铝合金型材平开门 2、玻璃品种、厚度：6+14A+6钢化中空玻璃	m2	7.01	684.33	4797.15
66	16-2		铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.701	6843.27	4797.13
67	01B003		成品洗浴柜（含台盆及龙头）	m	1.6	2450.00	3920.00
68	D00003		成品洗浴柜（含台盆及龙头）	m	1.6	2450.00	3920.00
合 计							107682.23

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01510705	角铝	L 25×25×1	m	11.40836	5.15	58.75	
2	0206050202~1	超白玻璃	6mm	m ²	1.4616	95.00	138.85	
3	02070261	橡皮垫圈		百个	0.848	25.73	21.82	
4	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	6.1056	0.26	1.59	
5	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	5.6	0.60	3.36	
6	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	117.024	0.48	56.17	
7	03032113	塑料胀管螺钉		套	160.066	0.09	14.41	
8	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	935.624	0.51	477.17	
9	03070821	胀头、胀管		套	23.41716	0.43	10.07	
10	03110141	镀锌丝杆		kg	9.713	5.15	50.02	
11	03510705	铁钉	70mm	kg	0.4443	7.26	3.23	
12	03512000	射钉		百个	0.5088	18.01	9.16	
13	03652403	合金钢切割锯片		片	0.108838	68.60	7.47	
14	04010611	水泥	32.5级	kg	146.66102	0.25	36.37	
15	04010701	白水泥		kg	346.4254	1.08	374.83	
16	04090801	石膏粉	325目	kg	41.4834	0.36	14.93	
17	04135500~1	混凝土实心砖		百块	7.098	47.42	336.59	
18	05030600	普通木成材		m ³	0.006224	1854.28	11.54	
19	05092103~1	阻燃板	δ 18mm	m ²	11.949	60.00	716.94	
20	0510020503	门式脚手架		kg	155.4064	6.00	932.44	
21	05150232	成品木质装饰面板(门套)		m ²	3.822	317.18	1212.26	
22	05250502	锯(木)屑		m ³	0.14889	47.17	7.02	
23	06650101~2	600地砖踢脚线		m ²	1.6626	90.00	149.63	
24	07112130~2	30厚芝麻灰石材		m ²	4.8042	156.00	749.46	
25	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m ²	27.36	3.26	89.19	
26	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	23.61142	6.00	141.67	
27	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	47.96288	9.43	452.29	
28	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	93.48352	8.58	802.09	
29	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	23.98144	9.43	226.14	
30	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	26.49	0.43	11.39	
31	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	5.298	0.64	3.39	
32	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	10.596	0.94	9.96	
33	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	40.618	0.51	20.72	
34	08350201	铝合金T型主龙骨		m	33.44804	4.72	157.87	
35	08350202	铝合金T型副龙骨		m	32.1412	3.86	124.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼一层改造维修（装饰）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	09010234~1	成品防盗门 (含五金)		m2	4.6662	750.00	3499.65	
37	09090813	铝合金全玻平开门		m2	6.7997	580.00	3943.83	
38	09093511	铝合金全玻推拉窗		m2	3.552	500.00	1776.00	
39	09210311~1	金属纱门		m2	2.02	280.00	565.60	
40	09210311~2	铝合金纱窗		m2	24.5026	200.00	4900.52	
41	09470302~1	金属执手锁		把	11.11	120.00	1333.20	
42	09491701	门吸		只	2.02	20.00	40.40	
43	09492370	不锈钢合页		只	6.06	20.00	121.20	
44	09493560	镀锌铁脚		个	505.445	1.46	737.95	
45	11010304~1	内墙乳胶漆	三棵树5合1	kg	232.070158	25.00	5801.75	
46	11030304	红丹防锈漆		kg	0.6784	15.16	10.28	
47	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	72	6.86	493.92	
48	11430327	大白粉		kg	41.4834	0.73	30.28	
49	11590914	硅酮密封胶		L	1.55295	68.60	106.53	
50	11591102	玻璃胶		L	0.3822	34.30	13.11	
51	12060334	防腐油		kg	0.2322	5.15	1.20	
52	12330300~1	封固胶		kg	644.742	2.80	1805.28	
53	12333551	PU发泡剂		L	3.138975	25.73	80.77	
54	12413518	901胶		kg	166.00206	2.14	355.24	
55	12430342	自粘胶带		m	51.8976	0.13	6.67	
56	13050321~1	硅酸钙板	600×600	m2	18.543	28.00	519.20	
57	13070105	超细玻璃棉		m2	31.6995	22.80	722.75	
58	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	23.41716	0.51	11.94	
59	31010707	密封油膏		kg	0.35616	5.57	1.98	
60	31110301	棉纱头		kg	0.24815	5.57	1.38	
61	31150101	水		m3	10.326302	4.57	47.19	
62	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.02282	377.00	8.60	
63	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.100345	375.00	37.63	
64	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.262395	375.00	98.40	
65	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.085575	377.00	32.26	
66	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.14945	375.00	56.04	

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1			塑料线槽敷设		90	18.42	1657.80
2	2-B58	换	塑料线槽安装35×10mm内	10m	9	184.14	1657.26
3	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：20mm内	m	95	14.51	1378.45
4	4-1221	换	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.95	1451.97	1379.37
5	030411004001		配线	m	545	3.98	2169.10
6	4-1359	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单 线	5.45	397.47	2166.21
7	030404035001		插座 【项目特征】 拆除原先插座	个	30	7.90	237.00
8	4-358	换	单相明插座15A 5孔	10套	3	78.99	236.97
9	030404035002		插座 【项目特征】 安装五孔插座	个	42	29.75	1249.50
10	4-358	换	单相明插座15A 5孔	10套	4.2	297.43	1249.21
11	030404034001		照明开关 【项目特征】 单联单控	个	1	20.74	20.74
12	4-339		扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	207.35	20.74
13	030404034002		照明开关 【项目特征】 双联单控	个	5	23.40	117.00
14	4-340		扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.5	233.94	116.97
15	030404034003		照明开关 【项目特征】 三联单控	个	2	27.07	54.14
16	4-341		扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.2	270.75	54.15
17	030404034004		照明开关 【项目特征】 四联单控	个	1	30.90	30.90
18	4-342		扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	309.11	30.91
19	030412001001		普通灯具 【项目特征】 拆除原先灯具	套	23	14.92	343.16
20	4-1560	换	方型吸顶灯 矩型罩	10套	2.3	149.14	343.02
21	030412005001		荧光灯 【项目特征】 安装600*600平板灯	套	4	155.49	621.96
22	4-1785	换	荧光灯安装 组装型 吊链式 双管	10套	0.4	1554.88	621.95
23	030412005002		荧光灯 【项目特征】 安装200*1200平板灯	套	18	226.19	4071.42
24	4-1785	换	荧光灯安装 组装型 吊链式 双管	10套	1.8	2261.88	4071.38

分部分项工程费综合单价

工程名称：办公楼一层改造维修（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
25	030412001002		普通灯具 【项目特征】 安装吸顶灯	套	4	88.18	352.72
26	4-1558	换	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.4	881.81	352.72
27	030411006001		接线盒 【项目特征】 接线盒	个	77	11.93	918.61
28	4-1547		接线盒明装 普通接线盒	10个	7.7	119.24	918.15
29	031001006001		塑料管 【项目特征】 PPR-DN20给水管	m	11	28.39	312.29
30	10-234	换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)公称直径/管外径 20/25mm	10m	1.1	284.01	312.41
31	031001006002		塑料管 【项目特征】 PVC-De50排水管	m	4	22.60	90.40
32	10-318		室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.4	225.94	90.38
33	031001006003		水管保温 【项目特征】 室外水管保温	m	4	16.80	67.20
34	11-2288		橡塑保温套管安装管道 厚度15mm	10m	0.4	168.03	67.21
35	031001006004		水管保温隔音 【项目特征】 室内二层50排水管保温隔音	m	15	20.16	302.40
36	11-2291	换	橡塑保温套管安装管道 厚度32mm	10m	1.5	201.62	302.43
37	031001006005		水管保温隔音 【项目特征】 室内二层110排水管保温隔音	m	20	20.16	403.20
38	11-2291	换	橡塑保温套管安装管道 厚度32mm	10m	2	201.62	403.24
39	031004003001		洗脸盆 【项目特征】 安装台盆及台盆龙头	组	2	822.88	1645.76
40	10-679	换	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.2	8228.81	1645.76
41	031004004001		洗涤盆 【项目特征】 安装拖把池及拖把池龙头	组	1	418.57	418.57
42	10-681	换	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	4185.68	418.57
43	031004014001		给、排水附（配）件 【项目特征】 角阀安装	个(组)	3	29.55	88.65
44	10-738	换	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.3	295.53	88.66
45	030413003001		打洞（孔）	个	2	48.93	97.86

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼一层改造维修（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.4905	6.00	2.94	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	0.204	3.64	0.74	
3	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.538	3.40	1.83	
4	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.05	7.72	0.39	
5	02290103	线麻		kg	0.033	10.29	0.34	
6	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	82.992	0.25	20.75	
7	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	14.976	0.26	3.89	
8	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	31.616	0.27	8.54	
9	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	1.768	0.33	0.58	
10	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	158.62	0.09	14.28	
11	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	53.04	0.34	18.03	
12	03070107	膨胀螺栓	M6	套	46.92	0.43	20.18	
13	03070110	膨胀螺栓	M8	套	4.12	0.30	1.24	
14	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	1.096	3.00	3.29	
15	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	47.782	0.86	41.09	
16	03270104	铁砂布	2#	张	0.24	0.86	0.21	
17	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.008	3.77	0.03	
18	03411101	塑料焊条	φ 2.5	kg	0.228	9.00	2.05	
19	03411302	焊锡		kg	1.09	36.87	40.19	
20	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0545	51.45	2.80	
21	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.2535	5.15	1.31	
22	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.81	4.72	3.82	
23	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	2.431	2.57	6.25	
24	03652421	锯条		根	0.95	0.19	0.18	
25	03652422	钢锯条		根	0.472	0.21	0.10	
26	11112524	厚漆		kg	0.058	8.58	0.50	
27	11112525	铅油		kg	0.04	14.58	0.58	
28	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.044	10.72	0.47	
29	11590914	硅酮密封胶		L	0.3	68.60	20.58	
30	11593504	油灰		kg	0.45	1.29	0.58	
31	12010103	汽油		kg	2.725	9.12	24.85	
32	12050311	机油		kg	0.04	7.72	0.31	
33	12310308	丙酮		kg	0.068	5.15	0.35	
34	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.3625	3.14	4.28	
35	13120303	橡塑保温套管		m	4.08	10.00	40.80	
36	13120303~1	橡塑保温套管	50排水管	m	15.3	10.00	153.00	
37	13120303~2	橡塑保温套管	110排水管	m	20.4	10.00	204.00	
38	13590321	保温扎带		卷	36.111	8.00	288.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办公楼一层改造维修（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14310102-2~1	塑料管	PVC20	m	101.365	2.40	243.28	
40	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	3.936	7.84	30.86	
41	14311503-2	PP-R给水管	公称直径/管外径 20/25mm	m	11.22	7.10	79.66	
42	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	1.808	3.50	6.33	
43	15372106	塑料管卡	φ20	个	156.56	0.18	28.18	
44	18090101	洗面盆		套	2.02	350.00	707.00	
45	18130101~1	拖把池		只	1.01	300.00	303.00	
46	18310512	吊盒		个	44.88	1.63	73.15	
47	18410301~1	拖把池龙头		个	1.01	50.00	50.50	
48	18410301~2	角阀		个	3.03	25.00	75.75	
49	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	2.02	268.85	543.08	
50	19110104	管子托钩	DN20	个	12.551	1.14	14.31	
51	22470111~1	成套灯具	600*600平板灯	套	4.04	80.00	323.20	
52	22470111~3	成套灯具	吸顶灯	套	4.04	60.00	242.40	
53	22612511	灯吊链		m	66.66	3.46	230.64	
54	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	10.00	10.20	
55	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	5.1	12.00	61.20	
56	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	2.04	15.00	30.60	
57	23230131-5	四联扳式暗开关(单控)		只	1.02	18.00	18.36	
58	23412504-17~1	五孔插座		套	42.84	15.00	642.60	
59	24150703	瓷接头	双路	个	23.69	0.24	5.69	
60	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	30.542	0.97	29.63	
61	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	54.936	1.50	82.40	
62	25430311-10~1	绝缘导线	BV2.5	m	632.2	2.26	1428.77	
63	25430319	花线	2×23/0.15	m	33.594	2.26	75.92	
64	25430320	绞型软线	RVS-0.5mm ²	m	133.188	1.49	198.45	
65	26110101	接线盒		只	78.54	2.00	157.08	
66	31110301	棉纱头		kg	1.1994	5.57	6.68	
67	31150101	水		m ³	0.056	4.57	0.26	
68	31150301	电		kW·h	0.512	0.76	0.39	
69	510066	冲击钻头	Φ6~8	个	1.8	3.09	5.56	
70	510141	钢锯条		根	0.9	0.57	0.51	
71	511426	木螺钉	M4×65以下	10个	27.36	0.16	4.38	
72	605309	塑料胀管	Φ8×50	个	270	0.09	24.30	

分部分项工程费综合单价

工程名称：自行车车棚

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	010101002001		挖一般土方 【项目特征】 1、挖土深度：0.7M	m3	2.06	38.30	78.90
2	1-3		人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	2.06	38.30	78.90
3	010501001001		垫层 【项目特征】 1、混凝土种类：C20预拌非泵送砼垫层	m3	0.29	469.47	136.15
4	6-301	换	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.29	469.47	136.15
5	010501003001		独立基础 【项目特征】 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.86	465.95	400.72
6	6-308		非泵送现浇构件 C20桩承台独立柱基	m3	0.86	465.95	400.72
7	010515001001		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：φ12@200钢筋	t	0.085	5218.47	443.57
8	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.085	5218.47	443.57
9	010515001002		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：φ10HRB400螺纹钢	t	0.007	5218.47	36.53
10	5-1	换	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.007	5218.47	36.53
11	010516002001		预埋铁件 【项目特征】 1、钢材种类：12厚钢板	t	0.051	14557.21	742.42
12	5-27	换	铁件制作	t	0.051	9911.07	505.46
13	5-28	换	铁件安装	t	0.051	4646.14	236.95
14	010606012001		钢支架 【项目特征】 1、钢材品种、规格：镀锌钢方管	t	1.641	8500.43	13949.21
15	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	1.641	7143.83	11723.03
16	14-183		钢骨架安装	t	1.641	1356.60	2226.18
17	011405001001		金属面油漆 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数：氟碳喷涂	m2	46.8	87.61	4100.15
18	17-157	换	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	4.68	876.04	4099.87
19	010901001001		瓦屋面 【项目特征】 1、瓦品种、规格：380*240*50厚机平瓦	m2	37.13	240.42	8926.79
20	10-1	换	瓦屋面 铺黏土瓦 铺在挂瓦条上	10m2	3.713	664.02	2465.51
21	10-30		卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 单层	10m2	3.713	448.17	1664.06

承包人供应主要材料一览表

工程名称：自行车车棚

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0867	3214.00	278.65	
2	01010100~1	Φ10HRB400螺纹钢		t	0.00714	3214.00	22.95	
3	01270100~1	钢板		t	0.054086	3550.00	192.01	
4	01270100~2	镀锌方管		t	1.72305	4401.23	7583.54	
5	01270101	型钢		kg	0.28	3.50	0.98	
6	01290430~1	热镀锌钢板	δ 1.0 Q235B	m ²	8.15352	55.05	448.85	
7	02090101	塑料薄膜		m ²	0.6966	0.69	0.48	
8	02270105	白布		m ²	0.07426	3.43	0.25	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	19.9992	0.26	5.20	
10	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	292.098	0.86	251.20	
11	03410205	电焊条	J422	kg	37.02882	6.87	254.39	
12	03510201	钢钉		kg	0.11139	8.77	0.98	
13	03510701	铁钉		kg	3.472646	7.26	25.21	
14	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.089326	7.12	0.64	
15	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.650914	4.72	3.07	
16	05030600	普通木成材		m ³	1.177021	1854.28	2182.53	
17	10031503	钢压条		kg	1.93076	4.29	8.28	
18	11030303	防锈漆		kg	0.124654	15.19	1.89	
19	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	9.91371	16.29	161.49	
20	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	23.4	68.60	1605.24	
21	11450503	稀释剂		kg	14.976	12.01	179.86	
22	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m ²	46.4125	18.20	844.71	
23	11591102	玻璃胶		L	2.8845	34.30	98.94	
24	11592505	SBS封口油膏		kg	2.30206	6.00	13.81	
25	12030107	油漆溶剂油		kg	0.941128	12.01	11.30	
26	12060334	防腐油		kg	9.09685	5.15	46.85	
27	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	13.18115	6.86	90.42	
28	12370305	氧气		m ³	26.855685	2.83	76.00	
29	12370336	乙炔气		m ³	5.896539	14.05	82.85	
30	12410142	改性沥青粘结剂		kg	49.7542	6.77	336.84	
31	15372103-1	塑料卡		个	4.542	0.17	0.77	
32	28115501	机平瓦	400×240	百块	5.64376	385.00	2172.85	
33	31150101	水		m ³	0.91408	4.57	4.18	
34	32010502	复合木模板	18mm	m ²	0.39688	43.30	17.18	
35	32020115	卡具		kg	0.043424	4.35	0.19	
36	32020132	钢管支撑		kg	0.426252	4.08	1.74	
37	32030303	脚手钢管		kg	0.7	4.51	3.15	
38	32030513	脚手架扣件		个	0.182	6.83	1.24	

