





## 分部分项工程费综合单价

工程名称：解放桥

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1			支座更换		1	205365.57	205365.57
2	041001008001		拆除混凝土结构 【项目特征】 1、拆除垫石	m3	2	507.59	1015.18
3	1-634		拆除混凝土障碍物 机械拆除有筋	10m3	0.2	4461.35	892.27
4	1-445		履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.002	15096.35	30.19
5	1-450		自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.002	46360.71	92.72
6	040901003002		钢筋网片 【项目特征】 1、D10钢筋网片	t	0.616	5445.61	3354.50
7	3-253		钢筋制作、安装 钢筋网片制作、安装	t	0.616	5445.61	3354.50
8	040303024002		混凝土其他构件 【项目特征】 1、垫石浇筑快凝混凝土	m3	2	5586.93	11173.86
9	3-345	换	C50拱上构件接头 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2	30164.19	6032.84
10	3-346		拱上构件接头 模板	10m2	2.6666	1927.93	5141.02
11	040309004001		橡胶支座 【项目特征】 1、材质：板式橡胶支座 2、规格、型号：YBZ(I)300*41(CR)	个	104	229.99	23918.96
12	3-523		安装支座 板式橡胶支座	100cm3	3012.516	7.94	23919.38
13	040309004002		橡胶支座 【项目特征】 1、材质：板式橡胶支座 2、规格、型号：YHBZ(I)300*43(CR)	个	52	241.21	12542.92
14	3-523		安装支座 板式橡胶支座	100cm3	1579.734	7.94	12543.09
15	040309005001		钢支座 【项目特征】 1、Q235B镀锌钢板 2、规格、型号：400*350*10	个	43	186.97	8039.71
16	3-520	换	安装支座 辊轴钢支座	t	1.143	7034.19	8040.08
17	040309005002		钢支座 【项目特征】 1、镜面不锈钢板 2、规格、型号：400*350*8	个	41	187.71	7696.11
18	3-520	换	安装支座 辊轴钢支座	t	0.4572	16834.19	7696.59
19	040303024003		其他构件 【项目特征】 1、支座上部调平用结构胶	m3	0.22	42383.34	9324.33
20	3-338	换	C30板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	42383.40	9324.33
21	04B002		桥梁顶升 【项目特征】 1、顶升梁体(桥宽39m)	排	6	20000.00	120000.00
22	D00002		顶升梁体(桥宽39m)	排	6	20000.00	120000.00







