

# 工 程 预 算 书

建设单位： \_\_\_\_\_

工程名称： 广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程

建筑面积： 0.00 平方米

结构类型： \_\_\_\_\_

结构层次： \_\_\_\_\_

工程造价： 18677412.66 元

经济指标： \_\_\_\_\_ 元/平方米

编制人： 1 审核人： \_\_\_\_\_

编制单位： 1

编制时间： 2020年10月28日

# 单项工程招标控制价表

工程名称：标段一

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	片区一（海绵城市）	640772.71		9485.51	13441.51
2	片区一（绿化）	25779.16		247.75	876.80
3	小秦淮河区域（1片区）排水	1427721.51		20586.24	29949.36
4	小秦淮河区域（1片区）-土方	602159.93		8767.53	12631.53
5	1片区（绿化）	192145.61		1846.63	6535.19
6	1片区（景观）	1679238.51		16284.88	57113.68
7	皇宫巷 （汶河北路^院东街）道路工程	470553.82		6790.40	9870.82
8	小秦淮河项目（皇宫巷）排水	219744.87		3134.33	4609.59
9	小秦淮河项目（皇宫巷）-土方	97527.42		1420.02	2045.84
10	广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程-土方工程	203105.56		3391.45	2826.04
合 计		5558749.10		71954.74	139900.36

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050201001032	储水型明沟	1、路床土石类别： 素土夯实 (分层夯实，压实系数≥0.93) 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土 3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、内抹20厚防水水泥砂浆 5、溢流堰口内100厚C15混凝土垫层，DN100排水盲管，150厚玻璃轻石，300厚蓄水层 6、25*50*5预埋不锈钢角钢 7、300*600*50芝麻灰荔枝面花岗岩排水沟盖板	m2	865.74				
2	040602038001	导流槽	1、芝麻灰花岗岩导水槽，300*600 2、50*50*5热镀锌角钢 3、具体尺寸详图纸	m	286				
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米以内 3、运距：由投标人自行考虑	m3	424				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	050201001033	直壁式雨水花园	1、路床土石类别：素土夯实（分层夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ） 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土 3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、200厚C20素混凝土压顶，c6@100钢筋 5、溢流井内20厚防水砂浆找平，素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，M5水泥砂浆MU10砖砌井壁，20厚M10水泥砂浆，80厚C20混凝土支座 6、雨水花园内素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，HDPE防渗土工膜，DN110PVC打孔管（另计），250厚玻璃轻石蓄水层，透水土工布，500厚生物物料介质（压实度 $\geq 85\%$ ），200mm蓄水层 7、 $\phi 12$ 钢销，L=350mm，@1000	m <sup>2</sup>	148			
0405 管网工程								
5	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN110PE实壁管，穿孔收集管，含弯头、防护罩等所有管件 2、备注：清单量同定额量	m	51			
6	040504002001	混凝土井	1、已完成混凝土雨水井开孔	座	18			
7	040504003002	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C15素混凝土 2、检查井材质、规格：成品塑料溢流井 3、300*300*50芝麻灰荔枝面花岗岩溢流井盖板（含25*50*5不锈钢角钢）	座	18			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504009001	装配式地上延时调节设施	1、装配式地上延时调节设施 2、满足设计图纸要求	个	30			
9	011507001011	成品宣传牌	1、成品宣传牌500*300*40 2、2厚镀锌板，烤漆丝印 3、具体详见照片样式	个	50			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ6	t	0.016536			
2	01090158	钢筋	φ12	t	0.033966			
3	02330105	草袋子		只	5.35928			
4	03410205	电焊条		kg	158.960363			
5	03515100	圆钉		kg	0.763			
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.390263			
7	03590700	铁件		kg	4455.817			
8	04050217~1	碎石	40	t	1.503684			
9	04050217~2	玻璃轻石		t	100.971585			
10	04130101~1	MU10砖		百块	783.78416			
11	0530543	碎石	5-40mm	t	142.8471			
12	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	24.42			
13	11030703	沥青漆		kg	44.964384			
14	14310905~2	PE实壁管	DN100 (排水盲管)	m	939.42			
15	14313511~6	PE实壁管	DN100开孔	m	52.02			
16	2030441~5	成品宣传牌		个	50			
17	2330450	水		m <sup>3</sup>	41.477			
18	30410504	铸铁爬梯		kg	1220.33856			
19	31150101	水		m <sup>3</sup>	52.470627			
20	31150301	电		kW·h	12.7412			
21	33012301~1	成品溢流井井盖		套	1.01			
22	33030101~1	HDPE防渗土工膜		m <sup>2</sup>	70			
23	33030101~2	透水土工布		m <sup>2</sup>	78.064			
24	60382~1	砼40mm32.5 C15 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	84.61308			
25	80010104~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.151219			
26	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	59.80917			
27	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)	防水	t	55.127206			
28	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.0497			
29	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.05005			
30	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	3.1031			

### 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区一（海绵城市）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	80210118~1	C20粒径20mm 32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	2.5296			
32	80210143~1	C15粒径40mm 32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	28.1826			
33	CL0001~1	种植土		m <sup>3</sup>	35			
34	CL0002~1	成品塑料溢流井		座	18			
35	CL0002~5	装配式地上延时调节设施		座	30			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0501 绿化工程							
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	197				
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	98.5				
3	050102002055	栽植灌木	1、种类：超级红千层 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅100-120cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
4	050102002058	栽植灌木	1、种类：小兔子狼尾草 2、株高、冠径：自然高度40-50cm，冠幅50cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	21				
5	050102002056	栽植灌木	1、种类：彩叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	050102002059	栽植灌木	1、种类：细叶芒 2、株高、冠径：自然高度80-100cm，冠幅80cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	12				
7	050102002060	栽植灌木	1、种类：花叶蒲苇 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅120cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
8	050102002061	栽植灌木	1、种类：紫叶美人蕉 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅50-60cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
9	050102002062	栽植灌木	1、种类：花叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
10	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：金线石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	20				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	050102005020	栽植绿篱	1、种类：翠芦莉 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	19				
12	050102005043	栽植绿篱	1、种类：黄金菊 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
13	050102012004	铺种草皮	1、草皮种类：日本血草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
14	050102008006	栽植花卉	1、花卉种类：紫叶千鸟花 2、株高或蓬径：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	14				
15	050102005045	栽植绿篱	1、种类：大滨菊 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	050102005046	栽植绿篱	1、种类：墨西哥鼠尾草 2、篱高：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m2	5				
17	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类：毛冠草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m2	4				
18	050102012006	铺种草皮	1、草皮种类：金边阔叶麦冬 2、株高或蓬径：自然高度10-15cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m2	3				
19	050102005047	栽植绿篱	1、种类：花叶玉簪 2、篱高：自然高度20-25cm，冠幅10-15cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m2	13				
20	050102005048	栽植绿篱	1、种类：深蓝鼠尾草 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅30-40cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m2	6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	050102005049	栽植绿篱	1、种类：常绿萱草 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
22	050102005050	栽植绿篱	1、种类：黄菖蒲 2、篱高：自然高度45-50cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
23	050102008007	栽植花卉	1、花卉种类：花叶鱼腥草 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
24	050102008008	栽植花卉	1、花卉种类：路易斯安娜鸢尾 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
25	050102008009	栽植花卉	1、花卉种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：自然高度20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	2				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050102005051	栽植绿篱	1、种类：常绿鸢尾 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	27			
27	050102005052	栽植绿篱	1、种类：彩纹美人蕉 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅40-50cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	8			
28	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0530465	细土		m3	0.1			
2	1430040	塑料薄膜		m2				
3	1730008	基肥		kg	3.88			
4	1730008~1	基肥		kg	7.078			
5	1730070	肥料		kg	93.401			
6	1730210	药剂		kg	4.6822			
7	2330008~11	矮生百慕大	复播黑麦草, 10g/m <sup>2</sup>	m2	5.1			
8	2330008~13	日本血草	自然高度25-30cm	m2	3.06			
9	2330008~14	毛冠草	自然高度25-30cm	m2	4.08			
10	2330008~15	金边阔叶麦冬	自然高度10-15cm, 冠幅20-25cm	m2	3.06			
11	2330190	草种籽		kg	0.1125			
12	2330450	水		m3	31.6636			
13	2360038~1	小兔子狼尾草	自然高度40-50cm, 冠幅50cm以上/丛	株	21.42			
14	2360040~2	彩叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	5.1			
15	2360040~4	细叶芒	自然高度80-100cm, 冠幅80cm以上/丛	株	12.24			
16	2360040~5	紫叶美人蕉	自然高度120-150cm, 冠幅50-60cm	株	5.1			
17	2360040~6	花叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	2.04			
18	2360041~1	超级红千层	自然高度120-150cm, 冠幅100-120cm	株	3.15			
19	2360042~3	花叶蒲苇	自然高度120-150cm, 冠幅120cm以上/丛	株	2.1			
20	2360068~16	黄金菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	3.06			
21	2360068~26	翠芦莉	自然高度35-40cm, 冠幅30-35cm	m2	19.38			
22	2360068~27	大滨菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	3.06			
23	2360068~28	墨西哥鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	5.1			
24	2360068~29	花叶玉簪 (49株内/m2)	自然高度20-25cm, 冠幅10-15cm	m2	13.26			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区一（绿化）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
25	2360068~30	深蓝鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度50-60cm, 冠幅30-40cm	m2	6.12				
26	2360068~31	常绿萱草 (49株内/m2)	自然高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m2	3.06				
27	2360068~32	黄菖蒲 (36株内/m2)	自然高度45-50cm	m2	3.06				
28	2360068~33	常绿鸢尾 (49株内/m2)	自然高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m2	27.54				
29	2360073~2	彩纹美人蕉	自然高度50-60cm, 冠幅40-50cm	m2	8.16				
30	2361005~3	金叶石菖蒲	49株/m <sup>2</sup>	m2	20.4				
31	2361005~4	紫叶千鸟花	49株/m <sup>2</sup>	m2	14.28				
32	2361005~5	花叶鱼腥草	49株/m <sup>2</sup>	m2	3.06				
33	2361005~6	路易斯安娜鸢尾	49株/m <sup>2</sup>	m2	4.08				
34	2361005~7	花叶蔓长春	49株/m <sup>2</sup>	m2	2.04				
35	CL0001	种植土		m3	98.5				
合计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0405 水井巷排水								
1	040501004034	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	13.6			
2	040501004058	塑料管	1、雨水连接管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	50.5			
3	040504002017	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	3			
4	040504009014	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	6			
5	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	23			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040504001057	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	38			
7	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1			
8	011507001005	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	23			
9	040101001001	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	71.2			
10	040504001087	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	9			
11	040504001088	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	14			
12	040504001062	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	15			
13	040504001089	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	23			
14	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	303.6			
分部小计								
0405 正宜巷								
15	040501004048	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	424.7			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040501004049	塑料管	1、雨水连接管 2、100厚碎石垫层， 100厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE 实壁管，d315，环刚 度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔 焊接	m	183.4				
17	040501004059	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE 实壁管，d315，环刚 度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔 焊接	m	256.5				
18	040504002018	混凝土井	1、D700圆井 （流槽式），苏S01- 2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢 筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M 10水泥砂浆砌筑MU20 砖 5、1：2防水水泥砂 浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土 板 7、Φ700成品重型铸 铁井座井盖，检查井 盖等级C250,带防盗 链，检查井盖下方加 设防坠落井算 8、踏步材质、规格 ：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	49				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040504001080	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 垫层：C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：聚合物水泥砂浆内抹面厚20, 1:2防水水泥砂浆外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、盖板材质、规格：Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 6、类型：Φ700砖砌圆井（流槽式），含设置防坠网，深1.5m 7、详见图集苏S01-2021-159	座	27			
20	040504009012	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	74			
21	040501004025	塑料管	1、雨污水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	257.8			
22	040504001058	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	134			
23	040504001059	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	149			
24	011507001006	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011507001007	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	134			
26	040101001002	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1698.8			
27	040504001090	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	54			
28	040504001052	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	80			
29	040504001091	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	60			
30	040504001092	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	89			
31	040504008008	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	29			
32	04B015	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	716.1			
分部小计								
0405 石灰巷								
33	040501004060	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	261.8			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
34	040501004061	塑料管	1、雨水连接管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	178				
35	040501004062	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	256				
36	040504002019	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	33				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
37	040504001093	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 垫层：C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：聚合物水泥砂浆内抹面厚20, 1:2防水水泥砂浆外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、盖板材质、规格：Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方增设防坠落井算 6、类型：Φ700砖砌圆井（流槽式），含设置防坠网，深1.5m 7、详见图集苏S01-2021-159	座	23				
38	040504001094	砌筑井	1、500*500小方井，苏S01-2021-214 2、100厚碎石垫层 3、150厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1:2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、500*500成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方增设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网	座	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	040504001095	砌筑井	1、600*600小方井，苏S01-2021-134 2、100厚C20混凝土垫层 3、150厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、500*500成品重型铸铁井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网	座	4			
40	040504009015	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	65			
41	040501004064	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	130.9			
42	040504001084	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	74			
43	040504001085	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	65			
44	011507001012	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1			
45	011507001013	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	74			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	040101001005	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1048			
47	040504001096	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	30			
48	040504001097	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	44			
49	040504001098	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	26			
50	040504001099	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	39			
51	040504008009	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	13			
52	04B020	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	174.2			
53	04B022	化粪池清淤	1、规格：化粪池 2、工程内容：吸污、清淤、淤泥外运 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 5、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	15			
分部小计								
0405 北城根								
54	040501004053	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	8.1			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040501004055	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	53.3			
56	040504002020	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	9			
57	040504009013	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	4			
58	040501004051	塑料管	1、污水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	30			
59	040504003001	塑料检查井	1、室外成品隔油池 2、1000*400*400mm	座	1			
60	040504001063	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	10			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	040504001064	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	6			
62	011507001008	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1			
63	011507001009	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	10			
64	040101001003	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	438.8			
65	040504001100	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	4			
66	040504001101	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	6			
67	040504001102	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	2			
68	040504001103	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	4			
69	04B017	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	26.8			
分部小计								
0405 沿河巷（河西）								
70	040501004057	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	31.7			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	040501004027	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d450，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	191.8			
72	040504002021	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	23			
73	040504002003	混凝土井	1、D1250圆井（流槽式），苏S01-2021-234 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深4m	座	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	040504001077	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	28			
75	011507001010	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1			
76	011507001011	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	28			
77	040101001004	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	585.2			
78	040504001104	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	11			
79	040504001105	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	17			
80	04B019	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	148.32			
分部小计								
分部分项合计								
1	041101005005	井字架	1、井深2m以内	座	178			
2	041108001001	地下管线交叉处理	1、新老管道交接处理	项	1			
3	04B001	排水、降水	1、降排水措施 2、费用包干	项	1			
4	041105003003	其他管线保护措施费		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	dn315PE实壁管 DN315	m		249.31			
2	dn300PE实壁管 DN300	m		249.31			
3	dn450PE实壁管 DN450	m		520.79			
4	Φ700成品铸铁井座井盖 (有“雨污水”标识, 自带防盗链), 等级C250 D400	套		731.83			
5	Φ700防盗铸铁井座井盖 检查 井盖等级C250	套		731.83			
6	定制雨水算盖板 古城风貌定制	套		800.00			
7	丙型单篦铸铁井篦 (连体式防盗球墨铸铁雨水算)	套		180.00			
8	定制雨水算盖板 铸铁	套		350.00			
9	防坠落井篦	个		25.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~4	钢筋	φ 10以外	t	1.7576			
2	01010111~5	钢筋（三级钢）	φ 12	t	37.274744			
3	01010111~6	钢筋	φ 12	t	0.083616			
4	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	0.624954			
5	01090158~5	钢筋（三级钢）	φ 8	t	0.009282			
6	02070326~1	气囊	Φ 300	只·次	2			
7	02330105	草袋子		只	86.85026			
8	03410205	电焊条		kg	297.88308			
9	03515100	圆钉		kg	166.284286			
10	03515121	铁扒钉		kg	351.1588			
11	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	362.598013			
12	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	117.717671			
13	04030107~1	中(粗)砂		t	637.191368			
14	04050217	碎石	40	t	36.67716			
15	04130101	MU20砖		百块	775.51506			
16	04130101~3	MU15砖		百块	8.82789			
17	04130101~4	机砖		百块	48.26681			
18	04230108	防水剂		kg	327.050789			
19	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	14.8874			
20	05011200	圆木		m3	8.68292			
21	05030600	普通成材		m3	2.4973			
22	11030703	沥青漆		kg	80.530992			
23	12333513	脱模剂		kg	105.34028			
24	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.57282			
25	14310905~2	UPVC加筋管	DN160	m	427.074			
26	14370108	橡胶管	φ 50	m	136			
27	14370303	橡胶护套管		m	28.641			
28	14570309	轻型井点井管	φ 40	m	110.56			
29	14570310	轻型井点总管	φ 100	m	5.36			
30	15020106	镀锌管件	DN40	个	62.3			
31	15373503~2	包塑铁爬梯		个	619			
32	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	7			
33	2030441~5	警示标识		个	269			
34	30410504	铸铁爬梯		kg	67.19328			
35	30410504~1	铸铁爬梯		kg				
36	31012503	嵌缝料		kg	67.942			
37	31150101	水		m3	1991.618498			
38	31150101~2	水		m3	229.31085			
39	31150301	电		kW·h	126.84508			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）排水

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	32010501	复合木模板面板		m2	11.34			
41	32020115~1	零星卡具		kg	590.42881			
42	32020116	卡具及零星扣件		kg	22.072			
43	32020133	木支撑		m3	4.081957			
44	32030711	木脚手板		m3	0.356			
45	32090101	模板木材		m3	9.782903			
46	32090306	木挡土板		m3	15.1759			
47	33010313~10	600*600铸铁井盖座	检查井盖等级C250	套	8			
48	80010105~3	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.202922			
49	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	95.706059			
50	80010123~7	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	77.590463			
51	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	14.9611			
52	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.6528			
53	80210144~4	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	25.857			
54	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	118.9422			
55	80210906~2	C30粒径20砣42.5级抗渗P6 (商品砣) (非泵送)		m3	35.6184			
56	CL0001~1	管道检测费 (CCTV)		100m	13.6902			
57	CL0001~2	管道高程测量费		100m	13.6902			
58	CL0002~2	室外成品隔油池		座	1			
59	CL0002~3	防鼠网		个	258			
60	CL0002~4	600*600小方井		座	42			
61	CL0007~2	其他管线保护措施费	1	项	1			
62	YZ0001	水		t	28.917048			
63	ZC0001~1	防坠网		个	50			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）-土方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0401 土石方工程-排水管道								
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、部位：雨水连接管、实壁排水管	m3	2326.89			
2	040103001008	回填方	1、密实度要求：按图纸设计要求 2、填方材料品种：6%灰土回填，外购素土	m3	328.27			
3	040103001002	回填方	1、雨水口连接管、实壁排水管 2、回填至管顶以上50cm，道路结构层底	m3	1497.9			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：综合考虑	m3	2326.89			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）-土方

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）-土方

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河区域（1片区）-土方

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小秦淮河流域（1片区）-土方

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0501 绿化工程						
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	940			
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	100			
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：乌桕C 2、胸径或干径：18.1-20cm 3、株高、冠径：自然高度650-750cm，冠幅400-450cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3			
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：乌桕D 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：自然高度550-650cm，冠幅300-350cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4			
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：日本早樱 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度400-450cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：红梅A 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度350-400cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	16				
7	050102002003	栽植灌木	1、种类：金桂C 2、冠丛高：自然高度350-400cm，冠幅301-350cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
8	050102002004	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、蓬径：冠幅250cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
9	050102002005	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、蓬径：冠幅200cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8				
10	050102002006	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球B 2、蓬径：冠幅180cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	10				
11	050102002007	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球B 2、蓬径：冠幅130cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	15				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	050102005001	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-30cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	60				
13	050102005002	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-30cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	80				
14	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-35cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	60				
15	050102005004	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：高25-30cm 3、行数、蓬径：冠幅21-25cm 4、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	80				
16	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm 3、单位面积株数：49杯/m <sup>2</sup> ，容器苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	80				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	500			
18	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：25-30芽/丛，25丛/平方米 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	80			
分部小计								
分部分项合计								
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：三脚桩	株	7			
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩	株	30			
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	7			
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	25			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	21			
2	0330130~1	树棍	长1200内	根	90			
3	0530465	细土		m3	10			
4	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	4.05			
5	1430040	塑料薄膜		m2				
6	1730008	基肥		kg	10			
7	1730008~1	基肥		kg	94.2			
8	1730070	肥料		kg	529.783			
9	1730210	药剂		kg	18.8184			
10	2330008~1	大塘麦冬	25-30芽/丛, 25丛/平方米	m2	81.6			
11	2330008~11	沙培果岭草	复播黑麦草, 12-15g/m <sup>2</sup>	m2	510			
12	2330180	草绳		kg	140.4			
13	2330190	草种籽		kg	11.25			
14	2330450	水		m3	134.87			
15	2360010~1	乌柏D	Φ15.1-16cm, 自然高度50-650cm, 冠幅300-350cm	株	4.4			
16	2360011~2	乌柏C	Φ18.1-20cm, 自然高度60-750cm, 冠幅400-450cm	株	3.3			
17	2360042~2	瓜子黄杨球B	冠幅130cm	株	15.75			
18	2360044~5	红叶石楠球B	冠幅200cm	株	8.4			
19	2360044~6	大叶黄杨球B	冠幅180cm	株	10.5			
20	2360045~1	日本早樱	D13.1-15cm 高400-450cm, 冠幅350-400cm	株	5.25			
21	2360045~3	红梅A	D13.1-15cm 高350-400cm, 冠幅350-400cm	株	16.8			
22	2360045~6	红叶石楠球A	冠幅250cm	株	5.25			
23	2360047~1	金桂C	高度350-400cm, 冠幅301-350cm	株	5.5			
24	2360068~1	海桐	高35-40cm, 冠幅25-30cm, 49株/m <sup>2</sup>	m2	61.2			
25	2360068~2	红叶石楠	高35-40cm, 冠幅25-30cm, 49株/m <sup>2</sup>	m2	81.6			
26	2360068~3	金森女贞	高35-40cm, 冠幅25-35cm, 49株/m <sup>2</sup>	m2	61.2			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：1片区（绿化）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
27	2360068~4	毛鹃	高25-30cm, 冠幅21-25cm, 64株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.6				
28	2361004~1	金叶石菖蒲	高20-25cm, 49杯/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.6				
29	CL0001	种植土		m <sup>3</sup>	100				
合计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	209.6				
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	155.51				
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	54.08				
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	2301.36				
分部小计									
0502 园路									
5	041001001001	拆除路面	现状路面及基层破除400mm厚	m3	2193.76				
6	041001001002	拆除路面	现状路面及基层破除500mm厚	m3	107.6				
7	040602038001	集水槽	1、芝麻灰花岗岩导水槽，60*80 2、具体尺寸详图纸	m	2361.1				
8	050201001002	园路	1、200*40*75厚小青砖错缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	3132.94				
9	050201001008	园路	1、600*200*50青石板 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	320.66				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050201001009	园路	1、600*300*50芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	1687.69			
11	050201001010	园路	1、180*180小青瓦 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	343.11			
12	050201001003	园路	1、100*100*50厚芝麻黑小自然面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	25.18			
13	050201001004	园路	1、600*600*50厚芝麻黑小自然面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	53.23			
14	050201001005	园路	1、900*600*50厚芝麻黑烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	1.08			
15	020207002001	石板镌字	石材刻字400*400mm	个	4			
16	050201001006	园路	1、600*300*50厚芝麻黑烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	0.72			
17	020207002002	石板镌字	石材刻字200*200mm	个	16			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	050201001007	园路	1、200*40*75小青砖 错缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	134.99				
19	010507004001	台阶	1、600*330*50厚芝麻灰烧面花岗岩踏步板，20厚芝麻灰烧面花岗岩踢脚 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、砖砌体 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	180				
20	010507001001	坡道	1、600*300*30厚芝麻灰拉丝面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、C20素砼 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	135				
分部小计									
0503 景观设施									
21	050307016001	花池	1、样式一花池 2、做法： （1）300*300*40厚方砖压顶 （2）20厚1:2水泥砂浆 （3）240*120*60仿古青砖砌筑，成品120*120*100四叶砖装饰 （4）100厚C20素砼 （5）100厚碎石垫层 （6）20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 （7）素土夯实	m	84				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	050307016002	花池	1、样式二花池 2、做法： (1) 600*100*250高 芝麻灰烧面花岗岩侧 石(倒角10*10) (2) 30厚1:3水泥砂 浆结合层 (3) 100厚C20素混 凝土 (4) 100厚碎石垫层 (5) 素土夯实	m	350				
23	011609001001	栏杆、栏板拆除	原有破损栏杆拆除	m	20				
24	040309002001	石质栏杆	1、花岗岩栏板，具 体做法详图纸 2、包含立柱基础	m	20				
25	050201001001	园路	1、垃圾回收点场地 2、做法： (1) 600*300*30厚 芝麻灰烧面花岗岩 (2) 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 (3) 150厚C25混凝 土 (4) 100厚碎石垫层 (5) 素土夯实	m <sup>2</sup>	32.4				
26	050201003001	路牙铺设	1、垃圾回收点场地 路牙 2、做法： (1) 600*100*200高 芝麻灰烧面花岗岩侧 石(倒角10*10) (2) 30厚1:3水泥砂 浆结合层 (3) 100厚C20素混 凝土 (4) 100厚碎石垫层 (5) 素土夯实	m	79.2				
27	050307017001	垃圾回收点	1、垃圾分类亭由专 业厂家定制，尺寸 2800*1000*2300mm， 镀锌钢材质，法兰、 膨胀螺丝固定，具体 样式由甲方选定 2、每座垃圾分类亭 配套4个垃圾桶，，尺 寸470*520*780mm， HDPE材质	个	9				
28	011604002003	立面抹灰层拆除	出新墙体原抹灰及油 漆面铲除	m <sup>2</sup>	671				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011204001001	小青砖墙面	1、墙面出新样式一 2、做法： (1) 240*60*10厚小青砖饰面 (2) 20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	454			
30	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙面出新样式二 2、20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	217			
31	011407001005	墙面喷刷涂料	1、墙面出新样式二 2、外墙涂料 3、防水腻子2层	m <sup>2</sup>	217			
32	010512008001	装饰井盖	1、装饰井盖（800） 2、具体做法详图纸	块(套)	3			
33	010512008002	装饰井盖	1、装饰井盖（500*500） 2、具体做法详图纸	块(套)	7			
34	010512008003	装饰井盖	1、装饰井盖（700*700） 2、具体做法详图纸	块(套)	12			
35	010512008004	装饰井盖	1、装饰井盖（800*800） 2、具体做法详图纸	块(套)	8			
36	010512008005	装饰井盖	1、装饰井盖（700*1000） 2、具体做法详图纸	块(套)	5			
37	010512008006	装饰井盖	1、装饰井盖（1000*1300） 2、具体做法详图纸	块(套)	5			
38	011507001004	宣传牌（挂墙）	1、宣传牌（挂墙），具体详见照片样式 2、宣传栏尺寸为2400x90x1200，雨棚2700x420，高强度铝型材，透明耐力板，背板银色镀锌钢板，采购成品，五金挂件上墙，具体样式由甲方选定	个	1			
39	011507001005	宣传牌（落地）	1、宣传牌（落地）（含基础预埋等），具体详见照片样式 2、成品文化宣传栏，尺寸2800x500x2700mm，材质镀锌矩钢，采购成品，法兰、膨胀螺丝固定，具体样式由甲方选定	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
40	011505002001	晒衣架	1、不锈钢晾衣架， 厂家定制安装，具体 尺寸详图纸 2、304不锈钢材质， 含基础等	个	1				
41	050307014001	花箱	1、成品防腐木花箱 ，尺寸1000x400x400 mm 2、材质碳化樟子松 防腐木，采购成品， 专业厂家定制安装， 甲方选定	个	1				
42	050305010001	成品坐凳	1、成品坐凳，1500* 400*400，具体详见 照片样式 2、含膨胀螺丝地面 安装	个	1				
43	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等级 ：C20	m3	8.5				
44	010507007001	其他构件	100厚C20混凝土	m3	1.7				
45	010516002001	预埋铁件	120*120*10厚镀锌钢 板，4C12，L=200	t	0.125				
46	010804005001	电箱格栅	1、配电箱格栅 2、2厚穿孔不锈钢板 ，咖啡色氟碳漆饰面 3、具体做法详图纸 ，含安装	个	1				
47	010804005002	空调外机格栅	1、成品空调外机格 栅安装，2800x500x 2700 3、材质铝合金，采 购成品，具体样式由 甲方选定	个	1				
48	011608001001	铲除油漆面	原电线杆油漆清除	m2	22.61				
49	011406001001	电线杆油漆	原电线杆刷油漆	m2	22.61				
50	011604002004	立面抹灰层拆除	出新墙体原抹灰及油 漆面铲除	m2	53.9				
51	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙面装饰一 2、20厚1:2水泥砂浆 找平层	m2	53.9				
52	011406001002	抹灰面油漆	1、墙面装饰一 2、防水腻子2层	m2	53.9				
53	011407001003	围墙彩绘	1、墙面装饰一 2、墙面彩绘，2厚青 灰色不锈钢雕塑，侧 宽30 3、具体彩绘图案需 专业厂家深化设计， 甲方选定	m2	53.9				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
54	050307010001	景墙	1、墙面装饰二 2、240厚青砖砌体	m3	9.78				
55	011206001001	石材零星项目	1、墙面装饰二 2、600*250*100厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	m2	3.5				
56	011207002001	墙面装饰浮雕	1、墙面装饰二 2、古铜色不锈钢金属字,侧宽30 3、2厚青灰色不锈钢雕塑,侧宽30 4、15宽古铜色不锈钢线条, 5、2厚不锈钢雕塑,UV打印山水画图案 6、具体图案需专业厂家深化设计,甲方选定	m2	1				
57	011507001006	标志牌	1、标志牌 (含基础预埋等), 具体详见照片样式	个	1				
分部小计									
分部分项合计									
1	050401002001	抹灰脚手架	活动脚手架	m2	671				
2	011702001001	基础	1电箱独立基础模板	m2	68				
3	011702025001	其他现浇构件	电箱独立基础二次浇筑模板	m2	13.6				
单价措施合计									
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	小青砖 200×75×40mm	百块		120.00			
2	青砖 240×115×53mm	百块		180.00			
3	成品120*120*100四叶砖 120×120×100mm	百块		400.00			
4	盖瓦 18×18×0.75cm	百块		100.00			
5	600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩	m2		119.78			
6	芝麻黑小自然面花岗岩 100*100*50	m2		177.46			
7	芝麻黑小自然面花岗岩 (斜拉槽) 600*600*50	m2		195.20			
8	芝麻黑烧面花岗岩 900*600*50	m2		266.19			
9	芝麻黑烧面花岗岩 900*300*50	m2		177.46			
10	青石板 600*200*50	m2		159.71			
11	芝麻灰烧面花岗岩 600*300*50	m2		159.71			
12	平面300*300*40厚方砖压顶 (综合)	m2		230.00			
13	芝麻灰烧面花岗岩 600*330*50	m2		159.71			
14	芝麻灰拉丝面花岗岩 600*300*30	m2		119.78			
15	芝麻灰烧面花岗岩压顶 600*250*100	m2		532.37			
16	芝麻灰烧面花岗岩 20厚	m2		120.00			
17	青砖片 240×60×10mm	百块		120.00			
18	600*100*250高芝麻灰烧面花岗岩	m		98.30			
19	600*100*200高芝麻灰烧面花岗岩	m		76.93			
20	芝麻灰花岗岩导水槽 60*80	m		30.00			
21	装饰井盖 800	套		660.00			
22	装饰井盖 500*500	套		400.00			
23	装饰井盖 700*700	套		558.99			
24	装饰井盖 800*800	套		727.58			
25	装饰井盖 700*1000	套		794.12			
26	装饰井盖 1000*1300	套		1472.90			
27	垃圾回收点	个		6500.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100	型钢		t	0.132563			
2	01291714~1	墙面雕塑装饰		m2	1.02			
3	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	17.204			
4	0130140	零星卡具		kg	1.768			
5	02090101	塑料薄膜		m2	90.075			
6	03270202	砂纸		张	13.2461			
7	0330040	复合木模板	18mm	m2	14.96			
8	0330110	普通成材		m3	0.0434			
9	03410205	电焊条	J422	kg	8.2875			
10	03510701	铁钉		kg	4.7328			
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.0408			
12	03631907	合金钎头	φ160	个	0.569597			
13	04010701	白水泥		kg	93.6131			
14	04090801	石膏粉	325目	kg	3.4496			
15	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	60.440236			
16	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	887.9712			
17	0430060~1	白水泥	80	kg	43.37			
18	0430061	白水泥		kg	212.096			
19	0430080	水泥	32.5级	kg	15493.62022			
20	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	396			
21	0530471	山砂		t	336.230067			
22	0530543~1	碎石	5-40mm	t	1044.516			
23	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	0.748			
24	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	4.012			
25	0630290	合金钢切割锯片		片	17.248962			
26	0630351	铁钉		kg	11.628			
27	11010362~1	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)	防水	kg	130.2			
28	11010363~1	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)	防水	kg	43.4			
29	11030303	防锈漆		kg	0.305525			
30	11070303	氯化橡胶标线漆		kg	1.76358			
31	11112505	高渗透性表面底漆		kg	26.04			
32	11430327	大白粉		kg	3.4496			
33	12030107	油漆溶剂油		kg	0.144613			
34	12370305	氧气		m3	5.491875			
35	12370336	乙炔气		m3	2.386125			
36	12413518	901胶		kg	46.2945			
37	1430040	塑料薄膜		m2	6.885			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：1片区（景观）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	2330250	锯(木)屑		m3	15.32796			
39	2330360	棉纱头		kg	30.0866			
40	2330450	水		m3	550.368196			
41	31150101	水		m3	52.9708			
42	32090101	周转木材		m3	0.19856			
43	62542~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	3.943598			
44	62582~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	37.760856			
45	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	11.420745			
46	62653~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	2.2533			
47	62662~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	170.854327			
48	62702~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	3.27222			
49	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	2.056285			
50	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.413193			
51	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	25.617935			
52	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	23.8385			
53	CL0002	花岗岩栏板		m	20			
54	CL0004	不锈钢晾衣架		个	1			
55	CL0005	成品防腐木花箱	1000*400*400	个	1			
56	ZC0001	围墙彩绘		m2	53.9			
57	ZC0002~1	成品坐凳		个	1			
58	ZC0002~2	宣传牌(落地)		个	1			
59	ZC0002~3	宣传牌(挂墙)		个	1			
60	ZC0002~4	电箱格栅		个	1			
61	ZC0002~5	空调外机格栅		个	1			
62	ZC0002~6	标志牌		个	1			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0402 皇宫巷道路（汶河北路~院东街）							
1	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：车行道	m2	882				
2	040202002003	石灰稳定土	1、部位：机动车道 2、含灰量：12% 3、厚度：18cm 4、顶层多合土养护 5、备注：土方费用另计	m2	882				
3	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、部位：机动车道 2、水泥含量：4.5% 3、厚度：32cm 4、养护：顶层多合土养护 5、每20m一道锯缝，上铺抗裂贴（另计）	m2	840				
4	040203006004	沥青混凝土	1、做法：4cm细粒式沥青砼（AC-13C） 2、行车道	m2	800				
5	040203003005	粘层	1、材料品种：粘油层 2、喷油量：0.4L/m2	m2	800				
6	040203006005	沥青混凝土	1、做法：6cm中粒式沥青砼（AC-20C） 2、车行道	m2	800				
7	040203004002	封层	1、部位：沥青下封层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：洒布量0.9-1.1L/m2，矿物用量5-8m3/1000m2	m2	800				
8	040203003006	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：用量建议1.0L/m2	m2	840				
9	040204004014	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲花花岗岩平石99cm×30cm×12.5cm（M10水泥砂浆） 2、C25细石砼基础	m	307				
10	040204004015	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲花花岗岩侧石99cm×12.5cm×27.5cm（M10水泥砂浆） 2、C25细石砼基础 3、部位：机动车道	m	307				
11	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅 2、搭接方式：平铺	m2	58				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040201021005	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴 2、搭接方式：平铺	m <sup>2</sup>	101			
13	04B007	井周加固卸荷板	1、井周卸荷板 2、做法：详见设计图纸 3、C35现浇砼板 4、铺高性能聚酯布 5、Φ14@150双层双向钢筋网，15根Φ8钢筋 6、Φ12螺栓	个	14			
分部小计								
分部分项合计								
1	041104003001	全封闭围挡	1、围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板； 2、围挡高度：2.5m； 3、外表处理：全部覆盖人造草皮，张贴公益广告、告示及安全标语	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋（三级钢）	φ 10以外	t	-0.404768			
2	01010111~2	钢筋（三级钢）	φ 14	t	1.233149			
3	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	-0.108528			
4	01090158~2	钢筋（三级钢）	φ 8	t	1.233149			
5	01292307~1	全封闭围挡		m	367.5			
6	02330105	草袋子		只	-16.33632			
7	03410205	电焊条		kg	0.552051			
8	03515100	圆钉		kg	0.069092			
9	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	8.06638			
10	03590700	铁件		kg	90.496			
11	03652401	钢锯片		片	0.6565			
12	04030107	中(粗)砂		t	3.552			
13	04050705	砾石	10	t	7.104			
14	04090100	生石灰		t	32.2812			
15	04090302-1	黄土		m3	176.81454			
16	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	-2.4038			
17	05250501	木柴		kg	91.6659			
18	11550105	石油沥青		kg	64.9509			
19	11550107	石油沥青	60~100#	t	1.16			
20	11550504	乳化沥青		kg	499.2			
21	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	24.8374			
22	12010301	柴油		t	0.088			
23	12333513	脱模剂		kg	-1.24236			
24	31090131	牛皮纸		m2	53.7623			
25	31150101	水		m3	112.754262			
26	31150301	电		kW·h	-0.96628			
27	31150702	煤		t	0.3296			
28	32090101	模板木材		m3	-0.187544			
29	33030101	土工布		m2	64.6816			
30	33030101~1	抗裂贴		m2	112.6352			
31	33030132~2	铺高性能聚酯布		m2	184.8			
32	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.10605			
33	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	-0.501883			
34	80010125~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.053725			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称： 皇宫巷（汶河北路~院东街）道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	80010125~2	水泥砂浆M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.268625			
36	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	84.1532			
37	80210107~1	C25粒径16砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	12.21246			
38	80210108~2	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	-2.4157			
39	80210109~1	C30粒径16砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	24.61872			
40	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	74.48			
41	80250511	中粒式沥青混凝土		t	113.92			
42	80330301~1	水泥稳定碎石	4.5%	t	593.124			
43	YZ0001	水		t	-0.012177			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004021	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	38.6				
2	040501004034	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	18.4				
3	040501004027	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d450，环刚度采用16kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	30.4				
4	040501004024	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d630，环刚度采用16kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	172				
5	040501004023	塑料管	1、雨水连接管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	52.3				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040504001049	砌筑井	1、D1000圆井（流槽式），苏S01-2021-161 2、100厚C20混凝土垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：1.5m	座	8				
7	040504002021	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504009007	雨水口	1、双算雨水口，苏S01-2021-293 2、100厚碎石垫层 3、乙型双篦铸铁井算 （1020×380）（连体式防盗球墨铸铁雨水算） D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	15			
9	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	23			
10	040504001057	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	15			
11	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	2			
12	040504008001	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	2			
13	040101001001	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	360			
14	040504001059	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	23			
15	040504001058	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	15			
16	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	170			
17	040504003002	塑料检查井	1、室内成品隔油池 2、1000*400*400mm	座	14			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层，C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30混凝土井墙 3、盖板材质、规格：φ700钢纤维混凝土井盖 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 5、排水管，含90°三通，3mm厚不锈钢板焊接，10目不锈钢丝网 6、GWM，毛发集污井，深1m 7、详见图集23s519-27	座	1			
分部分项合计								
1	041101005005	井字架	1、井深2m以内	座	14			
2	04B001	排水、降水	1、降排水措施 2、费用包干	项	1			
3	041105003003	其他管线保护措施费		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~3	钢筋（三级钢）	φ 12	t	2.46064			
2	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.08976			
3	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	0.062016			
4	02110927	接头板材	PVC	kg				
5	02330105	草袋子		只	10.744884			
6	03410205	电焊条		kg	18.73872			
7	03515100	圆钉		kg	10.517332			
8	03515121	铁扒钉		kg	32.904			
9	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	31.872914			
10	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	2.223806			
11	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	6.160077			
12	03590700	铁件		kg	0.428453			
13	04030107~1	中(粗)砂		t	114.759096			
14	04050217	碎石	40	t	5.66865			
15	04130101	MU20砖		百块	189.22029			
16	04130101~3	MU15砖		百块	0.88549			
17	04130101~4	机砖		百块	2.97232			
18	04230108	防水剂		kg	121.097854			
19	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	1.3736			
20	05011200	圆木		m3	0.8136			
21	05030600	普通成材		m3	0.234			
22	11030703	沥青漆		kg	6.4575			
23	12333513	脱模剂		kg	6.57132			
24	12413501	胶水		kg				
25	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.09351			
26	14313511~2	pvc	DN100	m	3.03			
27	14370108	橡胶管	φ 50	m	25.5			
28	14370303	橡胶护套管		m	4.6755			
29	14570309	轻型井点井管	φ 40	m	28.2			
30	14570310	轻型井点总管	φ 100	m	1.365			
31	15020106	镀锌管件	DN40	个	4.9			
32	15270971~3	90° 三通		个	1			
33	15373503~2	包塑铁爬梯		个	70			
34	15410105~1	不锈钢滤斗 (含滤网底板)	1Cr18Ni9	个	1			
35	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	2			
36	31012503	嵌缝料		kg	3.704			
37	31150101	水		m3	379.148129			
38	31150101~2	水		m3	28.475			
39	31150301	电		kW·h	9.94854			



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）排水

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	32010501~1	复合木模板面板		m2	0.0987			
41	32020115~1	零星卡具		kg	29.105095			
42	32020116	卡具及零星扣件		kg	1.736			
43	32020133~1	木支撑		m3	0.222103			
44	32030711	木脚手板		m3	0.028			
45	32090101	模板木材		m3	0.701701			
46	32090306	木挡土板		m3	1.422			
47	33011101-1~3	钢纤维混凝土检查井盖	φ 700	套	1.01			
48	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.298711			
49	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	16.789459			
50	80010123~6	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	11.337089			
51	80210108~2	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.43115			
52	80210142~2	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.1122			
53	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.7132			
54	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	9.03822			
55	80210906~1	C30粒径20砣42.5级抗渗P6 (商品砣) (非泵送)		m3	4.896			
56	CL0001~1	管道检测费 (CCTV)		100m	1.7			
57	CL0001~2	管道高程测量费		100m	1.7			
58	CL0002~3	防鼠网		个	15			
59	CL0002~4	600*600小方井		座	2			
60	CL0002~5	室内成品隔油池		座	14			
61	CL0007~2	其他管线保护措施费	1	项	1			
62	YZ0001	水		t	4.710468			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）-土方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0401 土石方工程-排水管道						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、部位：雨水连接管	m3	443.63			
2	040103001008	回填方	1、密实度要求：按图纸设计要求 2、填方材料品种：6%灰土回填，外购素土	m3	51.47			
3	040103001002	回填方	1、雨水口连接管 2、回填至管顶以上50cm，道路结构层底	m3	234.1			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：综合考虑	m3	443.63			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）-土方

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（皇宫巷）-土方

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程-土方工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001004001	铣刨路面	1、材质：铣刨沥青 2、厚度：10cm 3、运距：综合考虑	m <sup>2</sup>	800			
2	041001001005	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面下基层、现状人行道破除 2、厚度：40cm 3、运距：综合考虑	m <sup>2</sup>	800			
3	040101001007	挖一般土方	1、材质：现状基层破除 (包含下挖换填部分) 2、运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	320			
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：拆除侧、平石 2、运距：综合考虑	m	307			
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：50cm 2、运距：综合考虑 3、备注：小秦淮河清淤	m <sup>3</sup>	800			
0401 土石方工程-道路								
6	040103001014	回填方	1、填方材料品种：路基6%灰土 2、购土拌合 3、部位：一般路基	m <sup>3</sup>	358			
7	040103001026	回填方	1、填方材料品种：40cm碎石土 (碎石：土=7:3) 2、部位：盐阜西路路基碎石土换填，土方外购	m <sup>3</sup>	181.6			
8	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：场外拌合的12%灰土运回场内 2、运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	176.4			
9	040103002004	购土	1、填方材料品种：外购素土，自然方 2、运距：综合考虑 3、部位：12%灰土	m <sup>3</sup>	176.4			
分部小计								
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰 2、围堰顶宽及底宽：按设计要求	项	1			
3	041107002001	排水、降水		项	1			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程-土方工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程-土方工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广陵区小秦淮河片区排水综合整治工程-土方工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单项工程招标控制价表

工程名称：标段二

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	片区二（海绵城市）	641323.51		9493.66	13453.06
2	片区二（绿化）	50488.47		485.22	1717.19
3	小秦淮河项目（2片区）排水	714394.13		10309.17	14985.86
4	小秦淮河项目（2片区）-土方	204958.72		2984.23	4299.42
5	2片区（绿化）	571087.92		5488.49	19423.65
6	2片区（景观）	2709149.01		26282.26	92142.63
7	小秦淮河（文昌中路）排水	2306816.81		36059.73	48390.16
8	小秦淮河（文昌中路）-土方	7000.79		109.44	146.86
合 计		7205219.36		91212.20	194558.83

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050201001032	储水型明沟	1、路床土石类别： 素土夯实 (分层夯实，压实系数≥0.93) 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土 3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、内抹20厚防水水泥砂浆 5、溢流堰口内100厚C15混凝土垫层，DN100排水盲管，150厚玻璃轻石，300厚蓄水层 6、25*50*5预埋不锈钢角钢 7、300*600*50芝麻灰荔枝面花岗岩排水沟盖板	m2	697.48				
2	040602038001	导流槽	1、芝麻灰花岗岩导水槽，300*600 2、50*50*5热镀锌角钢 3、具体尺寸详图纸	m	118				
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米以内 3、运距：由投标人自行考虑	m3	534				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	050201001033	直壁式雨水花园	1、路床土石类别： 素土夯实 (分层夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ) 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土 3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、200厚C20素混凝土压顶，c6@100钢筋 5、溢流井内20厚防水砂浆找平，素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，M5水泥砂浆MU10砖砌井壁，20厚M10水泥砂浆，80厚C20混凝土支座 6、雨水花园内素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，HDPE防渗土工膜，DN110PVC打孔管（另计），250厚玻璃轻石蓄水层，透水土工布，500厚生物物料介质（压实度 $\geq 85\%$ ），200mm蓄水层 7、 $\phi 12$ 钢销，L=350mm，@1000 8、DN110PVC反冲洗管， $\phi 110$ PVC管盖	m <sup>2</sup>	248				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	050201001034	斜坡式雨水花园	1、路床土石类别： 素土夯实 (分层夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ) 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C25素混凝土 3、M10水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、200厚C20素混凝土压顶 5、溢流井内20厚防水砂浆找平，素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，M5水泥砂浆MU10砖砌井壁，20厚M10水泥砂浆，80厚C20混凝土支座 6、雨水花园内素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，HDPE防渗土工膜，DN110PVC打孔管（另计），250厚碎石（压实度85%），透水土工布，500厚生物物料介质（压实度 $\geq 85\%$ ），50mm陶粒 7、 $\phi 12$ 钢销，L=350mm，@1000 8、DN110PVC反冲洗管， $\phi 110$ PVC管盖，防坠网	m <sup>2</sup>	63				
		0405 管网工程							
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN110PE实壁管，穿孔收集管，含弯头、防护罩等所有管件 2、备注：清单量同定额量	m	260				
7	040504002001	混凝土井	1、已完成混凝土雨水井开孔	座	53				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504003002	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C15素混凝土 2、检查井材质、规格：成品塑料溢流井 3、300*300*50芝麻灰荔枝面花岗岩溢流井盖板 (含25*50*5不锈钢角钢)	座	53			
9	040504009001	装配式地上延时调节设施	1、装配式地上延时调节设施 2、满足设计图纸要求	个	30			
10	011507001011	成品宣传牌	1、成品宣传牌500*300*40 2、2厚镀锌板，烤漆丝印 3、具体详见照片样式	个	50			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费-甲供材料 费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费-甲供材料 费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
1	芝麻灰荔枝面花岗岩溢流井盖板 300*300*50	套		130.00			
2	芝麻灰花岗岩导水槽 300*600	m		60.00			
3	芝麻灰花岗岩盖板 300*600*50	块		160.00			

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ6	t	0.027664			
2	01090158	钢筋	φ12	t	0.056916			
3	02330105	草袋子		只	9.134547			
4	03410205	电焊条		kg	110.966701			
5	03515100	圆钉		kg	1.96527			
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.653821			
7	03590700	铁件		kg	3107.063			
8	04050217~1	碎石	40	t	4.584645			
9	04050217~2	玻璃轻石		t	109.985733			
10	04130101~1	MU10砖		百块	685.505996			
11	0530543	碎石	5-40mm	t	140.94102			
12	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	40.92			
13	0530543~2	陶粒	20-50	t	5.1975			
14	11030703	沥青漆		kg	39.32633			
15	14310905~2	PE实壁管	DN100 (排水盲管)	m	756.84			
16	14313511~6	PE实壁管	DN100开孔	m	265.2			
17	14313511~7	DN110PVC反冲洗管	含PVC管盖	m	8.16			
18	2030441~5	成品宣传牌		个	50			
19	2330450	水		m3	39.854			
20	30410504	铸铁爬梯		kg	1067.321136			
21	31150101	水		m3	49.769422			
22	31150301	电		kW·h	11.616696			
23	33012301~1	成品溢流井井盖		套	2.12302			
24	33030101~1	HDPE防渗土工膜		m2	180.3			
25	33030101~2	透水土工布		m2	201.07056			
26	60382~1	砼40mm32.5 C15 (商品砼) (非泵送)		m3	81.30216			
27	80010104~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.253432			
28	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	52.015352			
29	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.113414			
30	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)	防水	t	46.647355			
31	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.083297			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区二（海绵城市）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.021172			
33	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.02065			
34	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	1.2803			
35	80210118~1	C20粒径20mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	4.31154			
36	80210143~1	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	22.7052			
37	80210145~1	C25粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	0.08058			
38	CL0001~1	种植土		m <sup>3</sup>	77.5486			
39	CL0002	防坠网	DN110反冲洗管	个	2			
40	CL0002~1	成品塑料溢流井		座	53			
41	CL0002~5	装配式地上延时调节设施		座	30			
合计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0501 绿化工程							
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	416				
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	208				
3	050102002055	栽植灌木	1、种类：超级红千层 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅100-120cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	6				
4	050102002058	栽植灌木	1、种类：小兔子狼尾草 2、株高、冠径：自然高度40-50cm，冠幅50cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	45				
5	050102002056	栽植灌木	1、种类：彩叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	050102002059	栽植灌木	1、种类：细叶芒 2、株高、冠径：自然高度80-100cm，冠幅80cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	25				
7	050102002060	栽植灌木	1、种类：花叶蒲苇 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅120cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
8	050102002061	栽植灌木	1、种类：紫叶美人蕉 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅50-60cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	17				
9	050102002062	栽植灌木	1、种类：花叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
10	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：金线石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	43				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	050102005020	栽植绿篱	1、种类：翠芦莉 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	39				
12	050102005043	栽植绿篱	1、种类：黄金菊 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
13	050102012004	铺种草皮	1、草皮种类：日本血草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
14	050102008006	栽植花卉	1、花卉种类：紫叶千鸟花 2、株高或蓬径：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	30				
15	050102005045	栽植绿篱	1、种类：大滨菊 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	26				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	050102005046	栽植绿篱	1、种类：墨西哥鼠尾草 2、篱高：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	11				
17	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类：毛冠草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10				
18	050102012006	铺种草皮	1、草皮种类：金边阔叶麦冬 2、株高或蓬径：自然高度10-15cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	2				
19	050102005047	栽植绿篱	1、种类：花叶玉簪 2、篱高：自然高度20-25cm，冠幅10-15cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	28				
20	050102005048	栽植绿篱	1、种类：深蓝鼠尾草 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅30-40cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	050102005049	栽植绿篱	1、种类：常绿萱草 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
22	050102005050	栽植绿篱	1、种类：黄菖蒲 2、篱高：自然高度45-50cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
23	050102008007	栽植花卉	1、花卉种类：花叶鱼腥草 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
24	050102008008	栽植花卉	1、花卉种类：路易斯安娜鸢尾 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	9				
25	050102008009	栽植花卉	1、花卉种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：自然高度20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050102005051	栽植绿篱	1、种类：常绿鸢尾 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	56			
27	050102005052	栽植绿篱	1、种类：彩纹美人蕉 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅40-50cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	11			
28	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	8			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0530465	细土		m3	0.16			
2	1430040	塑料薄膜		m2				
3	1730008	基肥		kg	8.92			
4	1730008~1	基肥		kg	13.6			
5	1730070	肥料		kg	192.599			
6	1730210	药剂		kg	9.8814			
7	2330008~11	矮生百慕大	复播黑麦草, 10g/m <sup>2</sup>	m2	8.16			
8	2330008~13	日本血草	自然高度25-30cm	m2	5.1			
9	2330008~14	毛冠草	自然高度25-30cm	m2	10.2			
10	2330008~15	金边阔叶麦冬	自然高度10-15cm, 冠幅20-25cm	m2	2.04			
11	2330190	草种籽		kg	0.18			
12	2330450	水		m3	67.1318			
13	2360038~1	小兔子狼尾草	自然高度40-50cm, 冠幅50cm以上/丛	株	45.9			
14	2360040~2	彩叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	8.16			
15	2360040~4	细叶芒	自然高度80-100cm, 冠幅80cm以上/丛	株	25.5			
16	2360040~5	紫叶美人蕉	自然高度120-150cm, 冠幅50-60cm	株	17.34			
17	2360040~6	花叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	2.04			
18	2360041~1	超级红千层	自然高度120-150cm, 冠幅100-120cm	株	6.3			
19	2360042~3	花叶蒲苇	自然高度120-150cm, 冠幅120cm以上/丛	株	2.1			
20	2360068~16	黄金菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	4.08			
21	2360068~26	翠芦莉	自然高度35-40cm, 冠幅30-35cm	m2	39.78			
22	2360068~27	大滨菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	26.52			
23	2360068~28	墨西哥鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	11.22			
24	2360068~29	花叶玉簪 (49株内/m2)	自然高度20-25cm, 冠幅10-15cm	m2	28.56			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区二（绿化）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
25	2360068~30	深蓝鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度50-60cm, 冠幅30-40cm	m2	12.24				
26	2360068~31	常绿萱草 (49株内/m2)	自然高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m2	5.1				
27	2360068~32	黄菖蒲 (36株内/m2)	自然高度45-50cm	m2	4.08				
28	2360068~33	常绿鸢尾 (49株内/m2)	自然高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m2	57.12				
29	2360073~2	彩纹美人蕉	自然高度50-60cm, 冠幅40-50cm	m2	11.22				
30	2361005~3	金叶石菖蒲	49株/m <sup>2</sup>	m2	43.86				
31	2361005~4	紫叶千鸟花	49株/m <sup>2</sup>	m2	30.6				
32	2361005~5	花叶鱼腥草	49株/m <sup>2</sup>	m2	4.08				
33	2361005~6	路易斯安娜鸢尾	49株/m <sup>2</sup>	m2	9.18				
34	2361005~7	花叶蔓长春	49株/m <sup>2</sup>	m2	4.08				
35	CL0001	种植土		m3	208				
合计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0405 观风巷排水									
1	040501004021	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	17.52				
2	040501004034	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	4.4				
3	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	19				
4	040504001057	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	50				
5	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	2				
6	040504008001	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	2				
7	040504001089	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	19				
8	040504001092	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	50				
9	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	200				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分部小计								
0405 院东街								
10	040501004058	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	32.28			
11	040501004048	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	16.92			
12	040504002018	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	3			
13	040504001058	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	33			
14	040504001059	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	75			
15	011507001006	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040101001002	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	80			
17	040504001093	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	30			
18	040504001094	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	65			
19	040504008008	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	2			
20	040504003002	塑料检查井	1、室内成品隔油池 2、1000*400*400mm	座	7			
21	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层，C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30混凝土井墙 3、盖板材质、规格：Φ700钢纤维混凝土井盖 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 5、排水管，含90°三通，3mm厚不锈钢板焊接，10目不锈钢丝网 6、GWM，毛发集污井，深1m 7、详见图集23s519-27	座	3			
22	04B022	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下（包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	180			
分部小计								
0405 阮家大院								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501004059	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	21.96			
24	040501004053	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	27.36			
25	040504002019	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	4			
26	040504001063	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	48			
27	040504001064	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	90			
28	011507001008	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	3			
29	040504008009	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	5			
30	040504001095	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	44			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
31	040504001096	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	90				
32	04B017	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下（包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	300				
分部小计									
0405 十巷									
33	040501004060	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	11.28				
34	040501004057	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	84.48				
35	040501004065	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	317				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	040504002020	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	7			
37	040504009012	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	32			
38	040504001077	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	37			
39	040504001080	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	102			
40	011507001010	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	3			
41	040101001004	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1380			
42	040504008010	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	6			
43	040504001097	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	30			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
44	040504001098	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	70				
45	04B019	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下（包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	360				
分部小计									
0405 九巷									
46	040501004061	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	13.92				
47	040501004062	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	45				
48	040501004067	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	272				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	040504002022	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	7			
50	040504009013	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	26			
51	040504001082	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	47			
52	040504001083	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	116			
53	011507001011	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	4			
54	040101001005	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1200			
55	040504008006	成品钢砼井	1、500*500小方井 2、成品钢砼井	座	12			
56	040504008011	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	3			
57	040504001100	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	40			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040504001101	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	90			
59	04B020	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下（包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	300			
60	040504002011	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层，C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30混凝土井墙 3、盖板材质、规格：φ700钢纤维混凝土井盖 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 5、排水管，含90°三通，3mm厚不锈钢板焊接，10目不锈钢丝网 6、GWM，毛发集污井，深1m 7、详见图集23s519-27	座	3			
分部小计								
0405 小秦淮河西								
61	040501004064	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	69.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
62	040504002021	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	4				
63	040504001086	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	7				
64	011507001012	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1				
65	040101001006	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m2	280				
66	040504008013	成品钢砼井	1、500*500小方井 2、成品钢砼井	座	20				
67	040504008012	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	18				
68	040504001052	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	7				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	04B021	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	322			
分部小计								
分部分项合计								
1	041101005005	井字架	1、井深2m以内	座	32			
2	041108001001	地下管线交叉处理	1、新老管道交接处理	项	1			
3	04B001	排水、降水	1、降排水措施 2、费用包干	项	1			
4	041105003003	其他管线保护措施费		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~5	钢筋（三级钢）	φ12	t	7.8234			
2	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.53856			
3	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ10以内	t	0.11985			
4	02070326~1	气囊	Φ300	只·次	2			
5	02110927	接头板材	PVC	kg				
6	02330105	草袋子		只	22.187064			
7	03410205	电焊条		kg	59.5782			
8	03515100~1	圆钉		kg	37.171971			
9	03515121	铁扒钉		kg	268.716			
10	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	234.349249			
11	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	28.90939			
12	03590700	铁件		kg	2.570718			
13	04030107~1	中(粗)砂		t	283.686772			
14	04050217~1	碎石	40	t	13.84344			
15	04130101	MU20砖		百块	250.50195			
16	04130101~3	MU15砖		百块	6.65687			
17	04130101~4	机砖		百块	0.155636			
18	04230108	防水剂		kg	85.51503			
19	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	2.02			
20	05011200	圆木		m3	6.6444			
21	05030600	普通成材		m3	1.911			
22	11030703	沥青漆		kg	24.969			
23	12333513	脱模剂		kg	22.8554			
24	12413501	胶水		kg				
25	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.279966			
26	14313511~2	pvc	DN100	m	18.18			
27	14370108	橡胶管	φ50	m	68			
28	14370303	橡胶护套管		m	13.9983			
29	14570309	轻型井点井管	φ40	m	55.28			
30	14570310	轻型井点总管	φ100	m	2.68			
31	15020106	镀锌管件	DN40	个	11.2			
32	15270971~3	90°三通		个	6			
33	15373503~2	包塑铁爬梯		个	125			
34	15410105~1	不锈钢滤斗 (含滤网底板)	1Cr18Ni9	个	6			
35	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	15			
36	31012503	嵌缝料		kg	16.009			
37	31150101	水		m3	927.9958			
38	31150101~2	水		m3	278.385			
39	31150301	电		kW·h	31.44332			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）排水

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	32010501	复合木模板面板		m2	0.5922			
41	32020115~1	零星卡具		kg	121.709847			
42	32020116	卡具及零星扣件		kg	3.968			
43	32020133~1	木支撑		m3	0.95922			
44	32030711	木脚手板		m3	0.064			
45	32090101	模板木材		m3	2.188114			
46	32090306	木挡土板		m3	11.613			
47	33011101-1~3	钢纤维混凝土检查井盖	φ700	套	6.06			
48	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.587929			
49	80010106~4	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	20.581933			
50	80010123~6	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	36.918075			
51	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.3345			
52	80210142~2	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.6732			
53	80210144~5	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	3.825			
54	80210147~4	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	35.48172			
55	80210906~2	C30粒径20砣42.5级抗渗P6 (商品砣) (非泵送)		m3	7.14			
56	CL0001~1	管道检测费 (CCTV)		100m	16.62			
57	CL0001~2	管道高程测量费		100m	16.62			
58	CL0002~3	防鼠网		个	433			
59	CL0002~4	600*600小方井		座	36			
60	CL0002~5	室内成品隔油池		座	7			
61	CL0002~6	500*500小方井		座	32			
62	CL0007~2	其他管线保护措施费	1	项	1			
63	YZ0001	水		t	9.626001			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）-土方

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河项目（2片区）-土方

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0501 绿化工程							
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	1720				
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	300				
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：丛生朴树A 2、株高、冠径：自然高度1000cm以上，冠幅600-700cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕A 2、株高、冠径：自然高度850-950cm，冠幅550-650cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
5	050102001003	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕C 2、株高、冠径：自然高度600-700cm，冠幅350-450cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	050102001004	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径：25.1-27cm 3、株高、冠径：自然高度850-950cm，冠幅500-550cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：乌桕C 2、胸径或干径：18.1-20cm 3、株高、冠径：自然高度650-750cm，冠幅400-450cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：乌桕D 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：自然高度550-650cm，冠幅300-350cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	7				
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：香樟 A 2、胸径或干径：23.1-25cm 3、株高、冠径：自然高度850-900cm，冠幅500-550cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：香樟 B 2、胸径或干径：18.1-20cm 3、株高、冠径：自然高度700-800cm，冠幅400-450cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
11	050102001009	栽植乔木	1、种类：香樟C 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：自然高度600-700cm，冠幅300-350cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8				
12	050102001010	栽植乔木	1、种类：紫薇 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、株高、冠径：自然高度500-600cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
13	050102002001	栽植灌木	1、种类：日本早樱 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度400-450cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	11				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	050102002002	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭A 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度400-450cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
15	050102002003	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭B 2、根盘直径：D10.1-12cm 3、冠丛高：自然高度300-350cm，冠幅300-350cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8				
16	050102002004	栽植灌木	1、种类：红梅A 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度350-400cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	11				
17	050102002005	栽植灌木	1、种类：红枫A 2、根盘直径：D13.1-15cm 3、冠丛高：自然高度350-400cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	050102002006	栽植灌木	1、种类：红枫B 2、根盘直径：D10.1-12cm 3、冠丛高：自然高度280-300cm，冠幅250-280cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	7			
19	050102002007	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、冠丛高：自然高度450-500cm，冠幅401-450cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3			
20	050102002008	栽植灌木	1、种类：金桂C 2、冠丛高：自然高度350-400cm，冠幅301-350cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8			
21	050102002009	栽植灌木	1、种类：海桐球A 2、蓬径：冠幅250cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5			
22	050102002010	栽植灌木	1、种类：海桐球B 2、蓬径：冠幅200cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	8			
23	050102002011	栽植灌木	1、种类：海桐球C 2、蓬径：冠幅180cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	6			
24	050102002012	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、蓬径：冠幅250cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	15			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	050102002013	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、蓬径：冠幅200cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	10				
26	050102002014	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球B 2、蓬径：冠幅180cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
27	050102002015	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球A 2、蓬径：冠幅150cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
28	050102002016	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球B 2、蓬径：冠幅130cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	12				
29	050102002017	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球C 2、蓬径：冠幅100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	20				
30	050102005001	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-30cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	200				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102005002	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-30cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	100			
32	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：高35-40cm 3、行数、蓬径：冠幅25-35cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	150			
33	050102005004	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：高25-30cm 3、行数、蓬径：冠幅21-25cm 4、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 5、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	120			
34	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm 3、单位面积株数：49杯/m <sup>2</sup> ，容器苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	100			
35	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：自然高度50-60cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> ，加仑容器苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	150			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	800			
37	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：25-30芽/丛，25丛/平方米 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	100			
分部小计								
分部分项合计								
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：三脚桩	株	43			
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩	株	57			
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	37			
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：25cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	3			
5	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：30cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	3			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	129			
2	0330130~1	树棍	长1200内	根	171			
3	0530465	细土		m3	16			
4	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	12.15			
5	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	18.1			
6	1430030	胶管		m	14.1			
7	1430040	塑料薄膜		m2				
8	1730008	基肥		kg	28			
9	1730008~1	基肥		kg	280.7			
10	1730070	肥料		kg	1042.184			
11	1730210	药剂		kg	38.3856			
12	2330008~1	大塘麦冬	25-30芽/丛，25丛/平方米	m2	102			
13	2330008~11	沙培果岭草	复播黑麦草，12-15g/m <sup>2</sup>	m2	816			
14	2330035	种植土		m3	50.3			
15	2330180	草绳		kg	339.3			
16	2330190	草种籽		kg	18			
17	2330450	水		m3	304.744			
18	2360009~6	丛生乌桕C	自然高度600-700cm，冠幅350-450cm	株	4.2			
19	2360010~1	乌桕D	φ15.1-16cm，自然高度50-650cm，冠幅300-350cm	株	7.7			
20	2360010~2	香樟C	φ15.1-16cm 高600-700cm，冠幅300-350cm	株	8.8			
21	2360010~3	紫薇	φ15.1-16cm 高500-600cm，冠幅350-400cm	株	4.4			
22	2360011~1	丛生乌桕A	自然高度850-950cm，冠幅550-650cm	株	3.3			
23	2360011~10	香樟 B	φ18.1-20cm 自然高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	4.4			
24	2360011~2	乌桕C	φ18.1-20cm，自然高度650-750cm，冠幅400-450cm	株	5.5			



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2片区（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	2360011~9	香樟 A	Φ 23.1-25cm 自然高度850-900cm, 冠幅500-550cm	株	3.3			
26	2360014~1	丛生朴树A	自然高度1000cm以上, 冠幅600-700cm	株	2.2			
27	2360014~2	乌桕A	Φ 25.1-27cm, 自然高度850-950cm, 冠幅500-550cm	株	2.2			
28	2360040~1	瓜子黄杨球C	冠幅100cm	株	20.4			
29	2360042~1	瓜子黄杨球A	冠幅150cm	株	5.25			
30	2360042~2	瓜子黄杨球B	冠幅130cm	株	12.6			
31	2360044~1	鸡爪槭B	D10.1-12cm 高300-350cm, 冠幅300-350cm	株	8.4			
32	2360044~2	红枫B	D10.1-12cm 高280-300cm, 冠幅250-280cm	株	7.35			
33	2360044~3	海桐球B	冠幅200cm	株	8.4			
34	2360044~4	海桐球C	冠幅180cm	株	6.3			
35	2360044~5	红叶石楠球B	冠幅200cm	株	10.5			
36	2360044~6	大叶黄杨球B	冠幅180cm	株	5.25			
37	2360045~1	日本早樱	D13.1-15cm 高400-450cm, 冠幅350-400cm	株	11.55			
38	2360045~2	鸡爪槭A	D13.1-15cm 高400-450cm, 冠幅350-400cm	株	3.15			
39	2360045~3	红梅A	D13.1-15cm 高350-400cm, 冠幅350-400cm	株	11.55			
40	2360045~4	红枫A	D13.1-15cm 高350-400cm, 冠幅350-400cm	株	6.3			
41	2360045~5	海桐球A	冠幅250cm	株	5.25			
42	2360045~6	红叶石楠球A	冠幅250cm	株	15.75			
43	2360047~1	金桂C	高度350-400cm, 冠幅301-350cm	株	8.8			
44	2360049~1	金桂A	高450-500cm, 冠幅401-450cm	株	3.3			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	260.75			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	190.18			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	70.57			
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	4141.95			
分部小计								
0502 园路								
5	041001001001	拆除路面	现状路面及基层破除400mm厚	m3	2084.8			
6	041001001002	拆除路面	现状路面及基层破除500mm厚	m3	2057.15			
7	040602038001	集水槽	1、芝麻灰花岗岩导水槽，60*80 2、具体尺寸详图纸	m	3931.1			
8	050201001002	园路	1、200*40*75厚小青砖错缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	3563.7			
9	050201001008	园路	1、600*200*50青石板 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	164.4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	050201001009	园路	1、600*300*50芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	1038.11			
11	050201001010	园路	1、180*75厚小青瓦 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	345.79			
12	050201001003	园路	1、200*40*75小青砖错缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	2390.49			
13	050201001011	园路	1、600*300*50芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	743.05			
14	050201001012	园路	1、180*75厚小青瓦 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	720.76			
15	010507004002	台阶	1、600*330*50厚芝麻灰烧面花岗岩踏步板，20厚芝麻灰烧面花岗岩踢脚 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、砖砌体 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m2	235			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010507001001	坡道	1、600*300*30厚芝麻灰拉丝面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、C20素砼 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	156			
		分部小计						
		0503 景观设施						
17	050307016001	花池	1、样式一花池 2、做法： (1) 300*300*40厚方砖压顶 (2) 20厚1:2水泥砂浆 (3) 240*120*60仿古青砖砌筑，成品120*120*100四叶砖装饰 (4) 100厚C20素砼 (5) 100厚碎石垫层 (6) 20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 (7) 素土夯实	m	136			
18	050307016002	花池	1、样式二花池 2、做法： (1) 600*100*250高芝麻灰烧面花岗岩侧石(倒角10*10) (2) 30厚1:3水泥砂浆结合层 (3) 100厚C20素混凝土 (4) 100厚碎石垫层 (5) 素土夯实	m	460			
19	011609001001	栏杆、栏板拆除	原有破损栏杆拆除	m	36			
20	040309002001	石质栏杆	1、花岗岩栏板，具体做法详图纸 2、包含立柱基础	m	36			
21	050201001001	园路	1、垃圾回收点场地 2、做法： (1) 600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 (2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 150厚C25混凝土 (4) 100厚碎石垫层 (5) 素土夯实	m <sup>2</sup>	50.4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	050201003001	路牙铺设	1、垃圾回收点场地路牙 2、做法： （1）600*100*200高芝麻灰烧面花岗岩侧石（倒角10*10） （2）30厚1:3水泥砂浆结合层 （3）100厚C20素混凝土 （4）100厚碎石垫层 （5）素土夯实	m	123.2			
23	050307017001	垃圾回收点	1、垃圾分类亭由专业厂家定制，尺寸2800*1000*2300mm，镀锌钢材质，法兰、膨胀螺丝固定，具体样式由甲方选定 2、每座垃圾分类亭配套4个垃圾桶，尺寸470*520*780mm，HDPE材质	个	14			
24	011604002003	立面抹灰层拆除	出新墙体原抹灰及油漆面铲除	m <sup>2</sup>	871			
25	011204001001	小青砖墙面	1、墙面出新样式一 2、做法： （1）240*60*10厚小青砖饰面 （2）20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	554			
26	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙面出新样式二 2、20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	317			
27	011407001005	墙面喷刷涂料	1、墙面出新样式二 2、外墙涂料 3、防水腻子2层	m <sup>2</sup>	317			
28	010512008001	装饰井盖	1、装饰井盖（800） 2、具体做法详图纸	块（套）	5			
29	010512008002	装饰井盖	1、装饰井盖（500*500） 2、具体做法详图纸	块（套）	10			
30	010512008003	装饰井盖	1、装饰井盖（700*700） 2、具体做法详图纸	块（套）	14			
31	010512008004	装饰井盖	1、装饰井盖（800*800） 2、具体做法详图纸	块（套）	10			
32	010512008005	装饰井盖	1、装饰井盖（700*1000） 2、具体做法详图纸	块（套）	8			
33	010512008006	装饰井盖	1、装饰井盖（1000*1300） 2、具体做法详图纸	块（套）	8			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
34	011507001004	宣传牌（挂墙）	1、宣传牌（挂墙），具体详见照片样式 2、宣传栏尺寸为2400x90x1200，雨棚2700x420，高强度铝型材，透明耐力板，背板银色镀锌钢板，采购成品，五金挂件上墙，具体样式由甲方选定	个	1				
35	011507001005	宣传牌（落地）	1、宣传牌（落地）（含基础预埋等），具体详见照片样式 2、成品文化宣传栏，尺寸2800x500x2700mm，材质镀锌矩钢，采购成品，法兰、膨胀螺丝固定，具体样式由甲方选定	个	1				
36	011505002001	晒衣架	1、不锈钢晾衣架，厂家定制安装，具体尺寸详图纸 2、304不锈钢材质，含基础等	个	1				
37	050307014001	花箱	1、成品防腐木花箱，尺寸1000x400x400mm 2、材质碳化樟子松防腐木，采购成品，专业厂家定制安装，甲方选定	个	1				
38	050305010001	成品坐凳	1、成品坐凳，1500*400*400，具体详见照片样式 2、含膨胀螺丝地面安装	个	1				
39	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	6				
40	010507007001	其他构件	100厚C20混凝土	m3	1.2				
41	010516002001	预埋铁件	120*120*10厚镀锌钢板，4C12，L=200	t	0.088				
42	010804005001	电箱格栅	1、配电箱格栅 2、2厚穿孔不锈钢板，咖啡色氟碳漆饰面 3、具体做法详图纸，含安装	个	1				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	010804005002	空调外机格栅	1、成品空调外机格栅安装，2800x500x2700 3、材质铝合金，采购成品，具体样式由甲方选定	个	1			
44	011608001001	铲除油漆面	原电线杆油漆清除	m2	31.65			
45	011406001001	电线杆油漆	原电线杆刷油漆	m2	31.65			
46	011207002001	墙面装饰浮雕	1、皇宫路墙面深化装饰 2、具体图案需专业厂家深化设计，甲方选定	m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	050401002001	抹灰脚手架	活动脚手架	m2	871			
2	011702001001	基础	1电箱独立基础模板	m2	48			
3	011702025001	其他现浇构件	电箱独立基础二次浇筑模板	m2	9.6			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100	型钢		t	0.093324			
2	01291714~1	墙面雕塑装饰		m2	1.02			
3	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	12.144			
4	0130140	零星卡具		kg	1.248			
5	02090101	塑料薄膜		m2	101.22			
6	03270202	砂纸		张	19.3365			
7	0330040	复合木模板	18mm	m2	10.56			
8	0330110	普通成材		m3	0.0634			
9	03410205	电焊条	J422	kg	5.8344			
10	03510701	铁钉		kg	3.3408			
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.0288			
12	03631907	合金钎头	φ160	个	1.025145			
13	04010701	白水泥		kg	95.1			
14	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	73.965696			
15	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	1576.1244			
16	0430060~1	白水泥	80	kg	54.93			
17	0430061	白水泥		kg	199.596			
18	0430080	水泥	32.5级	kg	15380.14992			
19	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	517			
20	0530471	山砂		t	658.386715			
21	0530543~1	碎石	5-40mm	t	1911.68505			
22	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	0.528			
23	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	2.832			
24	0630290	合金钢切割锯片		片	19.217152			
25	0630351	铁钉		kg	8.208			
26	11010362~1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	防水	kg	190.2			
27	11010363~1	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	防水	kg	63.4			
28	11030303	防锈漆		kg	0.21509			
29	11070303	氯化橡胶标线漆		kg	2.4687			
30	11112505	高渗透性表面底漆		kg	38.04			
31	12030107	油漆溶剂油		kg	0.18047			
32	12370305	氧气		m3	3.86628			
33	12370336	乙炔气		m3	1.679832			
34	12413518	901胶		kg	47.55			
35	1430040	塑料薄膜		m2	4.86			
36	2330250	锯(木)屑		m3	15.27156			
37	2330360	棉纱头		kg	30.9926			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2片区（景观）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	2330450	水		m3	896.593663			
39	31150101	水		m3	72.0772			
40	32090101	周转木材		m3	0.14016			
41	62542~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	6.384874			
42	62582~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	45.025974			
43	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	16.22348			
44	62653~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	3.0618			
45	62662~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	167.186765			
46	62702~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	5.29788			
47	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.687943			
48	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	42.652435			
49	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	26.7708			
50	CL0002	花岗岩栏板		m	36			
51	CL0004	不锈钢晾衣架		个	1			
52	CL0005	成品防腐木花箱	1000*400*400	个	1			
53	ZC0002~1	成品坐凳		个	1			
54	ZC0002~2	宣传牌(落地)		个	1			
55	ZC0002~3	宣传牌(挂墙)		个	1			
56	ZC0002~4	配电箱格栅		个	1			
57	ZC0002~5	空调外机格栅		个	1			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0405 小秦淮河（彩衣街）排水							
1	040501004023	塑料管	1、雨水连接管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	27.5				
2	040504001049	砌筑井	1、D1000圆井（流槽式），苏S01-2021-161 2、100厚C20混凝土垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250,带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井均深：2m	座	10				
3	040504009008	雨水口	1、双算雨水口，苏S01-2021-293 2、100厚碎石垫层 3、乙型双篦铸铁井算（1020×380）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	16				
4	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	50				
5	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011507001005	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	100			
7	040504001061	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	20			
8	040504001062	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	30			
9	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	1100			
10	040501004024	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN400 3、满足设计图纸要求	m	31.6			
11	040501004025	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN500 3、满足设计图纸要求	m	703			
12	040501004026	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN600 3、满足设计图纸要求	m	277.5			
13	050101010001	绿地恢复	1、绿地恢复，包含种植土购买回填，绿植栽种等全部费用 2、恢复面积暂估，按实结算 3、原状恢复	m <sup>2</sup>	100			
		分部小计						
		0402 路面破除及恢复						
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001004001	铣刨路面	1、材质：铣刨沥青 2、厚度：10cm 3、运距：投标人自行考虑运输距离和消纳场地，并保证满足项目地政府对环保的要求	m <sup>2</sup>	50			
15	041001001005	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面下基层、现状人行道破除 2、厚度：40cm 3、运距：投标人自行考虑运输距离和消纳场地，并保证满足项目地政府对环保的要求	m <sup>2</sup>	50			
16	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：车行道	m <sup>2</sup>	50			
17	040202002002	石灰稳定土	1、部位：机动车道 2、含灰量：12% 3、厚度：20cm 4、顶层多合土养护 5、备注：土方费用另计	m <sup>2</sup>	50			
18	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、部位：机动车道 2、水泥含量：4.5% 3、厚度：32cm 4、养护：顶层多合土养护	m <sup>2</sup>	50			
19	040203006003	沥青混凝土	1、做法：4cm细粒式沥青砼（AC-13C） 2、行车道	m <sup>2</sup>	50			
20	040203003004	粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：详见设计说明	m <sup>2</sup>	50			
21	040203006002	沥青混凝土	1、做法：6cm中粒式沥青砼（AC-20C） 2、车行道	m <sup>2</sup>	50			
22	040203004001	封层	1、部位：沥青下封层 2、材料品种：PCR阳离子乳化沥青 3、喷油量：详见设计说明	m <sup>2</sup>	50			
23	040203003003	透层	1、材料品种：透层采用乳化沥青（PC-2） 2、喷油量：详见设计说明	m <sup>2</sup>	50			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~3	钢筋（三级钢）	φ 12	t	0.8528			
2	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	0.07752			
3	02330105	草袋子		只	11.6688			
4	03410205	电焊条		kg	6.4944			
5	03515100	圆钉		kg	3.708968			
6	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.187			
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	2.794446			
8	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.002478			
9	03655102	铣刨鼓边刀		把	0.22			
10	04030107~1	中(粗)砂		t	6.31014			
11	04050217	碎石	40	t	6.04656			
12	04050705	砾石	10	t	0.444			
13	04090100	生石灰		t	2.04			
14	04090302-1	黄土		m3	11.1365			
15	04130101	MU20砖		百块	198.33262			
16	04130101~3	MU15砖		百块	0.20075			
17	04230108	防水剂		kg	134.859937			
18	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	1.717			
19	05250501	木柴		kg	2.7			
20	11030703	沥青漆		kg	6.888			
21	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.07			
22	11550504	乳化沥青		kg	31.2			
23	12010301	柴油		t	0.0055			
24	12010305	柴油		kg	3707.668			
25	12333513	脱模剂		kg	2.5634			
26	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.00825			
27	14370303	橡胶护套管		m	0.4125			
28	15373503~2	包塑铁爬梯		个	50			
29	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	1			
30	2030441~5	警示标识		个	100			
31	31150101	水		m3	466.64129			
32	31150101~2	水		m3	184.25			
33	31150301	电		kW·h	4.4846			
34	31150702	煤		t	0.0206			
35	32090101	模板木材		m3	0.376142			
36	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.017325			
37	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	17.525582			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）排水

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	11.122352			
39	80010123~6	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.493888			
40	80210108~2	C30粒径16砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	1.7255			
41	80210144~2	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	2.244			
42	80210147~1	C30粒径40砵32.5级坍落度35-50 (商品砵) (非泵送)		m3	3.264			
43	80210906~1	C30粒径20砵42.5级抗渗P6 (商品砵) (非泵送)		m3	3.978			
44	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	4.655			
45	80250511	中粒式沥青混凝土		t	7.12			
46	80350303~1	稳定土混合料	4.5%	m3	16.32			
47	CBCL002	DN400聚脂纤维软管		m	33.18			
48	CBCL003	DN500聚脂纤维软管		m	738.15			
49	CBCL004	DN600聚脂纤维软管		m	291.375			
50	CBCL007	DN400纤维软管		m	5.2456			
51	CBCL008	DN500纤维软管		m	116.698			
52	CBCL009	DN600纤维软管		m	49.1175			
53	CBCL012	DN400辅助内衬管		m	33.18			
54	CBCL013	DN500辅助内衬管		m	738.15			
55	CBCL014	DN600辅助内衬管		m	291.375			
56	CBCL016	热水循环用耐压塑料管		m	67.8107			
57	CBCL017	钢制翻转台		kg	4004.9498			
58	CBCL018	润滑油脂		kg	151.893			
59	CL0001~1	管道检测费 (CCTV)		100m	11			
60	CL0001~2	管道高程测量费		100m	11			
61	CL0006	原破坏绿地恢复		m2	100			







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）-土方

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（文昌中路）-土方

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米以内 3、运距：由投标人自行考虑	m3	271				
2	050201001033	直壁式雨水花园	1、路床土石类别：素土夯实（分层夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ） 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土 3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、200厚C20素混凝土压顶，c6@100钢筋 5、溢流井内20厚防水砂浆找平，素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，M5水泥砂浆MU10砖砌井壁，20厚M10水泥砂浆，80厚C20混凝土支座 6、雨水花园内素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，HDPE防渗土工膜，DN110PVC打孔管（另计），250厚玻璃轻石蓄水层，透水土工布，500厚生物物料介质（压实度 $\geq 85\%$ ），200mm蓄水层 7、 $\phi 12$ 钢销，L=350mm，@1000 8、DN110PVC反冲洗管， $\phi 110$ PVC管盖	m2	189				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	050201001034	斜坡式雨水花园	1、路床土石类别： 素土夯实 (分层夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ) 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C25素混凝土 3、M10水泥砂浆MU10砖砌井壁 4、200厚C20素混凝土压顶 5、溢流井内20厚防水砂浆找平，素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，100厚再生碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，M5水泥砂浆MU10砖砌井壁，20厚M10水泥砂浆，80厚C20混凝土支座 6、雨水花园内素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ ，HDPE防渗土工膜，DN110PVC打孔管（另计），250厚碎石（压实度85%），透水土工布，500厚生物物料介质（压实度 $\geq 85\%$ ），50mm陶粒 7、 $\phi 12$ 钢销，L=350mm，@1000 8、DN110PVC反冲洗管， $\phi 110$ PVC管盖，防坠网	m <sup>2</sup>	82				
		0405 管网工程							
4	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN110PE实壁管，穿孔收集管，含弯头、防护罩等所有管件 2、备注：清单量同定额量	m	151				
5	040504002001	混凝土井	1、已完成混凝土雨水井开孔	座	30				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040504003002	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C15素混凝土 2、检查井材质、规格：成品塑料溢流井 3、300*300*50芝麻灰荔枝面花岗岩溢流井盖板 (含25*50*5不锈钢角钢)	座	30			
7	040504009001	装配式地上延时调节设施	1、装配式地上延时调节设施 2、满足设计图纸要求	个	30			
8	011507001011	成品宣传牌	1、成品宣传牌500*300*40 2、2厚镀锌板，烤漆丝印 3、具体详见照片样式	个	15			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区四（海绵城市）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ6	t	0.021112			
2	01090158	钢筋	φ12	t	0.04335			
3	02330105	草袋子		只	7.047021			
4	03410205	电焊条		kg	0.160776			
5	03515100	圆钉		kg	1.86826			
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.498106			
7	04050217~1	碎石	40	t	2.711007			
8	04050217~2	玻璃轻石		t	42.035526			
9	04130101~1	MU10砖		百块	79.195766			
10	0530543	碎石	5-40mm	t	33.69432			
11	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	31.185			
12	0530543~2	陶粒	20-50	t	6.765			
13	11030703	沥青漆		kg	4.543329			
14	14313511~6	PE实壁管	DN100开孔	m	154.02			
15	14313511~7	DN110PVC反冲洗管	含PVC管盖	m	8.4252			
16	2030441~5	成品宣传牌		个	15			
17	2330450	水		m <sup>3</sup>	9.45			
18	30410504	铸铁爬梯		kg	123.306456			
19	31150101	水		m <sup>3</sup>	10.832095			
20	31150301	电		kW·h	1.972536			
21	33012301~1	成品溢流井井盖		套	1.84931			
22	33030101~1	HDPE防渗土工膜		m <sup>2</sup>	171.4			
23	33030101~2	透水土工布		m <sup>2</sup>	191.14528			
24	60382~1	砼40mm32.5 C15 (商品砼) (非泵送)		m <sup>3</sup>	19.278			
25	80010104~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.193224			
26	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	5.619502			
27	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.147718			
28	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)	防水	t	3.279479			
29	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.063467			
30	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.027534			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0501 绿化工程							
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	361				
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	180.5				
3	050102002055	栽植灌木	1、种类：超级红千层 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅100-120cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
4	050102002058	栽植灌木	1、种类：小兔子狼尾草 2、株高、冠径：自然高度40-50cm，冠幅50cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	35				
5	050102002056	栽植灌木	1、种类：彩叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	050102002059	栽植灌木	1、种类：细叶芒 2、株高、冠径：自然高度80-100cm，冠幅80cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	22				
7	050102002060	栽植灌木	1、种类：花叶蒲苇 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅120cm以上/丛 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
8	050102002061	栽植灌木	1、种类：紫叶美人蕉 2、株高、冠径：自然高度120-150cm，冠幅50-60cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	20				
9	050102002062	栽植灌木	1、种类：花叶杞柳 2、株高、冠径：自然高度100-120cm，冠幅80-100cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
10	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：金线石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	36				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	050102005020	栽植绿篱	1、种类：翠芦莉 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	33				
12	050102005043	栽植绿篱	1、种类：黄金菊 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
13	050102012004	铺种草皮	1、草皮种类：日本血草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
14	050102008006	栽植花卉	1、花卉种类：紫叶千鸟花 2、株高或蓬径：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	25				
15	050102005045	栽植绿篱	1、种类：大滨菊 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	23				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	050102005046	栽植绿篱	1、种类：墨西哥鼠尾草 2、篱高：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10				
17	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类：毛冠草 2、株高或蓬径：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	8				
18	050102012006	铺种草皮	1、草皮种类：金边阔叶麦冬 2、株高或蓬径：自然高度10-15cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	3				
19	050102005047	栽植绿篱	1、种类：花叶玉簪 2、篱高：自然高度20-25cm，冠幅10-15cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	24				
20	050102005048	栽植绿篱	1、种类：深蓝鼠尾草 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅30-40cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	050102005049	栽植绿篱	1、种类：常绿萱草 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
22	050102005050	栽植绿篱	1、种类：黄菖蒲 2、篱高：自然高度45-50cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
23	050102008007	栽植花卉	1、花卉种类：花叶鱼腥草 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
24	050102008008	栽植花卉	1、花卉种类：路易斯安娜鸢尾 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	8				
25	050102008009	栽植花卉	1、花卉种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：自然高度20cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050102005051	栽植绿篱	1、种类：常绿鸢尾 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	46			
27	050102005052	栽植绿篱	1、种类：彩纹美人蕉 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅40-50cm 3、单位面积株数：9株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10			
28	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	8			
分部小计								
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：片区四（绿化）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0530465	细土		m3	0.16			
2	1430040	塑料薄膜		m2				
3	1730008	基肥		kg	7.72			
4	1730008~1	基肥		kg	12.02			
5	1730070	肥料		kg	167.242			
6	1730210	药剂		kg	8.5476			
7	2330008~11	矮生百慕大	复播黑麦草, 10g/m <sup>2</sup>	m2	8.16			
8	2330008~13	日本血草	自然高度25-30cm	m2	5.1			
9	2330008~14	毛冠草	自然高度25-30cm	m2	8.16			
10	2330008~15	金边阔叶麦冬	自然高度10-15cm, 冠幅20-25cm	m2	3.06			
11	2330190	草种籽		kg	0.18			
12	2330450	水		m3	58.1442			
13	2360038~1	小兔子狼尾草	自然高度40-50cm, 冠幅50cm以上/丛	株	35.7			
14	2360040~2	彩叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	5.1			
15	2360040~4	细叶芒	自然高度80-100cm, 冠幅80cm以上/丛	株	22.44			
16	2360040~5	紫叶美人蕉	自然高度120-150cm, 冠幅50-60cm	株	20.4			
17	2360040~6	花叶杞柳	自然高度100-120cm, 冠幅80-100cm	株	2.04			
18	2360041~1	超级红千层	自然高度120-150cm, 冠幅100-120cm	株	4.2			
19	2360042~3	花叶蒲苇	自然高度120-150cm, 冠幅120cm以上/丛	株	2.1			
20	2360068~16	黄金菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	4.08			
21	2360068~26	翠芦莉	自然高度35-40cm, 冠幅30-35cm	m2	33.66			
22	2360068~27	大滨菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	23.46			
23	2360068~28	墨西哥鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	10.2			
24	2360068~29	花叶玉簪 (49株内/m2)	自然高度20-25cm, 冠幅10-15cm	m2	24.48			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0405 南讲经墩排水								
1	040501004021	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	75			
2	040501004034	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	436.72			
3	040501004027	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d450，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	265.56			
4	040501004046	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	501.12			
5	040504001077	砌筑井	1、500*500小方井，苏S01-2021-214 2、100厚碎石垫层 3、150厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、500*500成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网	座	6			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	040504001086	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 垫层：C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：聚合物水泥砂浆内抹面厚20, 1:2防水水泥砂浆外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、盖板材质、规格：Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 6、类型：Φ700砖砌圆井（流槽式），含设置防坠网，深1.5m 7、详见图集苏S01-2021-159	座	29				
7	040504002016	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040504002005	混凝土井	1、D1000圆井（流槽式），苏S01-2021-233 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250,带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深2m	座	21				
9	040504009011	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	59				
10	040504007001	混凝土出水口	1、规格：D600，八字式（石砌）出水口，苏S01-2021-379 2、满足设计图纸要求	座	6				
11	040501004056	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	200				
12	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	120				
13	040504001057	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	67				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	5				
15	011507001005	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	5				
16	040101001001	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1148.4				
17	010902004005	屋面排水管	1、排水管品种、规格：防紫外线DN110UPVC落水管	m	50				
18	040504001075	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	48				
19	040504001087	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	72				
20	040504001091	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	27				
21	040504001076	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	40				
22	040504008006	成品钢砼井	1、500*500小方井 2、成品钢砼井	座	20				
23	040504008001	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	15				
24	040504003001	塑料检查井	1、成品塑料检查井 2、D630	座	2				
25	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	800				
26	040501004024	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN400 3、满足设计图纸要求	m	287.1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		0405 北柳巷						
27	040501004047	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	100			
28	040501004048	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	492.24			
29	040501004049	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	563.52			
30	040501004062	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d450，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	95.52			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504001092	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 垫层：C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：聚合物水泥砂浆内抹面厚20, 1:2防水水泥砂浆外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、盖板材质、规格：Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 6、类型：Φ700砖砌圆井（流槽式），含设置防坠网，深1.5m 7、详见图集苏S01-2021-159	座	39			
32	040504002017	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250, 带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	60			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	040504009012	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算 (600*400)（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	84				
34	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层，C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30混凝土井墙 3、盖板材质、规格：Φ700钢纤维混凝土井盖 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 5、排水管，含90°三通，3mm厚不锈钢板焊接，10目不锈钢丝网 6、GWM，毛发集污井，深1m 7、详见图集23s519-27	座	1				
35	040501004025	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	200				
36	040501004058	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de110UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	102				
37	040504001058	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	168				
38	040504001059	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	155				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
39	011507001006	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1				
40	011507001007	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	1				
41	040101001002	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	1251.2				
42	040504001080	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	67				
43	040504001052	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	101				
44	040504001062	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	62				
45	040504001079	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	93				
46	040504008007	成品钢砼井	1、500*500小方井 2、成品钢砼井	座	6				
47	040504008008	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	20				
48	040504003002	塑料检查井	1、成品塑料检查井 2、D630	座	4				
49	04B015	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	655				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
50	04B016	化粪池清淤	1、规格：化粪池 2、工程内容：吸污、清淤、淤泥外运 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 5、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	60				
51	040501004051	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN400 3、满足设计图纸要求	m	312.8				
52	04B008	短管置换	1、短管置换 2、满足设计图纸要求	m	18.6				
分部小计									
0405 运司公廨									
53	040501004052	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d225，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	40				
54	040501004053	塑料管	1、雨水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	279.36				
55	040501004059	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m <sup>2</sup> 级别 4、连接形式：热熔焊接	m	1099				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
56	040504001093	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 垫层：C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：聚合物水泥砂浆内抹面厚20，1:2防水水泥砂浆外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、盖板材质、规格：Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 6、类型：Φ700砖砌圆井（流槽式），含设置防坠网，深1.5m 7、详见图集苏S01-2021-159	座	9				
57	040504001094	砌筑井	1、500*500小方井，苏S01-2021-214 2、100厚碎石垫层 3、150厚C30、P6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1:2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、500*500成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网	座	10				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
58	040504002018	混凝土井	1、D700圆井（流槽式），苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、Φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250,带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深1.5m	座	11				
59	040504009013	雨水口	1、单算雨水口，苏S01-2021-298 2、100厚碎石垫层 3、丙型单篦铸铁井算（600*400）（连体式防盗球墨铸铁雨水算）D400 4、墙厚240mm 5、雨水口深度：1.5m	座	30				
60	040501004063	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	80				
61	040501004064	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de110UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	25				
62	040504001063	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	53				
63	040504001064	砌筑井	1、更换防鼠网 2、满足设计图纸要求	座	35				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
64	011507001008	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1				
65	011507001010	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	1				
66	040101001003	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	555				
67	040504001082	更换井盖	1、更换铸铁井盖 2、详见设计图纸	座	21				
68	040504001084	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	32				
69	040504001085	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（铸铁） 2、详见设计图纸	座	14				
70	040504001083	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	21				
71	040504008009	成品钢砼井	1、500*500小方井 2、成品钢砼井	座	16				
72	040504008010	成品钢砼井	1、600*600小方井 2、成品钢砼井	座	8				
73	040504003003	塑料检查井	1、成品塑料检查井 2、D630	座	1				
74	04B018	化粪池清淤	1、规格：化粪池、隔油池清淤 2、工程内容：吸污、清淤、淤泥外运 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 5、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	20				
75	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：防紫外线DN110UPVC落水管	m	30				
76	040501004054	塑料管	1、UV-CIPP整管内衬修复 2、管径：DN400 3、满足设计图纸要求	m	19.2				
			分部小计						
			分部分项合计						
1	041101005005	井字架	1、井深2m以内	座	178				
本页小计									





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~3	钢筋（三级钢）	φ 12	t	35.684688			
2	01010111~4	钢筋	φ 10以外	t	6.091904			
3	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.08976			
4	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	0.694008			
5	02070326~1	气囊	Φ 300	只·次	2			
6	02110927	接头板材	PVC	kg				
7	02190111	尼龙帽		个	48.4314			
8	02330105	草袋子		只	112.422503			
9	03410205	电焊条		kg	318.144816			
10	03515100	圆钉		kg	186.662733			
11	03515121	铁扒钉		kg	270.05044			
12	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	369.209218			
13	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	127.32885			
14	03590700	铁件		kg	5.725752			
15	04030107~1	中(粗)砂		t	1231.875256			
16	04050217	碎石	40	t	45.747			
17	04130101	MU20砖		百块	828.59376			
18	04130101~3	MU15砖		百块	22.039284			
19	04130101~4	机砖		百块	88.734368			
20	04230108	防水剂		kg	371.200859			
21	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	17.2104			
22	05011200	圆木		m3	6.677396			
23	05030600	普通成材		m3	1.92049			
24	0605030402	增强塑料水管 (PVC水管)	Φ 110mm	m	83.64			
25	0605050113 ~1	PVC束接	Φ 110mm	只	22.472			
26	0605071602 ~1	塑料弯头(PVC)	Φ 110 135度	个	4.672			
27	0605151102 ~1	塑料抱箍(PVC)	110mm	副	86.92			
28	0609062601	胶水		kg	1.48			
29	11030703	沥青漆		kg	100.600482			
30	12010305	柴油		kg	1411.548			
31	12333513	脱模剂		kg	126.89064			
32	12413501	胶水		kg				
33	14010320	焊接钢管	DN40	m	1.184412			
34	14310905~2	UPVC加筋管	DN160	m	592.416			
35	14310905~5	UPVC管	DN110	m	38.097			
36	14313511~2	pvc	DN100	m	3.03			
37	14370108	橡胶管	φ 50	m	170			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	14370303	橡胶护套管		m	59.2206			
39	14570309	轻型井点井管	φ 40	m	138.2			
40	14570310	轻型井点总管	φ 100	m	6.7			
41	15020106	镀锌管件	DN40	个	62.3			
42	15270971~3	90° 三通		个	1			
43	15373503~2	包塑铁爬梯		个	672			
44	15410105~1	不锈钢滤斗 (含滤网底板)	1Cr18Ni9	个	1			
45	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	7			
46	2030441~5	警示标识		个	7			
47	30410504	铸铁爬梯		kg	127.59936			
48	30410504~1	铸铁爬梯		kg				
49	31012503	嵌缝料		kg	69.251			
50	31150101	水		m3	2886.326494			
51	31150101~2	水		m3	243.7125			
52	31150301	电		kW·h	156.1619			
53	32010501	复合木模板面板		m2	41.7291			
54	32020115	零星卡具		kg	643.973786			
55	32020116	卡具及零星扣件		kg	22.072			
56	32020133	木支撑		m3	4.160166			
57	32030711	木脚手板		m3	0.356			
58	32090101	模板木材		m3	10.560196			
59	32090306	木挡土板		m3	11.67067			
60	32090508	钢支撑		kg	22.461204			
61	33010313~10	600*600铸铁井盖座	检查井盖等级C250	套	16			
62	33011101-1~3	钢纤维混凝土检查井盖	φ 700	套	1.01			
63	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.487267			
64	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	115.158496			
65	80010123~6	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	94.406073			
66	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	17.34635			
67	80210142~2	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.1122			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（片区4）排水

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	80210143~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	5.0184			
69	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	30.0186			
70	80210144~3	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	6.82992			
71	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	153.9639			
72	80210906~1	C30粒径20砣42.5级抗渗P6(商品砣)(非泵送)		m3	37.2096			
73	CBCL002	DN400聚脂纤维软管		m	650.055			
74	CBCL007	DN400纤维软管		m	102.7706			
75	CBCL012	DN400辅助内衬管		m	650.055			
76	CBCL016	热水循环用耐压塑料管		m	41.4797			
77	CBCL017	钢制翻转台		kg	2342.0553			
78	CBCL018	润滑油脂		kg	71.1965			
79	CL0001~1	管道检测费(CCTV)		100m	14.55			
80	CL0001~2	管道高程测量费		100m	14.55			
81	CL0002~2	成品塑料检查井		座	7			
82	CL0002~3	防鼠网		个	379			
83	CL0002~4	600*600小方井		座	43			
84	CL0002~5	500*500小方井		座	42			
85	CL0007~2	其他管线保护措施费	1	项	1			
86	CL-D00001	短管置换		m	18.6			
87	YZ0001	水		t	35.140016			
88	ZC0001~1	防坠网		个	77			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）-土方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0401 土石方工程-排水管道						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、部位：雨水连接管、实壁排水管	m3	3117.67			
2	040103001008	回填方	1、密实度要求：按图纸设计要求 2、填方材料品种：6%灰土回填，外购素土	m3	417.12			
3	040103001002	回填方	1、雨水口连接管、实壁排水管 2、回填至管顶以上50cm，道路结构层底	m3	1906.1			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：综合考虑	m3	3117.67			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）-土方

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（片区4）-土方

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0501 绿化工程						
1	050101010001	清表及整理绿化用地	1、树木（含根）、灌木（含根）、草皮（含根）等清理；各类垃圾清理，树坑及沟槽等回填 2、装车、外运，外运距离投标人自行考虑 3、平整绿化地面符合图纸及规范图求	m <sup>2</sup>	881			
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：自行考虑 3、弃土运距：自行考虑 4、工程量暂估，按实结算	m <sup>3</sup>	200			
3	050102001005	栽植乔木	1、种类：乌桕C 2、胸径或干径：15-16cm 3、株高、冠径：自然高度500-600cm，冠幅300-350cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	1			
4	050102002008	栽植灌木	1、种类：金桂C 2、胸径或干径：D9-10cm 3、株高、冠径：自然高度200-250cm，冠幅200-250cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	1			
5	050102002035	栽植灌木	1、种类：山茶B 2、胸径或干径：D7-8cm 3、株高、冠径：自然高度180-200cm，冠幅150-180cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	050102002058	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭A 2、根盘直径：D13-14cm 3、冠丛高、蓬径：自然高度350-400cm，冠幅350-400cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	1				
7	050102002033	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭B 2、根盘直径：D10-11cm 3、冠丛高、蓬径：自然高度250-300cm，冠幅250-300cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
8	050102002034	栽植灌木	1、种类：红枫B 2、根盘直径：D9-10cm 3、冠丛高：自然高度200-250cm，冠幅200-250cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	2				
9	050102002037	栽植灌木	1、种类：红梅B 2、根盘直径：D9-10cm 3、冠丛高：自然高度200-250cm，冠幅200-250cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
10	050102002038	栽植灌木	1、种类：海滨木槿 2、株高、冠径：自然高度200-220cm，冠幅180-200cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	050102002039	栽植灌木	1、种类：丛生腊梅 2、株高、冠径：自然高度200-220cm，冠幅180-200cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	3				
12	050102002014	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球B 2、株高、冠径：自然高度170-180cm，冠幅170-180cm 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
13	050102002040	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球A 2、株高、冠径：自然高度170-180cm，冠幅170-180cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4				
14	050102002054	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球B 2、株高、冠径：自然高度140-150cm，冠幅140-150cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	5				
15	050102002055	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球C 2、株高、冠径：自然高度100-110cm，冠幅100-110cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	6				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	050102002057	栽植灌木	1、种类：独本南天竹 2、株高、冠径：自然高度70-80cm，冠幅70-80cm 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	株	4			
17	050102005001	栽植绿篱	1、种类：矮蒲苇 2、篱高：自然高度80-100cm，冠幅40-45cm 3、单位面积株数：16株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	1			
18	050102005021	栽植绿篱	1、种类：大花美人蕉 2、篱高：自然高度60-80cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	1			
19	050102005022	栽植绿篱	1、种类：紫叶狼尾草 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：25株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	1			
20	050102005028	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高、蓬径：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：36株/平方米 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	85			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	050102005017	栽植绿篱	1、种类：大叶黄杨 2、篱高：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10			
22	050102005029	栽植绿篱	1、种类：紫叶山桃草 2、篱高：自然高度40-50cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	1			
23	050102005031	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	75			
24	050102005032	栽植绿篱	1、种类：丰花月季 2、篱高：自然高度35-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	50			
25	050102005033	栽植绿篱	1、种类：蓝花鼠尾草 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	15			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	050102005034	栽植绿篱	1、种类：黄金菊 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	35				
27	050102005035	栽植绿篱	1、种类：小兔子狼尾草 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	1				
28	050102005036	栽植绿篱	1、种类：长春蔓 2、篱高：自然高度50-60cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	10				
29	050102005037	栽植绿篱	1、种类：玉簪 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅25-30cm 3、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	6				
30	050102005038	栽植绿篱	1、种类：常绿鸢尾 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	050102005040	栽植绿篱	1、种类：瓜子黄杨 2、篱高：自然高度30-40cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	160			
32	050102005041	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：自然高度25-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	160			
33	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：常夏石竹 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	20			
34	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：自然高度20-25cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	20			
35	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：细叶麦冬 2、株高或蓬径：自然高度15-20cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ，盆栽苗 4、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	180			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大，复播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第一年成活率养护，成活率100%，第二年Ⅱ级养护	m <sup>2</sup>	25				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩	株	1				
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三角桩	株	16				
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：φ10cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	6				
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：φ15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.8m	株	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	51			
2	0530465	细土		m3	0.5			
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	2.5			
4	1430040	塑料薄膜		m2				
5	1730008	基肥		kg	36.58			
6	1730008~2	基肥		kg	37.18			
7	1730070~1	肥料		kg	364.726			
8	1730210	药剂		kg	23.9346			
9	2330008~1	细叶麦冬	自然高度15-20cm, 冠幅15-20cm	m2	183.6			
10	2330008~11	矮生百慕大	复播黑麦草, 10g/m²	m2	25.5			
11	2330180	草绳		kg	27			
12	2330190	草种籽		kg	0.5625			
13	2330450	水		m3	152.0802			
14	2360009~1	乌桕C	自然高度500-600cm, 冠幅300-350cm	株	1.1			
15	2360040~2	独本南天竹	自然高度70-80cm, 冠幅70-80cm	株	4.08			
16	2360041~1	龟甲冬青球C	自然高度100-110cm, 冠幅100-110cm	株	6.3			
17	2360044~12	龟甲冬青球B	自然高度140-150cm, 冠幅140-150cm	株	5.25			
18	2360044~6	大叶黄杨球B	自然高度170-180cm, 冠幅170-180cm	株	4.2			
19	2360044~7	银姬小蜡球A	自然高度170-180cm, 冠幅170-180cm	株	4.2			
20	2360045~1	鸡爪槭B	自然高度250-300cm, 冠幅250-300cm	株	2.1			
21	2360045~2	红枫B	自然高度200-250cm, 冠幅200-250cm	株	2.1			
22	2360045~3	金桂C	自然高度200-250cm, 冠幅200-250cm	株	1.05			
23	2360045~4	山茶B	自然高度180-200cm, 冠幅150-180cm	株	3.15			
24	2360045~6	红梅B	自然高度200-250cm, 冠幅200-250cm	株	3.15			

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：4片区（绿化）

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	2360045~7	海滨木槿	自然高度200-220cm, 冠幅180-200cm	株	5.25			
26	2360045~8	丛生腊梅	自然高度200-220cm, 冠幅180-200cm	株	3.15			
27	2360045~9	鸡爪槭A	自然高度350-400cm, 冠幅350-400cm	株	1.05			
28	2360068~11	紫叶山桃草 (36株内/m2)	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	1.02			
29	2360068~13	金森女贞 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	76.5			
30	2360068~14	丰花月季 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	51			
31	2360068~15	蓝花鼠尾草 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	15.3			
32	2360068~16	黄金菊 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	35.7			
33	2360068~17	小兔子狼尾草 (36株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	1.02			
34	2360068~18	长春蔓 (36株内/m2)	自然高度50-60cm, 冠幅25-30cm	m2	10.2			
35	2360068~19	玉簪 (36株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅25-30cm	m2	6.12			
36	2360068~20	常绿鸢尾 (49株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅20-25cm	m2	5.1			
37	2360068~22	瓜子黄杨 (64株内/m2)	自然高度35-40cm, 冠幅20-25cm	m2	163.2			
38	2360068~23	毛娟 (64株内/m2)	自然高度25-30cm, 冠幅20-25cm	m2	163.2			
39	2360068~8	大叶黄杨 (36株内/m2)	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	10.2			
40	2360069~1	火焰南天竹	自然高度40-50cm, 冠幅30-35cm	m2	86.7			
41	2360071~1	紫叶狼尾草	自然高度50-60cm, 冠幅30-35cm, 25株/m <sup>2</sup>	m2	1.02			
42	2360073~1	矮蒲葦	自然高度80-100cm, 冠幅40-45cm, 16株/m <sup>2</sup>	m2	1.02			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	165.89			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	117.12			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	48.77			
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	1852.11			
分部小计								
0502 园路								
5	041001001001	拆除路面	现状路面及基层破除400mm厚	m3	1116.9			
6	041001001002	拆除路面	现状路面及基层破除500mm厚	m3	735.21			
7	040602038001	集水槽	1、芝麻灰花岗岩导水槽，60*80 2、具体尺寸详图纸	m	2524.6			
8	050201001014	园路	1、200*40*75厚小青砖 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	1254.54			
9	050201001008	园路	1、600*200*60青石板 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	435.94			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	050201001009	园路	1、600*300*60芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	38.75				
11	050201001010	园路	1、180*180小青瓦 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	46.82				
12	050201001015	园路	1、200*40*60厚芝麻黑烧面花岗岩错缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	367.6				
13	050201001011	园路	1、600*150*60厚芝麻黑烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	110.28				
14	050201001012	园路	1、600*300*60厚芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	771.97				
15	050201001013	园路	1、100*100*60厚芝麻黑小自然面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	220.56				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	050201001004	亲水平台	1、600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	163.2				
17	050201001005	亲水平台	1、600*150*30厚芝麻黑烧面花岗岩 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C25素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	20				
18	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：道路路基 2、备注：压实度符合设计要求	m <sup>2</sup>	1129.1				
19	040202011001	碎石	1、石料规格：150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	1129.1				
20	040203007003	水泥混凝土	1、150厚 C25混凝土	m <sup>2</sup>	1129.1				
21	040203004001	封层	6厚乳化沥青封层	m <sup>2</sup>	1129.1				
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20 C中粒式沥青混凝土 2、厚度：60mm	m <sup>2</sup>	1129.1				
23	040203003002	透层、粘层	4厚乳化沥青黏层油	m <sup>2</sup>	1129.1				
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13 C细粒式沥青混凝土 2、厚度：40mm	m <sup>2</sup>	1129.1				
25	040402017001	变形缝	1、类别：伸缩缝 2、材料品种、规格：锯缝机锯缝，缝宽20 3、工艺要求：伸缝内填沥青麻丝	m	192				
26	010507004003	台阶	1、600*330*50厚芝麻灰烧面花岗岩踏步板，20厚芝麻灰烧面花岗岩踢脚 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、砖砌体 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	56.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	010507004002	台阶	1、600*450*100厚老条石荔枝面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、150厚C25钢砣, 10@150双层双向 4、100厚C20素砣垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	50.27			
28	010507001001	坡道	1、600*300*30厚芝麻灰拉丝面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、C20素砣 4、100厚C20素砣垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	38.2			
29	010507001002	坡道	1、600*600*60厚老条石荔枝面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、150厚C20素混凝土 4、150厚C25钢砣, 10@150双层双向 5、100厚C20素砣垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	25.13			
分部小计								
0503 景观设施								
30	050201004001	树池围牙	1、600*100*100五莲花烧面花岗岩侧石, 外侧切直角10*10 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20素砣垫层 4、C20混凝土卧牢 5、100厚级配碎石垫层 6、素土夯实	m	5			
31	050307014001	花箱	1、成品防腐木花箱, 尺寸1000x400x400mm 2、材质碳化樟子松防腐木, 采购成品, 专业厂家定制安装, 甲方选定	个	33			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	050305010001	成品坐凳	1、成品坐凳，1500*400*400，具体详见照片样式 2、含膨胀螺丝地面安装	个	10				
33	040205006001	标线	100宽白色丙烯酸地面划线漆划线	m	110.5				
34	050305006001	石桌石凳	现状石桌凳恢复	个	2				
35	011505002001	晒衣架	1、不锈钢晾衣架，厂家定制安装，具体尺寸详图纸 2、304不锈钢材质，含基础等	个	4				
36	011604002003	立面抹灰层拆除	出新墙体原抹灰及油漆面铲除	m <sup>2</sup>	271.8				
37	011204001001	小青砖墙面	1、墙面出新样式一 2、做法： （1）240*60*10厚小青砖饰面 （2）20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	107.1				
38	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙面出新样式二 2、20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	164.7				
39	011407001005	墙面喷刷涂料	1、墙面出新样式二 2、外墙涂料 3、防水腻子2层	m <sup>2</sup>	164.7				
40	011507001004	宣传牌（挂墙）	1、宣传牌（挂墙），具体详见照片样式 2、宣传栏尺寸为2400x90x1200，雨棚2700x420，高强度铝型材，透明耐力板，背板银色镀锌钢板，采购成品，五金挂件上墙，具体样式由甲方选定	个	1				
41	011507001005	宣传牌（落地）	1、宣传牌（落地）（含基础预埋等），具体详见照片样式 2、成品文化宣传栏，尺寸2800x500x2700mm，材质镀锌矩钢，采购成品，法兰、膨胀螺丝固定，具体样式由甲方选定	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
42	050307016001	花池	1、样式一花池 2、做法： （1）300*300*40厚方砖压顶 （2）20厚1：2水泥砂浆 （3）240*120*60仿古青砖砌筑，成品120*120*100四叶砖装饰 （4）100厚C20素砼 （5）100厚碎石垫层 （6）20厚1：2.5水泥砂浆防潮层 （7）素土夯实	m	68.5				
43	050307016003	花池	1、样式三花池 2、做法： （1）600*100*250高芝麻灰烧面花岗岩侧石（倒角10*10） （2）30厚1：3水泥砂浆结合层 （3）100厚C20素混凝土 （4）100厚碎石垫层 （5）素土夯实	m	247.07				
44	050307016004	花池	1、样式四花池 2、做法： （1）300*300*40厚方砖压顶 （2）20厚1：2水泥砂浆 （3）240*120*60仿古青砖砌筑 （4）100厚C20素砼 （5）100厚碎石垫层 （6）20厚1：2.5水泥砂浆防潮层 （7）素土夯实	m	70.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050307016005	花池	1、侧石开口段花池 2、做法： （1）1000*100*250厚芝麻灰烧面花岗岩侧石，单侧倒圆角15 （2）30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （3）侧石开口，400*120*3不锈钢拦污网，孔径11*11 （4）C25细石混凝土卧牢 （5）100厚C20素砼垫层 （6）100厚级配碎石垫层 （7）素土夯实	m	11			
46	050201001001	园路	1、垃圾回收点场地 2、做法： （1）600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 （2）30厚1：3干硬性水泥砂浆 （3）150厚C25混凝土 （4）100厚碎石垫层 （5）素土夯实	m <sup>2</sup>	10.8			
47	050201003001	路牙铺设	1、垃圾回收点场地路牙 2、做法： （1）600*100*200高芝麻灰烧面花岗岩侧石（倒角10*10） （2）30厚1：3水泥砂浆结合层 （3）100厚C20素混凝土 （4）100厚碎石垫层 （5）素土夯实	m	26.4			
48	050307017001	垃圾回收点	1、垃圾分类亭由专业厂家定制，尺寸2800*1000*2300mm，镀锌钢材质，法兰、膨胀螺丝固定，具体样式由甲方选定 2、每座垃圾分类亭配套4个垃圾桶，尺寸470*520*780mm，HDPE材质	个	1			
49	010512008001	装饰井盖	1、装饰井盖（800） 2、具体做法详图纸	块（套）	6			
50	010512008002	装饰井盖	1、装饰井盖（500*500） 2、具体做法详图纸	块（套）	5			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和管理费用。
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第1页 共2页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	小青砖 200×75×40mm	百块		120.00			
2	青砖 240×115×53mm	百块		180.00			
3	成品120*120*100四叶砖 120×120×100mm	百块		400.00			
4	盖瓦 18×18×1.4cm	百块		100.00			
5	盖瓦 18×18cm	百块		100.00			
6	600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩	m2		119.78			
7	芝麻黑小自然面花岗岩 100*100*60	m2		195.20			
8	芝麻灰烧面花岗岩 600*300*30	m2		119.78			
9	芝麻黑烧面花岗岩 600*150*30	m2		133.09			
10	青石板 600*200*60	m2		177.46			
11	芝麻灰烧面花岗岩 600*300*60	m2		177.46			
12	芝麻黑烧面花岗岩 200*40*60	m2		195.20			
13	芝麻黑烧面花岗岩 600*150*60	m2		195.20			
14	平面300*300*40厚方砖压顶 (综合)	m2		230.00			
15	芝麻灰烧面花岗岩 600*330*50	m2		159.71			
16	芝麻灰拉丝面花岗岩 600*300*30	m2		119.78			
17	老条石荔枝面花岗岩 600*450*100	m2		532.37			
18	老条石荔枝面花岗岩 600*600*60	m2		532.37			
19	芝麻灰烧面花岗岩 20厚	m2		120.00			
20	青砖片 240×60×10mm	百块		120.00			
21	600*100*250高芝麻灰烧面花岗岩	m		98.30			
22	600*100*200高芝麻灰烧面花岗岩	m		76.93			
23	五莲花烧面花岗岩侧石 600*100*100	m		75.82			
24	1000*100*250芝麻灰烧面花岗岩	m		98.30			
25	芝麻灰花岗岩导水槽 60*80	m		30.00			
26	装饰井盖 800	套		660.00			
27	装饰井盖 500*500	套		400.00			
28	装饰井盖 700*700	套		558.99			
29	装饰井盖 800*800	套		727.58			
30	装饰井盖 700*1000	套		794.12			
31	装饰井盖 1000*1300	套		1472.90			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130070~1	钢筋	φ 10	t	0.76908			
2	02090101	塑料薄膜		m2	39.2646			
3	03270202	砂纸		张	9.882			
4	0330110	普通成材		m3	0.03294			
5	03631907	合金钎头	φ 160	个	0.458395			
6	03652401	钢锯片		片	1.248			
7	04010701	白水泥		kg	49.41			
8	04030107~1	中(粗)砂		t	16.71068			
9	04050219	碎石	60	t	336.92344			
10	04050705	砾石	10	t	33.42136			
11	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	35.147976			
12	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	612.99042			
13	0430060~1	白水泥	80	kg	24.059			
14	0430061	白水泥		kg	213.91			
15	0430080	水泥	32.5级	kg	14017.11953			
16	05250501	木柴		kg	251.0514			
17	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	124.96			
18	0530471	山砂		t	125.128148			
19	0530543~1	碎石	5-40mm	t	732.02056			
20	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	5.1649			
21	0630290	合金钢切割锯片		片	13.47784			
22	11010362~1	外墙弹性乳胶漆(中涂)	防水	kg	98.82			
23	11010363~1	外墙弹性乳胶漆(面涂)	防水	kg	32.94			
24	11070303	氯化橡胶标线漆		kg	7.517315			
25	11112505	高渗透性表面底漆		kg	19.764			
26	11450503	稀释剂		kg	0.250504			
27	11550105	石油沥青		kg	415.1808			
28	11550504	乳化沥青		kg	1174.264			
29	12010301	柴油		t	0.124201			
30	12413518	901胶		kg	24.705			
31	1530031	电焊条		kg	1.40244			
32	2330250	锯(木)屑		m3	14.27814			
33	2330360	棉纱头		kg	24.8679			
34	2330450	水		m3	388.459233			
35	31150101	水		m3	233.09866			
36	31150702	煤		t	0.654878			

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：4片区（景观）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	32050315~1	不锈钢拦污网	400*120*3, 孔径11*11	块	6			
38	60012~1	砼16mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	0.068			
39	62542~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	6.539793			
40	62582~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	15.354696			
41	62632~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	8.484592			
42	62653~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	5.257404			
43	62662~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	157.586765			
44	62702~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	5.426432			
45	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.441805			
46	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	27.39191			
47	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	103.68			
48	80210145~1	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	172.7523			
49	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	10.373454			
50	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	26.42094			
51	80250311~1	细(微)粒沥青混凝土	AC-13C	t	78.69827			
52	80250511	中粒式沥青混凝土		t	160.78384			
53	CL0004	不锈钢晾衣架		个	4			
54	CL0005	成品防腐木花箱	1000*400*400	个	33			
55	ZC0002~1	成品坐凳		个	10			
56	ZC0002~3	宣传牌(挂墙)		个	1			
57	ZC0002~4	宣传牌(落地)		个	1			
合计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（国庆路）排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0405 小秦淮河（彩衣街）排水							
1	040501004034	塑料管	1、污水管 2、150厚中粗砂垫层 3、材质及规格：PE实壁管，d315，环刚度采用8kN/m2级别 4、连接形式：热熔焊接	m	23.5				
2	040504002005	混凝土井	1、D1000圆井，苏S01-2021-232 2、100厚C20砼垫层 3、250厚C30、P6钢筋混凝土底板 4钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250,带防盗链，检查井盖下方加设防坠落井算 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、防坠网 10、井深：均深2m	座	14				
3	040501004025	塑料管	1、雨水出户管 2、15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：de160UPVC管 4、连接形式：承插胶圈接口	m	4.5				
4	04B014	化粪池清淤	1、规格：化粪池 2、工程内容：吸污、清淤、淤泥外运 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 5、工程量暂估，按实结算	m3	90				
5	040504001056	砌筑井	1、更换防坠网 2、满足设计图纸要求	座	20				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（国庆路）排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011507001003	海绵宣传彩绘	1、规格：600mm*800mm 2、部位：海绵宣传彩绘 3、具体详见设计图纸	个	1			
7	011507001005	警示标识	1、标志牌 2、具体详见照片样式	个	30			
8	040101001001	管道支护	1、管道支护 2、按两侧木挡土板考虑	m <sup>2</sup>	50			
9	040504001059	更换井盖	1、更换定制井盖 2、详见设计图纸	座	20			
10	040504001058	更换井盖	1、更换雨水篦盖板（古城风貌定制） 2、详见设计图纸	座	20			
11	04B006	管道疏通	1、规格：一级疏通DN300及以下 （包含管道处所有检查井疏通） 2、疏通工具：联合疏通车疏通、高压水车冲洗 3、淤泥外运需运至环保部门认可的地方 4、管道检测费（CCTV） 5、含气囊封堵、导流等实施必须的措施费 6、管道高程测量费 7、工程量暂估，按实结算	m	250			
分部小计								
分部分项合计								
1	041101005005	井字架	1、井深2m以内	座	14			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（国庆路）排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费-甲供材料费_含设备					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：小秦淮河（国庆路）排水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~3	钢筋（三级钢）	φ 12	t	5.403216			
2	01090158~1	钢筋（三级钢）	φ 10以内	t	0.067116			
3	02330105	草袋子		只	7.68768			
4	03410205	电焊条		kg	41.147568			
5	03515100	圆钉		kg	25.557579			
6	03515121	铁扒钉		kg	4.57			
7	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	14.167868			
8	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	3.7598			
9	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	16.133693			
10	04030107~1	中(粗)砂		t	6.585204			
11	04130101	MU20砖		百块	34.09098			
12	04130101~4	机砖		百块	0.17155			
13	04230108	防水剂		kg	17.800495			
14	04291301	预制混凝土盖板	C20	m <sup>3</sup>	1.1312			
15	05011200	圆木		m <sup>3</sup>	0.113			
16	05030600	普通成材		m <sup>3</sup>	0.0325			
17	11030703	沥青漆		kg	8.61			
18	12333513	脱模剂		kg	15.42464			
19	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.00705			
20	14310905~2	UPVC加筋管	DN160	m	4.59			
21	14370303	橡胶护套管		m	0.3525			
22	15020106	镀锌管件	DN40	个	4.9			
23	15373503~2	包塑铁爬梯		个	126			
24	2030441~3	海绵宣传彩绘		个	1			
25	2030441~5	警示标识		个	30			
26	31012503	嵌缝料		kg	13.188			
27	31150101	水		m <sup>3</sup>	48.44668			
28	31150101~2	水		m <sup>3</sup>	41.875			
29	31150301	电		kW·h	28.74256			
30	32020115	零星卡具		kg	112.29582			
31	32020116	卡具及零星扣件		kg	1.736			
32	32020133	木支撑		m <sup>3</sup>	0.792335			
33	32030711	木脚手板		m <sup>3</sup>	0.028			
34	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	1.397836			
35	32090306	木挡土板		m <sup>3</sup>	0.1975			
36	80010105~3	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.014805			
37	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	3.729709			





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小秦淮河（国庆路）-土方

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





