

工 程 预 算 书

建设单位： _____

工程编号： _____ 001 _____

工程名称： _____ 康山文化园4号楼-南立面 _____

施工单位： _____

工程造价： _____ 409333.12 _____ 元

编制人： _____ 审核人： _____

编制时间： _____ 2024年01月10日 _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------|--|----------------|-------|---------|----------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面地砖 大门处地砖拆 | m ² | 30 | 61.92 | 1857.60 | | |
| 2 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 拆除墙面小条砖 | m ² | 12.96 | 41.43 | 536.93 | | |
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖墙及装饰面层 | m ³ | 11.66 | 153.22 | 1786.55 | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾 | m ³ | 15.19 | 88.12 | 1338.54 | | |
| 5 | 080401004001 | 混凝土圈梁、过梁 (反梁、压顶) | 1、部位：窗框梁 2、截面形式、尺寸：300*120 3、混凝土强度等级：C30 4、钢筋：4根直径12钢筋排布，直径8箍筋间距150mm分布 | m ³ | 1.84 | 2803.37 | 5158.20 | | |
| 6 | 080401004002 | 混凝土圈梁、过梁 (反梁、压顶) | 1、部位：窗框梁 2、截面形式、尺寸：200*120 3、混凝土强度等级：C30 4、钢筋：4根直径12钢筋排布，直径8箍筋间距150mm分布 | m ³ | 1.23 | 3609.55 | 4439.75 | | |
| 7 | 030413003101 | 打洞（孔） | 植筋，φ12 | 个 | 256 | 20.01 | 5122.56 | | |
| 8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：24砖墙 | m ³ | 14.8 | 723.05 | 10701.14 | | |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内砖墙 2、基层类型：挂网 3、面层厚度、砂浆配合比：25mm厚水泥砂浆 | m ² | 96 | 50.48 | 4846.08 | | |
| 10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外砖墙 2、基层类型：挂耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：25mm厚防水砂浆 | m ² | 86.96 | 55.86 | 4857.59 | | |
| 11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外砖墙 2、基层类型：防水 3、面层厚度、砂浆配合比：25mm厚水泥砂浆 | m ² | 48.88 | 51.45 | 2514.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 43159.82 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------------|---|----------------|--------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种：聚氨酯防水 2、涂膜厚度、遍数：2.0mm 3、基层种类：高强砂浆 | m ² | 76.96 | 32.80 | 2524.29 | | |
| 13 | 011204003028 | 块料墙面 | 1、安装方式：砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：50*100仿古砖 | m ² | 98.68 | 96.44 | 9516.70 | | |
| 14 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1、刮腻子遍数：2遍 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆2遍、面漆3遍 | m ² | 277.34 | 103.04 | 28577.11 | | |
| 15 | 011210001001 | 木隔断 | 成品定制实木花格仿古木作工艺 | m ² | 16.07 | | | | |
| 16 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 定制成品实木栏杆及扶手 仿古木作工艺 | m | 30.6 | | | | |
| 17 | 01B002 | 木质仿古斜撑（样式按照扬州传统做法） | | 个 | 14 | | | | |
| 18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：断桥隔热铝型材 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空Low-E钢化玻璃 | m ² | 120.32 | 798.55 | 96081.54 | | |
| 19 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：3.2*3.6 2、门框、扇材质：断桥隔热铝型材 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空Low-E钢化玻璃 4、含重型地弹簧、不锈钢管拉手 | 樘 | 3 | 10476.79 | 31430.37 | | |
| 20 | 01B001 | 1-4轴外立面土建修缮 | 将原窗沿破损处全部拆除，抹灰找平。 | m | 300 | 15.00 | 4500.00 | | |
| 21 | 01B003 | 仿古门厅修复 | 将南立面仿古门厅内部椽子、望板、望砖、油漆 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 22 | 010901001010 | 瓦屋面 | 1、屋面瓦破损更换、歪斜恢复、杂草清除 2、粘结层砂浆的配合比：1：3水泥砂浆卧瓦层修复 | m ² | 10 | 56.91 | 569.10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 181199.11 | 8000.00 | |

