工 程 最 高 限 价

建设单位：_____

生态科技新城杭集镇 2025 年污水处理提
质增效工程 EPC工程总承包一标段劳务分
包除税价

建筑面积：_____平方米

结构类型：_____

结构层次：_____

工程造价：_____3037504.02_____元

经济指标：_____元/平方米

编制人：_____审核人：_____

编制单位：_____

编制时间：_____

甲供材料一览表

工程名称：生态科技新城杭集镇 2025 年污水处理提质增效工程 EPC工程总承包（一标段）（最高限价） 标段：

第1页 共2页

材料编号	材料名称	单位	数量	单价	合价
14310905~1	PE实壁排水管, dn225 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	69.36	81.06	5622.32
14310907~1	PE实壁排水管, dn355 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	116.28	215.62	25072.29
14310907~2	PE实壁排水管, dn315 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	233.58	169.42	39573.12
14310908~1	PE实壁排水管, dn450 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	56.1	342.88	19235.57
14310908~2	PE实壁排水管, dn560 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	53.04	536.57	28459.67
33010313~3	铸铁井盖井座（含防坠网） D 700	套	184	776.52	142879.68
33012301	铸铁雨水井算	套	51.51	228.41	11765.40
33010313~3	铸铁井盖井座(含防坠网) D 700	套	40	776.59	31063.60
14310907~1	PE实壁排水管, dn355 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	1043.46	215.58	224949.11
14310905~1	PE实壁排水管, dn225 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	30.6	81.17	2483.80
14310907~1	PE实壁排水管, dn355 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	269.28	215.92	58142.94
14310907~2	PE实壁排水管, dn315 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	171.36	169.64	29069.51
14310908~1	PE实壁排水管, dn450 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	10.2	343.35	3502.17
14310908~2	PE实壁排水管, dn560 PE100级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$	m	11.22	537.33	6028.84
33012301	铸铁雨水井算	套	22.22	228.72	5082.16
14091303~1	DN400球墨铸铁管, 压力等级C 30	m	47.47	233.30	11074.75
14091303~2	DN500球墨铸铁管, 压力等级C 30	m	40.4	348.64	14085.06
14091303~3	DN300球墨铸铁管, 压力等级C 30	m	54.54	171.18	9336.16
26060701~1	PE实壁排水管 dn315	m	119	169.41	20159.79
26060701~2	PE实壁排水管 dn450	m	77	342.86	26400.22
26060701~3	PE实壁排水管 dn560	m	38	536.58	20390.04
26060701~4	PE实壁排水管 dn225	m	23	81.06	1864.38
26060701~5	PE实壁排水管 dn355	m	67	215.61	14445.87

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第1页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0410		拆除工程		1	21205.68	21205.68
2	041001		拆除工程		1	21205.68	21205.68
3	041001001001		拆除路面 【项目特征】 1、材质：原道路面层及基层 拆除 2、厚度：原道路厚度	m2	490	24.28	11897.20
4	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	93.3333	107.60	10042.66
5	1-414备注2	换	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.1911	9741.36	1861.57
6	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除后垃圾 外运	m3	191.1	48.71	9308.48
7	1-444		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.1911	12416.52	2372.80
8	1-455		自卸汽车运石碴 自卸汽车 (10t以内)运距10km以内	1000m3	0.1911	36283.87	6933.85
9	0401		土石方工程		1	59560.31	59560.31
10	040101		土方工程		1	59560.31	59560.31
11	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：2m以内	m3	493.61	8.25	4072.28
12	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.4936	3584.60	1769.36
13	1-4备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.4936	4653.01	2296.73
14	040101003001		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：4m以内	m3	52.99	10.05	532.55
15	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.053	3584.60	189.98
16	1-17备注3	换	人工挖基坑土方 一、二类土深度在4m以内	100m3	0.053	6458.70	342.31
17	040103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：满足设计 要求 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	50	13.54	677.00
18	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	0.5	1353.83	676.92
19	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	160.11	246.52	39470.32

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第2页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
20	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	1.6011	24651.14	39468.94
21	040103001003		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：5%水泥石（原土利用） 3、填方粒径要求：满足设计要求	m3	97.8	53.95	5276.31
22	1-393	换	坑、槽回填 水泥石 原土利用 5%水泥	m3	97.8	53.95	5276.31
23	040103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：开挖回填后多余土方	m3	376.01	25.35	9531.85
24	1-282		自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.376	19353.78	7277.02
25	1-218		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.376	6001.49	2256.56
26	0405		管网工程		1	284929.08	284929.08
27	040501		雨水管道铺设		1	100096.04	100096.04
28	040501004015		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN315, PE100级, SDR17系列, 环刚度≥16KN/m², 环柔性(压缩50%), 内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂; 氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：雨水口连接管	m	74	262.54	19427.96
29	6-817		垫层 碎石 干铺	10m3	0.74	2718.92	2012.00
30	1-106		回填砂石	m3	16.173	251.11	4061.20
31	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.74	17772.96	13151.99
32	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.74	273.23	202.19

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第3页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
33	040501004003		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度≥16KN/m ² , 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	60	316.87	19012.20
34	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.63	2718.92	1712.92
35	1-106		回填砂石	m ³	14.5146	251.11	3644.76
36	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.6	22485.36	13491.22
37	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.6	273.23	163.94
38	040501004013		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN450, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度≥16KN/m ² , 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	52	470.82	24482.64
39	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.624	2718.92	1696.61
40	1-106		回填砂石	m ³	16.147	251.11	4054.67
41	6-192	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN500mm以内	100m	0.52	35514.70	18467.64
42	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.52	507.74	264.02

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第4页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
43	040501004014		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN560, PE10 0级，SDR17系列，环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ ，环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑，无反向弯曲， 无破裂；氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	52	692.40	36004.80
44	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.702	2718.92	1908.68
45	1-106		回填砂石	m ³	20.2754	251.11	5091.36
46	6-192	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN500mm以内	100m	0.52	55271.08	28740.96
47	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.52	507.74	264.02
48	010902004001		雨水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：雨水 立管更换	m	42	27.82	1168.44
49	10-202		PVC管排水 PVC水落管 ϕ 110	10m	4.2	278.23	1168.57
50	040501		污水管道铺设		1	22034.79	22034.79
51	040501004016		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN225, PE10 0级，SDR17系列，环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ ，环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑，无反向弯曲， 无破裂；氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	68	152.72	10384.96
52	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.578	2718.92	1571.54
53	1-106		回填砂石	m ³	10.9313	251.11	2744.96
54	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.68	8651.09	5882.74
55	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.68	273.23	185.80

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第5页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
56	040501004012		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度≥16KN/m ² , 环柔性 (压缩50%) , 内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂; 氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	15	316.89	4753.35
57	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.1575	2719.67	428.35
58	1-106		回填砂石	m ³	3.6287	251.11	911.20
59	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.15	22485.36	3372.80
60	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.15	273.23	40.98
61	040501004009		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚砂石+180° 砂石基础 2、材质及规格：De110, UPV C管 3、管道检验及试验要求：闭 水试验 4、备注：污水出户管	m	84	48.97	4113.48
62	6-822		垫层 砂砾石	10m ³	0.546	2600.87	1420.08
63	1-106		回填砂石	m ³	2.6041	251.11	653.92
64	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.84	2155.73	1810.81
65	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.84	273.23	229.51
66	010902004002		污水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：污水 立管更换	m	100	27.83	2783.00
67	10-202		PVC管排水 PVC水落管 φ 110	10m	10	278.31	2783.10
68	040504		管道附属构筑物		1	128461.87	128461.87

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第6页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
69	040504002004		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20mm+20mm聚合物水泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：检查井盖等级D400，检查井井盖及支座暂定球墨铸铁井盖、座 （样式、材质与原小区内部一致） 6、踏步材质、规格：检查井踏步采用包塑铁爬梯、检查井盖下方增设防坠落井算，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg 7、D700污水检查井具体做法详见苏S01-2021-232 8、平均井深：1.1m	座	6	2583.81	15502.86
70	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0227	4852.25	110.15
71	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板（预拌）	100m2	0.0053	4676.46	24.79
72	6-1160	换	C30半地下室圆池底（厚度）50cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0442	4971.23	219.73
73	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0118	6078.55	71.73
74	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）30cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0448	5414.43	242.57
75	6-1539备注2	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0358	6514.69	233.23
76	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇（直径20mm以内）	t	0.0695	3769.65	261.99
77	6-786	换	M10砖砌 圆形（预拌）	10m3	0.0467	5637.10	263.25
78	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.54	43.10
79	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰（预拌）	100m2	0.0232	3011.71	69.87
80	6-890	换	矩形井室盖板安装（每块体积在0.3m3以内）（预拌）	10m3	0.008	13798.69	110.39
81	6-808	换	井盖、井算安装 检查井铸铁井盖、座（预拌）	10套	0.1	8578.52	857.85
82	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.94	31.76
83	6-772	换	防坠网	个	1		
84	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌（预拌）	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第7页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
85	040504002005		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20mm+20mm聚合物水泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：检查井盖等级D400，检查井井盖及支座暂定球墨铸铁井盖、座 （样式、材质与原小区内部一致） 6、踏步材质、规格：检查井踏步采用包塑铁爬梯、检查井盖下方增设防坠落井算，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg 7、D1000污水检查井、检测井具体做法详见苏S01-2021-233 8、平均井深：1.1m	座	3	2868.30	8604.90
86	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0314	4851.65	152.34
87	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板（预拌）	100m2	0.0063	4676.46	29.46
88	6-1160	换	C30半地下室圆池底（厚度）50cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0636	4971.23	316.17
89	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0141	6078.55	85.71
90	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）30cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0589	5414.43	318.91
91	6-1539备注2备注1	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0471	6823.96	321.41
92	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇（直径20mm以内）	t	0.0575	3769.65	216.75
93	6-786	换	M10砖砌 圆形（预拌）	10m3	0.0467	5637.10	263.25
94	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.54	43.10
95	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰（预拌）	100m2	0.0232	3011.71	69.87
96	6-890	换	矩形井室盖板安装（每块体积在0.3m3以内）（预拌）	10m3	0.008	13798.69	110.39
97	6-808	换	井盖、井算安装 检查井铸铁井盖、座（预拌）	10套	0.1	8578.52	857.85
98	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.94	39.70
99	6-772	换	防坠网	个	1		
100	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌（预拌）	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第8页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
101	040504002006		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+150mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D700雨水检查井具体做法 详见苏S01-2021-159 8、平均井深：1.05m	座	18	2019.86	36357.48
102	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0222	4851.90	107.71
103	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0053	4676.46	24.79
104	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0258	5197.21	134.09
105	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.007	4676.46	32.74
106	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0338	3769.65	127.41
107	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0623	5637.10	351.19
108	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0389	3011.71	117.16
109	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0231	3178.27	73.42
110	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
111	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.52	857.85
112	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.94	39.70
113	6-772	换	防坠网	个	1		
114	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第9页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
115	040504002007		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+200mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D1000雨水检查井具体做 法详见苏S01-2021-161 8、平均井深：0.9m	座	6	2337.99	14027.94
116	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0308	4851.90	149.44
117	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0062	4676.46	28.99
118	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0497	5197.21	258.30
119	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0112	4676.46	52.38
120	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0542	3769.65	204.32
121	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0678	5637.10	382.20
122	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0418	3011.71	125.89
123	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0283	3178.27	89.95
124	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
125	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.52	857.85
126	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.94	31.76
127	6-772	换	防坠网	个	1		
128	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.0075	6198.60	46.49

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第10页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
129	040504002008		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+200mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D1000雨水检查井具体做 法详见苏S01-2021-161 8、平均井深：0.9m	座	1	2291.52	2291.52
130	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0308	4852.40	149.45
131	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0062	4676.46	28.99
132	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0497	5197.21	258.30
133	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0112	4676.46	52.38
134	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0542	3769.65	204.32
135	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0678	5637.10	382.20
136	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0418	3011.71	125.89
137	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0283	3178.27	89.95
138	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
139	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.52	857.85
140	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.94	31.76
141	6-772	换	防坠网	个	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第11页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
142	040504002009		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+300mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400,检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 (样式、材质与原小区内部一 致) 6、滑阀材质、规格：配HF型 滑阀,材质为灰铸铁,密封面 为锡青铜,阀门正向承压止水 10m,反向承压2.5m,滑阀配 置手轮和导杆,正常情况下闸 门开启,按图中所示水流方向 正常排水 7、雨水检测井具体做法详见 设计大样图 2200*1400 8、平均井深：2.3m	座	3	11647.99	34943.97
143	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0468	4851.90	227.07
144	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0088	4676.46	41.15
145	6-1156	换	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	4824.42	694.72
146	6-1522		平池底模板 复合模板	100m2	0.0264	4524.41	119.44
147	6-1166	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2304	5475.85	1261.64
148	6-1523		矩形池壁 复合模板	100m2	0.2304	3545.37	816.85
149	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.3275	3769.65	1234.56
150	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.077	13798.69	1062.50
151	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0354	5637.10	199.55
152	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.1099	274.54	30.17
153	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0185	3011.71	55.72
154	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
155	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.52	857.85
156	6-772	换	防坠网	个	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第12页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
157	6-1615		钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0165	12606.22	208.00
158	6-1465	换	升杆式铸铁泥阀 公称直径Φ500mm以内	座	1	4728.36	4728.36
159	040504007001		混凝土出水口 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板及墙身 3、具体做法详见：苏S01-2021-390 4、部位：D500出水口	座	1	3532.16	3532.16
160	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	4851.90	349.34
161	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0101	4676.46	47.23
162	4-455	换	C30钢筋混凝土底板厚0.6m以内	10m3	0.1504	3652.22	549.29
163	4-458		钢筋混凝土底板 模板	10m2	0.3015	898.96	271.04
164	3-336	换	C30挡墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	4861.31	879.90
165	3-337		挡墙 模板	10m2	1.448	475.56	688.61
166	6-1604		现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.22	3394.24	746.73
167	040504009001		雨水口 【项目特征】 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+100mmC30混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、抹灰：1：2水泥砂浆内壁粉刷20mm 5、深度：1m 6、具体做法详见：详见S01-2021-298	座	12	776.57	9318.84
168	6-783		非定型井垫层 碎石	10m3	0.012	2748.27	32.98
169	6-830	换	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	4937.54	64.19
170	6-1574	换	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0046	3369.04	15.50
171	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.06	5276.47	316.59
172	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0153	3178.27	48.63
173	6-810	换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	2986.97	298.70

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第13页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
174	040303001001		管道与检查井连接处砼包封 【项目特征】 1、管道砼包封 2、混凝土强度等级：C25 3、具体做法详见：苏S01-2021-127	m ³	5.01	774.89	3882.20
175	6-29	换	C25满包混凝土加固 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.216	10730.24	2317.73
176	6-1603		现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.1868	4140.25	773.40
177	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m ²	2.4543	322.32	791.07
178	040504		现状管网系统疏通		1	34336.38	34336.38
179	040504008002		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	10	340.82	3408.20
180	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	10	340.82	3408.20
181	040504001008		检查井维修 【项目特征】 1、破损井壁修复	座	10	261.89	2618.90
182	4-60	换	检查井维修 升高20cm以内 φ700以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	10	261.89	2618.90
183	040504008001		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	10	340.82	3408.20
184	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	10	340.82	3408.20
185	04B001		现状恢复井盖 【项目特征】 1、更换破损井盖	套	10	857.86	8578.60
186	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	1	8578.52	8578.52
187	6-772	换	防坠网	个	10		
188	04B002		现状恢复防坠网 【项目特征】 1、现状恢复防坠网	个	50	16.02	801.00
189	6-772	换	防坠网	个	50	20.02	1001.00
190	6-772	换	防坠网	个	-10	20.02	-200.20
191	040504008003		化粪池清掏 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	2	1579.74	3159.48
192	10-35		清挖化粪池	座	2	1579.74	3159.48
193	041301007001		管道清淤 【项目特征】 1、现状管网清淤疏通、清洗、CCTV检测等	m	100	26.82	2682.00
194	1-26		管道清淤 管径300mm内 积泥1/4内	m	100	24.13	2413.00
195	1-22		管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	1	268.71	268.71

分部分项工程费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第14页 共14页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
196	041301012001		机械清理检查井 【项目特征】 1、检查井清理	m3	10	291.52	2915.20
197	1-74		机械清理检查井 汽车吸泥 (包含运距20km)	10m3	1	2915.28	2915.28
198	041301001001		气囊封堵拆除 【项目特征】 1、气囊封堵及拆除	处	20	338.24	6764.80
199	1-1		气囊封堵、拆除 管径(mm)以 内 300	处	20	338.24	6764.80
200	0402		道路工程		1	74551.54	74551.54
201	040202		道路基层		1	17728.20	17728.20
202	040202001001		路床(槽)整形 【项目特征】 1、部位：道路恢复部分	m2	490	1.52	744.80
203	2-1		路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	4.9	151.75	743.58
204	040202011001		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	490	34.66	16983.40
205	2-205		碎石底层 人机配合 厚度15 cm	100m2	4.9	3465.81	16982.47
206	040203		道路面层		1	56823.34	56823.34
207	040203007001		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：240mm 3、部位：主干道	m2	294	123.33	36259.02
208	2-329	换	C30水泥混凝土路面 厚度24 cm(商品砼)(非泵送)	100m2	2.94	10486.76	30831.07
209	2-331		混凝土路面模板	m2	67.2	46.88	3150.34
210	2-348		水泥混凝土路面养生 塑料膜 养生	100m2	2.94	106.22	312.29
211	2-344		路面刻痕	100m2道 路面积	2.94	667.94	1963.74
212	040203007002		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：200mm 3、部位：楼前支路	m2	196	104.92	20564.32
213	2-327	换	C30水泥混凝土路面 厚度20 cm(商品砼)(非泵送)	100m2	1.96	8823.44	17293.94
214	2-331		混凝土路面模板	m2	37.3333	46.88	1750.19
215	2-348		水泥混凝土路面养生 塑料膜 养生	100m2	1.96	106.22	208.19
216	2-344		路面刻痕	100m2道 路面积	1.96	667.94	1309.16
合 计							440246.61

措施项目费综合单价

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	7256.37	7256.37
1.1			基本费	项	1	4925.14	4925.14
1.2			增加费	项	1	1313.37	1313.37
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	1017.86	1017.86
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	656.69	656.69
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	32.83	32.83
8	041109008001		临时设施	项	1	5417.66	5417.66
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	98.50	98.50
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	98.50	98.50
	0411106		大型机械设备进出场及安拆		1	4020.14	4020.14
1	041106001001		大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4020.14	4020.14
	25-1		履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	4020.14	4020.14
	0411107		施工排水、降水		1	1583.33	1583.33
2	041107002001		排水、降水 【项目特征】 1、沟槽降水排水	项	1	1583.33	1583.33
	1-831		沟槽排水 排水管道管径Φ300~500	10m	27.7	57.16	1583.33
	0411101		脚手架工程		1	3308.61	3308.61
3	041101005001		井字架 【项目特征】 1、井深：2米以内	座	34	83.25	2830.50
	6-1630		钢管 井字架 井深2m以内	座	34	83.25	2830.50
4	041101005002		井字架 【项目特征】 1、井深：4米以内	座	3	159.37	478.11
	6-1631		钢管 井字架 井深4m以内	座	3	159.37	478.11

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ 10以外	t	0.2288	2481.01	567.66	
2	01010111~ 1	钢筋	φ 12	t	2.662192	2481.01	6604.92	
3	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.190536	2547.40	485.37	
4	01290100- 1	钢板(中厚)		t	0.014058	3119.41	43.85	
5	01290184	钢板	δ 3~10	kg	3.69	2.76	10.18	
6	02070313	封堵气囊 DN300		只	3.6	277.90	1000.44	
7	02070314	封堵气囊 DN600		只		555.80		
8	02070315	封堵气囊 DN800		只		741.06		
9	02090101	塑料薄膜		m ²	53.9	0.53	28.57	
10	02190111	尼龙帽		个	215.83391	0.57	123.03	
11	02270131	破布		kg	2.4	4.63	11.11	
12	02330105	草袋子		只	80.425392	1.32	106.16	
13	03050100	螺栓	综合	kg	2.5326	7.94	20.11	
14	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.1584	2.52	0.40	
15	03410205	电焊条		kg	27.117156	5.31	143.99	
16	03515100	圆钉		kg	15.008948	5.60	84.05	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.49	27.45	
18	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	6.579582	5.49	36.12	
19	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	10.429451	6.74	70.29	
20	03590700	铁件		kg	14.68272	3.98	58.44	
21	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.03157	2118.32	66.88	
22	03652401	钢锯片		片	6.066665	278.02	1686.65	
23	03652405	刻槽机锯片		组	0.245	3177.49	778.49	
24	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8343.96	0.21	1752.23	
25	04030107	中(粗)砂		t	306.8442	113.47	34817.61	
26	04030107~ 1	中砂		t	88.487805	113.47	10040.71	
27	04050207~ 1	碎石	5~40mm	t	53.935424	99.58	5370.89	
28	04050213	碎石	10	t	0.45	99.58	44.81	
29	04050217	碎石	40	t	71.116695	99.58	7081.80	
30	04050219	碎石	60	t	146.216	99.58	14560.19	
31	04050709	砾石	40	t	7.72044	99.58	768.80	
32	04130101	机砖		百块	55.72594	38.82	2163.28	
33	04130101~ 2	粘土烧结普通砖	240×115×53 MU 10	百块	27.1	38.82	1052.02	
34	04130101~ 3	MU20砖		百块	109.966725	38.82	4268.91	
35	04270807- 1	混凝土垫块		m ³	0.063015	463.17	29.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	04291301~1	钢筋砼预制井圈	C30	m3	2.9896	1157.91	3461.69	
37	04291301~2	钢筋砼预制盖板	C30	m3	2.3331	1157.91	2701.52	
38	05030600	普通成材		m3	0.24581	1506.72	370.37	
39	11030703	沥青漆		kg	30.54072	7.94	242.49	
40	12060338	脱模油		kg	0.33165	2.49	0.83	
41	12070105	黄油		kg	3	5.30	15.90	
42	12333513	脱模剂		kg	9.1463	13.24	121.10	
43	12370305	氧气		m3	3.86262	2.18	8.42	
44	12370335	乙炔气		kg	1.441815	11.91	17.17	
45	12413501	胶水		kg	2.556	8.28	21.16	
46	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.1215	12.29	1.49	
47	14050102-2	无缝钢管 (钢板制作)		t	0.037917	3675.37	139.36	
48	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	144.84	17.38	2517.32	
49	14310905~3	UPVC管	de110	m	85.68	17.38	1489.12	
50	14370303	橡胶护套管		m	6.075	4.96	30.13	
51	15020106	镀锌管件	DN40	个	13.613	4.88	66.43	
52	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	38.908	4.54	176.64	
53	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	8.094	5.41	43.79	
54	15372507	PVC塑料抱箍	φ110	副	150.52	3.31	498.22	
55	15373503~2	包塑铁爬梯		个	157	7.94	1246.58	
56	30410504	铸铁爬梯		kg	61.0848	3.47	211.96	
57	31012503	嵌缝料		kg	4.692	1.45	6.80	
58	31012504	模板嵌缝料		kg	1.95115	2.13	4.16	
59	31110301	棉纱线		kg	2.4	4.30	10.32	
60	31150101	水		m3	499.082124	3.53	1761.76	
61	31150101~2	水		m3	8.8	3.53	31.06	
62	31150301	电		kW·h	22.33125	0.62	13.85	
63	32010501	复合木模板面板		m2	26.376	33.31	878.58	
64	32011102	钢模板		kg	1.89945	2.98	5.66	
65	32011111	组合钢模板		kg	92.224615	3.31	305.26	
66	32020115	零星卡具		kg	321.769165	3.36	1081.14	
67	32020116	卡具及零星扣件		kg	4.618	3.36	15.52	
68	32020131	钢模支撑		kg	0.6633	3.47	2.30	
69	32020132	钢管支撑		kg	13.773816	3.47	47.80	
70	32020133	木支撑		m3	0.245592	1335.50	327.99	
71	32030711	木脚手板		m3	0.074	1481.51	109.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州市公安局交通警察支队七大队、菜场

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	32090101	模板木材		m3	0.705035	1335.50	941.57	
73	32090508	钢支撑		kg	32.376232	3.15	101.99	
74	34020901	木枕		m3	0.08	827.48	66.20	
75	34021701	垫木		m3	9.9E-05	1191.55	0.12	
76	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.18963	267.09	50.65	
77	80010105~2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.455	267.09	121.53	
78	80010105~4	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.630266	267.09	435.43	
79	80010105~5	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.33	267.09	355.23	
80	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	12.030861	274.81	3306.20	
81	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	2.88036	274.81	791.55	
82	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.105629	294.88	326.03	
83	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.105	294.88	30.96	
84	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	6.294222	294.88	1856.04	
85	80010123~5	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.28	294.88	82.57	
86	80070305~2	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	4.782637	356.64	1705.68	
87	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.355511	450.14	160.03	
88	80210105~1	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.59	298.74	176.26	
89	80210105~2	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	1.56	298.74	466.03	
90	80210122~1	C30粒径20砼42. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	1.83715	313.41	575.78	

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第1页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0410		拆除工程		1	10386.46	10386.46
2	041001		拆除工程		1	10386.46	10386.46
3	041001001001		拆除路面 【项目特征】 1、材质：原道路面层及基层 拆除 2、厚度：原道路厚度	m2	240	24.28	5827.20
4	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	45.7143	107.60	4918.86
5	1-414备注2	换	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0936	9741.36	911.79
6	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除后垃圾 外运	m3	93.6	48.71	4559.26
7	1-444		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0936	12416.52	1162.19
8	1-455		自卸汽车运石碴 自卸汽车 (10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0936	36283.87	3396.17
9	0401		土石方工程		1	32898.44	32898.44
10	040101		土方工程		1	32898.44	32898.44
11	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：2m以内	m3	367.16	8.25	3029.07
12	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.3672	3584.60	1316.27
13	1-4备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.3672	4653.01	1708.59
14	040103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计 要求 2、填方材料品种：满足设计 要求 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	50	13.54	677.00
15	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	0.5	1353.83	676.92
16	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计 要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	75.43	246.52	18595.00
17	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.7543	24651.14	18594.35

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第3页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
30	040501004003		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	18	316.88	5703.84
31	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.189	2718.92	513.88
32	1-106		回填砂石	m ³	4.3544	251.11	1093.43
33	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.18	22485.36	4047.36
34	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.18	273.23	49.18
35	040501004013		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN450, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	3	470.82	1412.46
36	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.036	2718.92	97.88
37	1-106		回填砂石	m ³	0.9316	251.11	233.93
38	6-192	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN500mm以内	100m	0.03	35514.70	1065.44
39	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.03	507.74	15.23
40	010902004001		雨水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：雨水 立管更换	m	52	27.83	1447.16
41	10-202		PVC管排水 PVC水落管 ϕ 110	10m	5.2	278.31	1447.21
42	040501		污水管道铺设		1	13354.87	13354.87

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第4页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
43	040501004012		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度≥16KN/m ² , 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	21	316.87	6654.27
44	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.2205	2718.92	599.52
45	1-106		回填砂石	m ³	5.0801	251.11	1275.66
46	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.21	22485.36	4721.93
47	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.21	273.23	57.38
48	040501004009		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚砂石+180° 砂石基础 2、材质及规格：De110, UPV C管 3、管道检验及试验要求：闭 水试验 4、备注：污水出户管	m	80	48.97	3917.60
49	6-822		垫层 砂砾石	10m ³	0.52	2600.87	1352.45
50	1-106		回填砂石	m ³	2.4801	251.11	622.78
51	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.8	2155.73	1724.58
52	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.8	273.23	218.58
53	010902004002		污水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：污水 立管更换	m	100	27.83	2783.00
54	10-202		PVC管排水 PVC水落管 φ 110	10m	10	278.31	2783.10
55	040504		管道附属构筑物		1	133965.87	133965.87

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第5页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
56	040504002004		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D700污水检查井具体做法 详见苏S01-2021-232 8、平均井深：1.7m	座	12	3191.06	38292.72
57	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	4851.90	110.14
58	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0053	4676.46	24.79
59	6-1160	换	C30地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0442	4971.23	219.73
60	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0118	6078.55	71.73
61	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0895	5414.43	484.59
62	6-1539备注2	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0716	6514.69	466.45
63	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.1045	3769.65	393.93
64	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0467	5637.10	263.25
65	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.54	43.10
66	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0232	3011.71	69.87
67	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
68	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.24	857.92
69	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.94	31.76
70	6-772	换	防坠网	个	1		
71	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第6页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
72	040504002005		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20mm+20mm聚合物水泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：检查井盖等级D400，检查井井盖及支座暂定球墨铸铁井盖、座 （样式、材质与原小区内部一致） 6、踏步材质、规格：检查井踏步采用包塑铁爬梯、检查井盖下方增设防坠落井算，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg 7、D1000污水检查井、检测井具体做法详见苏S01-2021-233 8、平均井深：1.1m	座	2	2868.39	5736.78
73	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0314	4851.90	152.35
74	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板（预拌）	100m2	0.0063	4676.46	29.46
75	6-1160	换	C30地下室圆池底（厚度）50cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0636	4971.23	316.17
76	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0141	6078.55	85.71
77	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）30cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.0589	5414.43	318.91
78	6-1539备注2备注1	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0471	6823.96	321.41
79	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇（直径20mm以内）	t	0.0575	3769.65	216.75
80	6-786	换	M10砖砌 圆形（预拌）	10m3	0.0467	5637.10	263.25
81	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.54	43.10
82	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰（预拌）	100m2	0.0232	3011.71	69.87
83	6-890	换	矩形井室盖板安装（每块体积在0.3m3以内）（预拌）	10m3	0.008	13798.69	110.39
84	6-808	换	井盖、井算安装 检查井铸铁井盖、座（预拌）	10套	0.1	8579.24	857.92
85	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.94	39.70
86	6-772	换	防坠网	个	1		
87	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌（预拌）	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第7页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
88	040504002006		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+150mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D700雨水检查井具体做法 详见苏S01-2021-159 8、平均井深：1.4m	座	14	2216.70	31033.80
89	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0222	4851.90	107.71
90	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0053	4676.46	24.79
91	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0258	5197.21	134.09
92	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.007	4676.46	32.74
93	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0338	3769.65	127.41
94	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0831	5637.10	468.44
95	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0519	3011.71	156.31
96	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0308	3178.27	97.89
97	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
98	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.24	857.92
99	15373503		包塑铁爬梯	个	7	7.94	55.58
100	6-772	换	防坠网	个	1		
101	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6198.60	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第8页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
102	040504002009		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+300mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、滑阀材质、规格：配HF型 滑阀，材质为灰铸铁，密封面 为锡青铜，阀门正向承压止水 10m，反向承压2.5m，滑阀配 置手轮和导杆，正常情况下闸 门开启，按图中所示水流方向 正常排水 7、雨水检测井具体做法详见 设计大样图 2200*1400 8、平均井深：2.3m	座	2	11648.07	23296.14
103	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0468	4851.90	227.07
104	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0088	4676.46	41.15
105	6-1156	换	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	4824.42	694.72
106	6-1522		平池底模板 复合模板	100m2	0.0264	4524.41	119.44
107	6-1166	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2304	5475.85	1261.64
108	6-1523		矩形池壁 复合模板	100m2	0.2304	3545.37	816.85
109	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.3275	3769.65	1234.56
110	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.077	13798.69	1062.50
111	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0354	5637.10	199.55
112	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.1099	274.54	30.17
113	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0185	3011.71	55.72
114	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13798.69	110.39
115	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.24	857.92
116	6-772	换	防坠网	个	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第9页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
117	6-1615		钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0165	12606.22	208.00
118	6-1465	换	升杆式铸铁泥阀 公称直径 ϕ 500mm以内	座	1	4728.36	4728.36
119	040504009001		雨水口 【项目特征】 1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水算 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+100mmC30混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、抹灰：1：2水泥砂浆内壁粉刷20mm 5、深度：1m 6、具体做法详见：详见S01-2021-298	座	39	776.57	30286.23
120	6-783		非定型井垫层 碎石	10m ³	0.012	2748.27	32.98
121	6-830	换	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.013	4937.54	64.19
122	6-1574	换	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m ²	0.0046	3369.04	15.50
123	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m ³	0.06	5276.47	316.59
124	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m ²	0.0153	3178.27	48.63
125	6-810	换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	2986.97	298.70
126	040303001001		管道与检查井连接处砼包封 【项目特征】 1、管道砼包封 2、混凝土强度等级：C25 3、具体做法详见：苏S01-2021-127	m ³	6.86	775.54	5320.20
127	6-29	换	C25满包混凝土加固 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.296	10730.24	3176.15
128	6-1603		现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.256	4140.25	1059.90
129	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m ²	3.3633	322.32	1084.06
130	040504		现状管网系统疏通		1	33772.70	33772.70
131	040504008002		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	5	340.82	1704.10
132	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	5	340.82	1704.10
133	040504001008		检查井维修 【项目特征】 1、破损井壁修复	座	10	261.89	2618.90
134	4-60	换	检查井维修 升高20cm以内 ϕ 700以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	10	261.89	2618.90

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第10页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
135	040504008001		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	10	340.82	3408.20
136	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送) (预拌)	座	10	340.82	3408.20
137	04B001		现状恢复井盖 【项目特征】 1、更换破损井盖	套	10	857.94	8579.40
138	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	1	8579.24	8579.24
139	04B002		现状恢复防坠网 【项目特征】 1、现状恢复防坠网	个	10		
140	6-772	换	防坠网	个	10		
141	040504008003		化粪池清掏 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	5	1579.74	7898.70
142	10-35		清挖化粪池	座	5	1579.74	7898.70
143	041301007001		管道清淤 【项目特征】 1、现状管网清淤疏通、清洗、 CCTV检测等	m	50	26.82	1341.00
144	1-26		管道清淤 管径300mm内 积泥1/4内	m	50	24.13	1206.50
145	1-22		管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.5	268.71	134.36
146	041301012001		机械清理检查井 【项目特征】 1、检查井清理	m3	5	291.52	1457.60
147	1-74		机械清理检查井 汽车吸泥 (包含运距20km)	10m3	0.5	2915.28	1457.64
148	041301001001		气囊封堵拆除 【项目特征】 1、气囊封堵及拆除	处	20	338.24	6764.80
149	1-1		气囊封堵、拆除 管径(mm)以 内 300	处	20	338.24	6764.80
150	0402		道路工程		1	36515.04	36515.04
151	040202		道路基层		1	8683.20	8683.20
152	040202001001		路床(槽)整形 【项目特征】 1、部位：道路恢复部分	m2	240	1.52	364.80
153	2-1		路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	2.4	151.75	364.20
154	040202011001		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	240	34.66	8318.40
155	2-205		碎石底层 人机配合 厚度15 cm	100m2	2.4	3465.81	8317.94
156	040203		道路面层		1	27831.84	27831.84

分部分项工程费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第11页 共11页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
157	040203007001		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：240mm 3、部位：主干道	m2	144	123.33	17759.52
158	2-329	换	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	1.44	10486.76	15100.93
159	2-331		混凝土路面模板	m2	32.9143	46.88	1543.02
160	2-348		水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	1.44	106.22	152.96
161	2-344		路面刻痕	100m2道路面积	1.44	667.94	961.83
162	040203007002		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：200mm 3、部位：楼前支路	m2	96	104.92	10072.32
163	2-327	换	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.96	8823.44	8470.50
164	2-331		混凝土路面模板	m2	18.2857	46.88	857.23
165	2-348		水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.96	106.22	101.97
166	2-344		路面刻痕	100m2道路面积	0.96	667.94	641.22
合 计							310150.54

措施项目费综合单价

工程名称：杭盛科技园

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	5362.84	5362.84
1.1			基本费	项	1	3639.94	3639.94
1.2			增加费	项	1	970.65	970.65
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	752.25	752.25
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	485.33	485.33
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	24.27	24.27
8	041109008001		临时设施	项	1	4003.94	4003.94
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	72.80	72.80
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	72.80	72.80
	0411106		大型机械设备进出场及安拆		1	4020.14	4020.14
1	041106001001		大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4020.14	4020.14
	25-1		履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	4020.14	4020.14
	0411107		施工排水、降水		1	2314.99	2314.99
2	041107002001		排水、降水 【项目特征】 1、沟槽降水排水	项	1	2314.99	2314.99
	1-831		沟槽排水 排水管道 管径Φ300~500	10m	40.5	57.16	2314.98
	0411101		脚手架工程		1	2649.74	2649.74
3	041101005001		井字架 【项目特征】 1、井深：2米以内	座	28	83.25	2331.00
	6-1630		钢管 井字架 井深2m以内	座	28	83.25	2331.00
4	041101005002		井字架 【项目特征】 1、井深：4米以内	座	2	159.37	318.74
	6-1631		钢管 井字架 井深4m以内	座	2	159.37	318.74

承包人供应主要材料一览表

工程名称：杭盛科技园

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~ 1	钢筋	Φ 12	t	2.597088	2481.01	6443.40	
2	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	0.26112	2547.40	665.18	
3	01290100- 1	钢板(中厚)		t	0.009372	3119.41	29.24	
4	01290184	钢板	δ 3~10	kg	2.46	2.76	6.79	
5	02070313	封堵气囊 DN300		只	3.6	277.90	1000.44	
6	02070314	封堵气囊 DN600		只		555.80		
7	02070315	封堵气囊 DN800		只		741.06		
8	02090101	塑料薄膜		m ²	26.4	0.53	13.99	
9	02190111	尼龙帽		个	102.4	0.57	58.37	
10	02270131	破布		kg	1.6	4.63	7.41	
11	02330105	草袋子		只	93.144962	1.32	122.95	
12	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.1056	2.52	0.27	
13	03410205	电焊条		kg	23.178584	5.31	123.08	
14	03515100	圆钉		kg	26.828949	5.60	150.24	
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.49	27.45	
16	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	12.125977	5.49	66.57	
17	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	10.296634	6.74	69.40	
18	03631905	合金钎头	Φ 135	个	0.015463	2118.32	32.76	
19	03652401	钢锯片		片	2.97143	278.02	826.12	
20	03652405	刻槽机锯片		组	0.12	3177.49	381.30	
21	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	9383.184	0.21	1970.47	
22	04030107	中(粗)砂		t	145.88054	113.47	16553.06	
23	04030107~ 1	中砂		t	49.058205	113.47	5566.63	
24	04050207~ 1	碎石	5~40mm	t	29.902144	99.58	2977.66	
25	04050213	碎石	10	t	0.3	99.58	29.87	
26	04050217	碎石	40	t	48.999015	99.58	4879.32	
27	04050219	碎石	60	t	71.616	99.58	7131.52	
28	04050709	砾石	40	t	7.3528	99.58	732.19	
29	04130101	机砖		百块	140.09326	38.82	5438.42	
30	04130101~ 2	粘土烧结普通砖	240×115×53 MU 10	百块	22.05	38.82	855.98	
31	04130101~ 3	MU20砖		百块	97.81728	38.82	3797.27	
32	04270807- 1	混凝土垫块		m ³	0.054942	463.17	25.45	
33	04291301~ 1	钢筋砼预制井圈	C30	m ³	2.424	1157.91	2806.77	
34	04291301~ 2	钢筋砼预制盖板	C30	m ³	1.5554	1157.91	1801.01	
35	05030600	普通成材		m ³	0.172099	1506.72	259.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：杭盛科技园

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	11030703	沥青漆		kg	43.78434	7.94	347.65	
37	12070105	黄油		kg	2	5.30	10.60	
38	12333513	脱模剂		kg	16.3893	13.24	216.99	
39	12370305	氧气		m3	2.57508	2.18	5.61	
40	12370335	乙炔气		kg	0.96121	11.91	11.45	
41	12413501	胶水		kg	2.736	8.28	22.65	
42	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.0831	12.29	1.02	
43	14050102-2	无缝钢管 (钢板制作)		t	0.025278	3675.37	92.91	
44	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	155.04	17.38	2694.60	
45	14310905~3	UPVC管	de110	m	81.6	17.38	1418.21	
46	14370303	橡胶护套管		m	4.155	4.96	20.61	
47	15020106	镀锌管件	DN40	个	10.942	4.88	53.40	
48	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	41.648	4.54	189.08	
49	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	8.664	5.41	46.87	
50	15372507	PVC塑料抱箍	φ110	副	161.12	3.31	533.31	
51	15373503~2	包塑铁爬梯		个	156	7.94	1238.64	
52	30410504	铸铁爬梯		kg	198.5256	3.47	688.88	
53	31012503	嵌缝料		kg	11.232	1.45	16.29	
54	31012504	模板嵌缝料		kg	1.68165	2.13	3.58	
55	31110301	棉纱线		kg	1.6	4.30	6.88	
56	31150101	水		m3	282.571725	3.53	997.48	
57	31150101~2	水		m3	4.4	3.53	15.53	
58	31150301	电		kW·h	21.72002	0.62	13.47	
59	32010501	复合木模板面板		m2	20.139	33.31	670.83	
60	32011111	组合钢模板		kg	53.73787	3.31	177.87	
61	32020115	零星卡具		kg	253.290554	3.36	851.06	
62	32020116	卡具及零星扣件		kg	3.74	3.36	12.57	
63	32020132	钢管支撑		kg	7.802856	3.47	27.08	
64	32020133	木支撑		m3	0.61244	1335.50	817.91	
65	32030711	木脚手板		m3	0.06	1481.51	88.89	
66	32090101	模板木材		m3	1.114005	1335.50	1487.75	
67	32090508	钢支撑		kg	21.272248	3.15	67.01	
68	34020901	木枕		m3	0.08	827.48	66.20	
69	34021701	垫木		m3	6.6E-05	1191.55	0.08	
70	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.17262	267.09	46.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：杭盛科技园

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	80010105~ 2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.455	267.09	121.53	
72	80010105~ 4	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.262485	267.09	337.20	
73	80010105~ 5	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.9975	267.09	266.42	
74	80010106~ 1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	10.701656	274.81	2940.92	
75	80010106~ 2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	9.36117	274.81	2572.54	
76	80010123~ 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.83073	294.88	244.97	
77	80010123~ 2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.105	294.88	30.96	
78	80010123~ 4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	8.093553	294.88	2386.63	
79	80010123~ 5	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.21	294.88	61.92	
80	80070305~ 2	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	4.140819	356.64	1476.78	
81	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.493231	450.14	222.02	
82	80210105~ 1	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.59	298.74	176.26	
83	80210105~ 2	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	1.17	298.74	349.53	
84	80210144~ 1	C20粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	7.54392	298.74	2253.67	
85	80210145~ 1	C25粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	6.96488	305.69	2129.09	
86	80210147~ 1	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	54.8352	313.41	17185.90	

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第1页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0410		拆除工程		1	24235.06	24235.06
2	041001		拆除工程		1	24235.06	24235.06
3	041001001001		拆除路面 【项目特征】 1、材质：原道路面层及基层 拆除 2、厚度：原道路厚度	m2	560	24.28	13596.80
4	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	106.6667	107.59	11476.27
5	1-414备注2	换	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.2184	9741.09	2127.45
6	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除后垃圾 外运	m3	218.4	48.71	10638.26
7	1-444		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.2184	12416.08	2711.67
8	1-455		自卸汽车运石碴 自卸汽车 (10t以内)运距10km以内	1000m3	0.2184	36282.74	7924.15
9	0401		土石方工程		1	252948.17	252948.17
10	040101		土方工程		1	252948.17	252948.17
11	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：2m以内	m3	1603.93	8.25	13232.42
12	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	1.6039	3584.43	5749.07
13	1-4备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	1.6039	4652.45	7462.06
14	040101002002		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：4m以内	m3	962.1	9.65	9284.27
15	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.9621	3584.43	3448.58
16	1-5备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.9621	6063.66	5833.85
17	040103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：满足设计 要求 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	939.23	13.54	12717.17
18	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	9.3923	1353.68	12714.17
19	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	682.96	244.90	167256.90

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第2页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
20	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	6.8296	24489.45	167253.15
21	040103001003		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：5%水泥石（原土利用） 3、填方粒径要求：满足设计要求	m ³	392.85	53.94	21190.33
22	1-393	换	坑、槽回填 水泥石 原土利用 5%水泥	m ³	392.85	53.94	21190.33
23	040103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：开挖回填后多余土方	m ³	1154.52	25.35	29267.08
24	1-282		自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m ³	1.1545	19353.39	22343.49
25	1-218		反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车 一、二类土	1000m ³	1.1545	6001.26	6928.45
26	0405		管网工程		1	568352.50	568352.50
27	040501		雨水管道铺设		1	3090.64	3090.64
28	040501004003		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石+180°砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE100级, SDR17系列, 环刚度≥16KN/m ² , 环柔性(压缩50%), 内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂; 氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：雨水管道	m	8	316.78	2534.24
29	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.084	2713.40	227.93
30	1-106		回填砂石	m ³	1.9353	251.09	485.93
31	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.08	22481.21	1798.50
32	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.08	273.21	21.86
33	010902004001		雨水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：雨水立管更换	m	20	27.82	556.40
34	10-202		PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	2	278.20	556.40
35	040501		污水管道铺设		1	363938.65	363938.65

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第3页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
36	040501004012		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度≥16KN/m ² , 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间>20min (试验温度200℃) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	1015	317.51	322272.65
37	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	10.6575	2718.64	28973.91
38	1-106		回填砂石	m ³	248.3	251.09	62345.65
39	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	10.15	22481.21	228184.28
40	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	10.15	273.21	2773.08
41	040501004009		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚砂石+180° 砂石基础 2、材质及规格：De110, UPV C管 3、管道检验及试验要求：闭 水试验 4、备注：污水出户管	m	840	48.94	41109.60
42	6-822		垫层 砂砾石	10m ³	5.46	2596.53	14177.05
43	1-106		回填砂石	m ³	26.0406	251.09	6538.53
44	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	8.4	2154.66	18099.14
45	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	8.4	273.21	2294.96
46	010902004002		污水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：污水 立管更换	m	20	27.82	556.40
47	10-202		PVC管排水 PVC水落管 φ 110	10m	2	278.20	556.40
48	040504		管道附属构筑物		1	192510.28	192510.28

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第4页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
49	040504002004		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D700污水检查井具体做法 详见苏S01-2021-232 8、平均井深：1.4m	座	52	2893.72	150473.44
50	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	4851.38	110.13
51	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0053	4676.01	24.78
52	6-1160	换	C30地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0442	4970.74	219.71
53	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0118	6077.92	71.72
54	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0671	5413.88	363.27
55	6-1539备注2	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0537	6514.02	349.80
56	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0867	3769.26	326.79
57	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0467	5636.71	263.23
58	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.50	43.10
59	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0232	3011.35	69.86
60	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13797.25	110.38
61	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.45	857.85
62	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.94	39.70
63	6-772	换	防坠网	个		20.02	
64	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6198.21	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第5页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
65	040504002005		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、D1000污水检查井具体做 法详见苏S01-2021-233 8、平均井深：3.8m	座	2	5881.86	11763.72
66	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0314	4851.38	152.33
67	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0063	4676.01	29.46
68	6-1160	换	C30地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0636	4970.74	316.14
69	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0141	6077.92	85.70
70	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3238	5413.88	1753.01
71	6-1539备注2备 注1	换	圆形池壁 木模	100m2	0.2591	6823.26	1767.91
72	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0928	3769.26	349.79
73	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0467	5636.71	263.23
74	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.50	43.10
75	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0232	3011.35	69.86
76	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13797.25	110.38
77	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.45	857.85
78	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.94	39.70
79	6-772	换	防坠网	个		20.02	
80	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6198.21	43.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第6页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
81	040504002006		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算，防 坠落井算需牢固可靠，承重能 力不小于300kg 7、1200*1000方井污水检查 井具体做法详见苏S01-2021- 222 8、平均井深：5.3m	座	2	10104.33	20208.66
82	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.044	4851.38	213.46
83	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0084	4676.01	39.28
84	6-1156	换	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11	4823.96	530.64
85	6-1522		平池底模板 复合模板	100m2	0.0105	4523.98	47.50
86	6-1167	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2909	5366.56	1561.13
87	6-1538备注2	换	矩形池壁 木模	100m2	0.2327	4739.72	1102.93
88	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2159	5413.88	1168.86
89	6-1539备注2备注1	换	圆形池壁 木模	100m2	0.1727	6823.26	1178.38
90	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.4823	3769.26	1817.91
91	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0467	5636.71	263.23
92	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.50	43.10
93	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0232	3011.35	69.86
94	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.047	13797.25	648.47
95	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.45	857.85

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第7页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
96	15373503		包塑铁爬梯	个	20	7.94	158.80
97	6-772	换	防坠网	个	1		
98	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.065	6198.21	402.88
99	040504007001		混凝土出水口 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20素混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30钢筋 混凝土底板及墙身 3、具体做法详见：苏S01- 2021-390 4、部位：D300出水口	座	1	2588.25	2588.25
100	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	4851.38	247.42
101	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0086	4676.01	40.21
102	4-455	换	C30钢筋混凝土 底板厚0.6m以内	10m3	0.1091	3651.91	398.42
103	4-458		钢筋混凝土底板 模板	10m2	0.2589	898.88	232.72
104	3-336	换	C30挡墙 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.13	4860.84	631.91
105	3-337		挡墙 模板	10m2	1.04	475.50	494.52
106	6-1604		现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.16	3393.89	543.02
107	040303001001		管道与检查井连接处砼包封 【项目特征】 1、管道砼包封 2、混凝土强度等级：C25 3、具体做法详见：苏S01- 2021-127	m3	9.64	775.54	7476.21
108	6-29	换	C25满包混凝土加固 管径300 mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.416	10728.90	4463.22
109	6-1603		现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径10mm以内)	t	0.3598	4139.82	1489.51
110	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	4.7268	322.30	1523.45
111	040504		现状管网系统疏通		1	8812.93	8812.93
112	040504008002		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	1	340.80	340.80
113	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送) (预拌)	座	1	340.80	340.80
114	040504001008		检查井维修 【项目特征】 1、破损井壁修复	座	1	261.87	261.87
115	4-60	换	检查井维修 升高20cm以内 Φ700以内(商品砼)(非泵送) (预拌)	座	1	261.87	261.87
116	040504008001		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	2	340.80	681.60

分部分项工程费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第8页 共9页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
117	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送) (预拌)	座	2	340.80	681.60
118	04B001		现状恢复井盖 【项目特征】 1、更换破损井盖	套	2	857.85	1715.70
119	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	8578.45	1715.69
120	04B002		现状恢复防坠网 【项目特征】 1、现状恢复防坠网	个	20		
121	6-772	换	防坠网	个	20		
122	040504008003		化粪池清掏 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	1	1579.54	1579.54
123	10-35		清挖化粪池	座	1	1579.54	1579.54
124	041301007001		管道清淤 【项目特征】 1、现状管网清淤疏通、清洗、 CCTV检测等	m	10	26.82	268.20
125	1-26		管道清淤 管径300mm内 积泥1/4内	m	10	24.13	241.30
126	1-22		管壁清洗 管径(mm)内 600	100m	0.1	268.68	26.87
127	041301012001		机械清理检查井 【项目特征】 1、检查井清理	m ³	2	291.51	583.02
128	1-74		机械清理检查井 汽车吸泥 (包含运距20km)	10m ³	0.2	2915.01	583.00
129	041301001001		气囊封堵拆除 【项目特征】 1、气囊封堵及拆除	处	10	338.22	3382.20
130	1-1		气囊封堵、拆除 管径(mm)以 内 300	处	10	338.22	3382.20
131	0402		道路工程		1	85190.56	85190.56
132	040202		道路基层		1	20260.80	20260.80
133	040202001001		路床(槽)整形 【项目特征】 1、部位：道路恢复部分	m ²	560	1.52	851.20
134	2-1		路床(槽)整形 路床碾压检验	100m ²	5.6	151.75	849.80
135	040202011001		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m ²	560	34.66	19409.60
136	2-205		碎石底层 人机配合 厚度15 cm	100m ²	5.6	3465.46	19406.58
137	040203		道路面层		1	64929.76	64929.76
138	040203007001		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：240mm 3、部位：主干道	m ²	336	123.31	41432.16

措施项目费综合单价

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	16498.74	16498.74
1.1			基本费	项	1	11198.24	11198.24
1.2			增加费	项	1	2986.20	2986.20
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	2314.30	2314.30
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	1493.10	1493.10
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	74.65	74.65
8	041109008001		临时设施	项	1	12318.07	12318.07
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	223.96	223.96
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	223.96	223.96
	0411106		大型机械设备进出场及安拆		1	4019.93	4019.93
1	041106001001		大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4019.93	4019.93
	25-1		履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	4019.93	4019.93
	0411107		施工排水、降水		1	43594.96	43594.96
2	041107002001		排水、降水 【项目特征】 1、沟槽降水排水	项	1	10648.91	10648.91
	1-831		沟槽排水 排水管道管径Φ300~500	10m	186.3	57.16	10648.91
3	041107001001		成井 【项目特征】 1、深井降水	项	1	13880.08	13880.08
	1-697		深井井点降水 井管深20m 安装	座	2	5493.28	10986.56
	1-698		深井井点降水 井管深20m 拆除	座	2	156.96	313.92
	1-701		深井井点降水 井管深(20m、25m) 使用	座·天	20	128.98	2579.60
4	041103001001		钢板桩支护 【项目特征】 1、地层情况：详见地勘 2、桩长：12m以内 3、钢板桩规格：IV型拉森钢板桩	项	1	19065.97	19065.97
	1-522	换	振动打拔桩机打桩 在陆地工作平台上打 ≤III类土	10t	2.557	5145.39	13156.76
	1-529	换	振动打拔桩机拔桩	10t	2.557	1770.99	4528.42

承包人供应主要材料一览表

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ 10以外	t	0.1664	2480.76	412.80	
2	01010111~ 1	钢筋	φ 12	t	5.884944	2480.76	14599.13	
3	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.366996	2547.15	934.79	
4	02070313	封堵气囊 DN300		只	1.8	277.87	500.17	
5	02070314	封堵气囊 DN600		只		555.75		
6	02070315	封堵气囊 DN800		只		740.98		
7	02090101	塑料薄膜		m ²	61.6	0.53	32.65	
8	02190111	尼龙帽		个	244.01837	0.57	139.09	
9	02330105	草袋子		只	184.316356	1.32	243.30	
10	03050100	螺栓	综合	kg	2.17476	7.94	17.27	
11	03410205	电焊条		kg	46.083312	5.31	244.70	
12	03515100	圆钉		kg	86.048572	5.60	481.87	
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.49	27.45	
14	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	54.782817	5.49	300.76	
15	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	21.490285	6.74	144.84	
16	03590700	铁件		kg	16.895983	3.98	67.25	
17	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.03608	2118.11	76.42	
18	03652401	钢锯片		片	6.933336	278.00	1927.47	
19	03652405	刻槽机锯片		组	0.28	3177.17	889.61	
20	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	32685.12	0.21	6863.88	
21	04030107	中(粗)砂		t	1332.96428	112.62	150118.44	
22	04030107~ 1	中砂		t	290.089695	113.46	32913.58	
23	04050207~ 1	碎石	5~40mm	t	176.816576	99.57	17605.63	
24	04050217	碎石	40	t	213.648435	99.57	21272.97	
25	04050219	碎石	60	t	167.104	99.57	16638.55	
26	04050709	砾石	40	t	77.2044	99.57	7687.24	
27	04130101	机砖		百块	40.90998	38.82	1588.13	
28	04130101~ 2	粘土烧结普通砖	240×115×53 MU 10	百块	3.72	38.82	144.41	
29	04130101~ 3	MU20砖		百块	135.493512	38.82	5259.86	
30	04270807- 1	混凝土垫块		m ³	0.100526	463.12	46.56	
31	04291301~ 1	钢筋砼预制井圈	C30	m ³	5.3126	1157.79	6150.88	
32	05030600	普通成材		m ³	0.288311	1506.58	434.36	
33	11030703	沥青漆		kg	28.536	7.94	226.58	
34	12060338	脱模油		kg	0.28479	2.48	0.71	
35	12333513	脱模剂		kg	53.3988	13.24	707.00	
36	12413501	胶水		kg	0.72	8.28	5.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.5589	12.28	6.86	
38	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	40.8	17.37	708.70	
39	14310905~ 3	UPVC管	de110	m	856.8	17.37	14882.62	
40	14370303	橡胶护套管		m	27.945	4.96	138.61	
41	14570308	钢筋混凝土井管	φ 360	m	13.6	297.86	4050.90	
42	14571105	钢筋混凝土滤水井管	φ 360	m	27.2	56.64	1540.61	
43	15020106	镀锌管件	DN40	个	21.218	4.88	103.54	
44	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	10.96	4.54	49.76	
45	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	2.28	5.41	12.33	
46	15372507	PVC塑料抱箍	φ 110	副	42.4	3.31	140.34	
47	15373503~ 2	包塑铁爬梯		个	310	7.94	2461.40	
48	19510302	滤网		m	27.2	3.31	90.03	
49	31012503	嵌缝料		kg	47.632	1.45	69.07	
50	31012504	模板嵌缝料		kg	2.8834	2.13	6.14	
51	31130510	槽型钢板桩使用费		t·d	255.7	5.40	1380.78	
52	31150101	水		m ³	964.886413	3.53	3406.05	
53	31150101~ 2	水		m ³	0.98	3.53	3.46	
54	31150301	电		kW·h	47.474568	0.62	29.43	
55	32010501	复合木模板面板		m ²	7.0266	33.31	234.06	
56	32011102	钢模板		kg	1.63107	2.98	4.86	
57	32011111	组合钢模板		kg	113.111075	3.31	374.40	
58	32020115	零星卡具		kg	656.486437	3.36	2205.79	
59	32020116	卡具及零星扣件		kg	7.028	3.36	23.61	
60	32020131	钢模支撑		kg	0.56958	3.47	1.98	
61	32020132	钢管支撑		kg	16.769376	3.47	58.19	
62	32020133	木支撑		m ³	2.618552	1335.37	3496.74	
63	32030711	木脚手板		m ³	0.112	1481.36	165.91	
64	32090101	模板木材		m ³	3.912518	1335.37	5224.66	
65	32090508	钢支撑		kg	4.97735	3.15	15.68	
66	34020901	木枕		m ³	0.08	827.39	66.19	
67	80010105~ 1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.17369	267.07	313.46	
68	80010105~ 2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.0455	267.07	12.15	
69	80010105~ 4	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	3.26263	267.07	871.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：陈庄（城中村）

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	80010105~5	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.1995	267.07	53.28	
71	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	14.823608	274.78	4073.23	
72	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.265199	294.85	373.04	
73	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.0105	294.85	3.10	
74	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	3.536197	294.85	1042.65	
75	80010123~5	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.042	294.85	12.38	
76	80070305~2	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	4.942807	356.60	1762.60	
77	80090312	聚合物面层砂浆		m3	1.793568	450.10	807.28	
78	80210105~1	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.059	298.71	17.62	
79	80210105~2	混凝土 C20粒径 16mm32.5级坍落 度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.234	298.71	69.90	
80	80210122~1	C30粒径20砼42. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	1.3195	313.38	413.50	
81	80210144~1	C20粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	14.09844	298.71	4211.35	
82	80210145~1	C25粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	9.78848	305.65	2991.85	
83	80210147~1	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	127.9488	313.35	40092.76	
84	80210912~2	C30粒径31.5砼4 2.5级抗渗P6内 (商品砼) (非泵送)		m3	48.12972	331.90	15974.25	

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第1页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0410		拆除工程		1	16007.19	16007.19
2	041001		拆除工程		1	16007.19	16007.19
3	041001001001		拆除路面 【项目特征】 1、材质：原道路面层及基层 拆除 2、厚度：原道路厚度	m2	329.02	29.65	9755.44
4	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.239	107.72	25.75
5	1-414备注2	换	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	9744.94	3.90
6	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除后垃圾 外运	m3	128.32	48.72	6251.75
7	1-444		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.1283	12422.42	1593.80
8	1-455		自卸汽车运石碴 自卸汽车 (10t以内)运距10km以内	1000m3	0.1283	36299.76	4657.26
9	0401		土石方工程		1	60134.06	60134.06
10	040101		土方工程		1	60134.06	60134.06
11	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：2m以内	m3	492.66	8.25	4064.45
12	1-215		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不 装车 一、二类土	1000m3	0.4927	3586.71	1767.17
13	1-4备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.4927	4658.70	2295.34
14	040103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计 要求 2、填方材料品种：满足设计 要求 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	50	13.56	678.00
15	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	0.5	1355.27	677.64
16	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计 要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	162.3	246.86	40065.38
17	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	1.623	24685.03	40063.80

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第4页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
40	040501004013		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN450, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	10	471.47	4714.70
41	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.12	2721.94	326.63
42	1-106		回填砂石	m ³	3.1052	251.45	780.80
43	6-192	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN500mm以内	100m	0.1	35563.29	3556.33
44	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.1	508.23	50.82
45	040501004014		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN560, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%)，内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂;氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：雨水管道	m	11	693.38	7627.18
46	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.1485	2722.59	404.30
47	1-106		回填砂石	m ³	4.289	251.45	1078.47
48	6-192	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN500mm以内	100m	0.11	55349.25	6088.42
49	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.11	508.23	55.91
50	040501		污水管道铺设		1	63411.06	63411.06

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第5页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
51	040501004016		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN225, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%) , 内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂; 氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	15	152.92	2293.80
52	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	0.1275	2722.59	347.13
53	1-106		回填砂石	m ³	2.4113	251.45	606.32
54	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.15	8662.78	1299.42
55	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.15	273.51	41.03
56	040501004012		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚碎石+180° 砂石基础 2、材质及规格：DN355, PE10 0级, SDR17系列, 环 刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$, 环柔性 (压缩50%) , 内壁应圆滑, 无反向弯曲, 无破裂; 氧化诱导时间 $>20\text{min}$ (试验温度 200°C) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、备注：污水管道	m	122	317.33	38714.26
57	6-817		垫层 碎石 干铺	10m ³	1.281	2722.59	3487.64
58	1-106		回填砂石	m ³	29.513	251.45	7421.04
59	6-191	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	1.22	22516.55	27470.19
60	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	1.22	273.51	333.68
61	040501004009		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100厚砂石+180° 砂石基础 2、材质及规格：De110, UPV C管 3、管道检验及试验要求：闭 水试验 4、备注：污水出户管	m	400	49.04	19616.00
62	6-822		垫层 砂砾石	10m ³	2.6	2604.40	6771.44
63	1-106		回填砂石	m ³	12.4003	251.45	3118.06

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第6页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
64	6-189	换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	4	2159.26	8637.04
65	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	4	273.51	1094.04
66	010902004002		污水立管 【项目特征】 1、排水管品种、规格：污水立管更换	m	100	27.87	2787.00
67	10-202		PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	10	278.72	2787.20
68	040504		管道附属构筑物		1	263235.58	263235.58
69	040504002004		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层+250mmC30P6钢筋混凝土底板(底板襟边150mm) 2、混凝土强度等级：250mmC30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20mm+20mm聚合物水泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：检查井盖等级D400,检查井井盖及支座暂定球墨铸铁井盖、座(样式、材质与原小区内部一致) 6、踏步材质、规格：检查井踏步采用包塑铁爬梯、检查井盖下方加设防坠落井算,防坠落井算需牢固可靠,承重能力不小于300kg 7、D700污水检查井具体做法详见苏S01-2021-232 8、平均井深：1.1m	座	25	2586.11	64652.75
70	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	4858.18	110.28
71	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0053	4682.32	24.82
72	6-1160	换	C30半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0442	4978.21	220.04
73	6-1535		平池底 木模	100m2	0.0118	6086.25	71.82
74	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0448	5421.55	242.89
75	6-1539备注2	换	圆形池壁 木模	100m2	0.0358	6522.57	233.51
76	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0695	3774.46	262.32
77	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0467	5644.35	263.59
78	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.157	274.87	43.15
79	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0232	3015.53	69.96

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第7页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
80	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m ³ 以内) (预拌)	10m ³	0.008	13817.05	110.54
81	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.35	857.94
82	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.95	31.80
83	6-772	换	防坠网	个	1		
84	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m ³	0.007	6206.59	43.45
85	040504002005		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+250mmC 30P6钢筋混凝土底板 (底板襟边150mm) 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：M _b 10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400,检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 (样式、材质与原小区内部一 致) 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算,防 坠落井算需牢固可靠,承重能 力不小于300kg 7、D1000污水检查井、检测 井具体做法详见苏S01-2021- 233 8、平均井深：1.1m	座	2	2871.02	5742.04
86	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0314	4858.68	152.56
87	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m ²	0.0063	4682.32	29.50
88	6-1160	换	C30半地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0636	4978.21	316.61
89	6-1535		平池底 木模	100m ²	0.0141	6086.25	85.82
90	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0589	5421.55	319.33
91	6-1539备注2备 注1	换	圆形池壁 木模	100m ²	0.0471	6832.21	321.80
92	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0575	3774.46	217.03
93	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m ³	0.0467	5644.35	263.59
94	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m ²	0.157	274.87	43.15
95	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m ²	0.0232	3015.53	69.96

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第8页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
96	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m ³ 以内) (预拌)	10m ³	0.008	13817.05	110.54
97	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.35	857.94
98	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.95	39.75
99	6-772	换	防坠网	个	1		
100	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m ³	0.007	6206.59	43.45
101	040504002006		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+150mmC 30P6钢筋混凝土底板 (底板襟边150mm) 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400,检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 (样式、材质与原小区内部一 致) 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算,防 坠落井算需牢固可靠,承重能 力不小于300kg 7、D700雨水检查井具体做法 详见苏S01-2021-159 8、平均井深：1.05m	座	43	2021.41	86920.63
102	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0222	4858.18	107.85
103	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m ²	0.0053	4682.32	24.82
104	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0258	5204.02	134.26
105	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m ²	0.007	4682.32	32.78
106	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0338	3774.46	127.58
107	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m ³	0.0623	5644.35	351.64
108	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m ²	0.0389	3015.53	117.30
109	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m ²	0.0231	3182.33	73.51
110	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m ³ 以内) (预拌)	10m ³	0.008	13817.05	110.54
111	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.35	857.94
112	15373503		包塑铁爬梯	个	5	7.95	39.75
113	6-772	换	防坠网	个	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第9页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
114	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.007	6206.59	43.45
115	040504002007		砖砌井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+200mmC 30P6钢筋混凝土底板 (底板襟边150mm) 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁及砖砌流槽 4、抹灰：1：2水泥砂浆内外 抹面厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400,检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 (样式、材质与原小区内部一 致) 6、踏步材质、规格：检查井 踏步采用包塑铁爬梯、检查 井盖下方增设防坠落井算,防 坠落井算需牢固可靠,承重能 力不小于300kg 7、D1000雨水检查井具体做 法详见苏S01-2021-161 8、平均井深：1.1m	座	7	2472.97	17310.79
116	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0308	4858.18	149.63
117	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0062	4682.32	29.03
118	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0497	5204.02	258.64
119	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0112	4682.32	52.44
120	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0542	3774.46	204.58
121	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0829	5644.35	467.92
122	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0511	3015.53	154.09
123	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0345	3182.33	109.79
124	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13817.05	110.54
125	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.35	857.94
126	15373503		包塑铁爬梯	个	4	7.95	31.80
127	6-772	换	防坠网	个	1		
128	6-791	换	M7.5井底流槽 石砌(预拌)	10m3	0.0075	6206.59	46.55

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第10页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
129	040504002009		混凝土井 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层+300mmC 30P6钢筋混凝土底板 （底板襟边150mm） 2、混凝土强度等级：250mmC 30P6钢筋混凝土井壁 3、砌筑：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖井壁 4、抹灰：1：2防水水泥砂浆 外抹面厚20mm+20mm聚合物水 泥砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格： 检查井盖等级D400，检查井井 盖及支座暂定球墨铸铁井盖 、座 （样式、材质与原小区内部一 致） 6、滑阀材质、规格：配HF型 滑阀，材质为灰铸铁，密封面 为锡青铜，阀门正向承压止水 10m，反向承压2.5m，滑阀配 置手轮和导杆，正常情况下闸 门开启，按图中所示水流方向 正常排水 7、雨水检测井具体做法详见 设计大样图 2200*1400 8、平均井深：2.3m	座	2	11662.10	23324.20
130	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0468	4858.18	227.36
131	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0088	4682.32	41.20
132	6-1156	换	C30半地下室平池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.144	4831.24	695.70
133	6-1522		平池底模板 复合模板	100m2	0.0264	4530.08	119.59
134	6-1166	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2304	5483.03	1263.29
135	6-1523		矩形池壁 复合模板	100m2	0.2304	3549.64	817.84
136	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.3275	3774.46	1236.14
137	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.077	13817.05	1063.91
138	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0354	5644.35	199.81
139	12-36		井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.1099	274.87	30.21
140	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0185	3015.53	55.79
141	6-890	换	矩形井室盖板安装 (每块体积在0.3m3以内) (预拌)	10m3	0.008	13817.05	110.54
142	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8579.35	857.94
143	6-772	换	防坠网	个	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第11页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
144	6-1615		钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0165	12619.84	208.23
145	6-1465	换	升杆式铸铁泥阀 公称直径 ϕ 500mm以内	座	1	4734.53	4734.53
146	040504009001		雨水口 【项目特征】 1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水算 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+100mmC30混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、抹灰：1：2水泥砂浆内壁粉刷20mm 5、深度：1m 6、具体做法详见：详见S01-2021-298	座	22	777.60	17107.20
147	6-783		非定型井垫层 碎石	10m ³	0.012	2751.99	33.02
148	6-830	换	渠(管)道基础 C30混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.013	4943.96	64.27
149	6-1574	换	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m ²	0.0046	3373.29	15.52
150	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m ³	0.06	5282.83	316.97
151	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m ²	0.0153	3182.33	48.69
152	6-810	换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	2990.97	299.10
153	040303001001		管道与检查井连接处砼包封 【项目特征】 1、管道砼包封 2、混凝土强度等级：C25 3、具体做法详见：苏S01-2021-127	m ³	26.71	776.18	20731.77
154	6-29	换	C25满包混凝土加固 管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	1.152	10744.87	12378.09
155	6-1603		现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.9962	4145.74	4129.99
156	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m ²	13.0896	322.67	4223.62
157	040504008004		成品隔油池 【项目特征】 1、成品隔油池	座	1	27446.20	27446.20
158	D00002		成品隔油池	座	1	27446.20	27446.20
159	040504		现状管网系统疏通		1	7796.55	7796.55
160	040504008002		化粪池维修 【项目特征】 1、化粪池修缮	座	3	341.25	1023.75
161	4-62	换	检查井维修 升高20cm以内 750×750(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	3	341.25	1023.75
162	041301001001		气囊封堵拆除 【项目特征】 1、气囊封堵及拆除	处	20	338.64	6772.80

分部分项工程费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第12页 共13页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
163	1-1		气囊封堵、拆除 管径(mm)以内 300	处	20	338.64	6772.80
164	0402		道路工程		1	66090.16	66090.16
165	040202		道路基层		1	37798.86	37798.86
166	040202001001		路床(槽)整形 【项目特征】 1、部位：道路恢复部分	m2	205.64	1.52	312.57
167	2-1		路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	2.0564	151.84	312.24
168	040202011001		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	205.64	34.71	7137.76
169	2-205		碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	2.0564	3470.43	7136.59
170	040202015001		水泥稳定碎(砾)石 【项目特征】 1、水泥含量：4% 2、厚度：20cm	m2	137.09	82.76	11345.57
171	2-168	换	二灰结石混合料基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	1.3709	8275.41	11344.76
172	040202011002		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	274.18	23.87	6544.68
173	2-204		碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	2.7418	2386.82	6544.18
174	040203007003		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：24cm	m2	68.55	103.10	7067.51
175	2-329	换	C25水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.6855	10310.17	7067.62
176	040203007004		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：18cm	m2	68.55	78.64	5390.77
177	2-326	换	C25水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.6855	7863.61	5390.50
178	040203		道路面层		1	28291.30	28291.30
179	040203003001		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：沥青透层	m2	137.09	4.39	601.83
180	2-272		喷洒透层油 人工手泵 喷油量1kg/m2	100m2	1.3709	439.27	602.20
181	040203003002		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：沥青黏层	m2	137.09	4.39	601.83
182	2-272		喷洒透层油 人工手泵 喷油量1kg/m2	100m2	1.3709	439.27	602.20
183	040203004001		封层 【项目特征】 1、材料品种：沥青封层 2、喷油量：1.0kg/m2	m2	137.09	7.21	988.42

措施项目费综合单价

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	10002.62	10002.62
1.1			基本费	项	1	6789.11	6789.11
1.2			增加费	项	1	1810.43	1810.43
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	1403.08	1403.08
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	905.21	905.21
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	45.26	45.26
8	041109008001		临时设施	项	1	7468.02	7468.02
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	135.78	135.78
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	135.78	135.78
	0411106		大型机械设备进出场及安拆		1	10629.65	10629.65
1	041106001001		大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	10629.65	10629.65
	25-1		履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	4023.08	4023.08
	25-65		沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	4793.23	4793.23
	25-66		沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1813.34	1813.34
	0411107		施工排水、降水		1	5625.71	5625.71
2	041107002001		排水、降水 【项目特征】 1、沟槽降水排水	项	1	5625.71	5625.71
	1-831		沟槽排水 排水管道管径Φ300~500	10m	98.3	57.23	5625.71
	0411101		脚手架工程		1	12322.98	12322.98
3	041101005001		井字架 【项目特征】 1、井深：2米以内	座	144	83.36	12003.84
	6-1630		钢管 井字架 井深2m以内	座	144	83.36	12003.84
4	041101005002		井字架 【项目特征】 1、井深：4米以内	座	2	159.57	319.14
	6-1631		钢管 井字架 井深4m以内	座	2	159.57	319.14

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~ 1	钢筋	Φ 12	t	4.513912	2484.36	11214.18	
2	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	1.016124	2550.84	2591.97	
3	01290100- 1	钢板(中厚)		t	0.009372	3123.63	29.27	
4	01290184	钢板	δ 3~10	kg	2.46	2.76	6.79	
5	02070313	封堵气囊 DN300		只	3.6	278.27	1001.77	
6	02070314	封堵气囊 DN600		只		556.55		
7	02070315	封堵气囊 DN800		只		742.06		
8	02090101	塑料薄膜		m ²	15.081	0.53	7.99	
9	02190111	尼龙帽		个	57.4484	0.57	32.75	
10	02270131	破布		kg	1.6	4.64	7.42	
11	02330105	草袋子		只	203.298213	1.33	270.39	
12	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.1056	2.52	0.27	
13	03410205	电焊条		kg	37.775936	5.31	200.59	
14	03515100	圆钉		kg	33.129007	5.61	185.85	
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.50	27.50	
16	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	16.631376	5.50	91.47	
17	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	23.514705	6.76	158.96	
18	03631905	合金钎头	Φ 135	个	0.021742	2121.19	46.12	
19	03652401	钢锯片		片	5.111326	278.41	1423.04	
20	03652405	刻槽机锯片		组	0.06855	3181.78	218.11	
21	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	14944.272	0.21	3138.30	
22	04030107	中(粗)砂		t	320.6814	113.63	36439.03	
23	04030107~ 1	中砂		t	131.45832	113.62	14936.29	
24	04034103	石屑(米砂)		t	1.745156	113.62	198.28	
25	04050207~ 1	碎石	5~40mm	t	80.126976	99.72	7990.26	
26	04050213	碎石	10	t	0.3	99.72	29.92	
27	04050217	碎石	40	t	104.213655	99.72	10392.19	
28	04050219	碎石	60	t	115.897378	99.72	11557.29	
29	04050709	砾石	40	t	36.764	99.72	3666.11	
30	04130101	机砖		百块	107.7307	38.87	4187.49	
31	04130101~ 2	粘土烧结普通砖	240×115×53 MU 10	百块	3.03	38.87	117.78	
32	04130101~ 3	MU20砖		百块	237.854529	38.87	9245.41	
33	04270807- 1	混凝土垫块		m ³	0.075958	463.79	35.23	
34	04291301~ 1	钢筋砼预制井圈	C30	m ³	6.3832	1159.47	7401.13	
35	04291301~ 2	钢筋砼预制盖板	C30	m ³	1.5554	1159.47	1803.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	05030600	普通成材		m3	0.441412	1508.76	665.98	
37	05250501	木柴		kg	120.91352	0.73	88.27	
38	11030703	沥青漆		kg	52.46532	7.95	417.10	
39	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.457881	3432.04	1571.47	
40	12010301	柴油		t	0.014395	5318.12	76.55	
41	12070105	黄油		kg	2	5.31	10.62	
42	12333513	脱模剂		kg	27.2256	13.26	361.01	
43	12370305	氧气		m3	2.57508	2.19	5.64	
44	12370335	乙炔气		kg	0.96121	11.94	11.48	
45	12413501	胶水		kg	1.8	8.29	14.92	
46	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.2649	12.31	3.26	
47	14050102-2	无缝钢管 (钢板制作)		t	0.025278	3680.34	93.03	
48	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	102	17.41	1775.82	
49	14310905~3	UPVC管	de110	m	408	17.41	7103.28	
50	14370303	橡胶护套管		m	13.245	4.97	65.83	
51	15020106	镀锌管件	DN40	个	51.542	4.88	251.52	
52	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	27.4	4.55	124.67	
53	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	5.7	5.42	30.89	
54	15372507	PVC塑料抱箍	φ110	副	106	3.31	350.86	
55	15373503~2	包塑铁爬梯		个	353	7.95	2806.35	
56	30410504	铸铁爬梯		kg	111.9888	3.47	388.60	
57	31012503	嵌缝料		kg	13.124	1.46	19.16	
58	31012504	模板嵌缝料		kg	6.5448	2.14	14.01	
59	31110301	棉纱线		kg	1.6	4.31	6.90	
60	31150101	水		m3	392.144564	3.53	1384.27	
61	31150301	电		kW·h	42.921104	0.62	26.61	
62	31150702	煤		t	0.187814	729.15	136.94	
63	32010501	复合木模板面板		m2	29.9922	33.36	1000.54	
64	32011111	组合钢模板		kg	96.244061	3.31	318.57	
65	32020115	零星卡具		kg	319.288498	3.36	1072.81	
66	32020116	卡具及零星扣件		kg	18.124	3.36	60.90	
67	32020132	钢管支撑		kg	30.367872	3.48	105.68	
68	32020133	木支撑		m3	0.685279	1337.31	916.43	
69	32030711	木脚手板		m3	0.292	1483.51	433.18	
70	32090101	模板木材		m3	1.48864	1337.31	1990.77	
71	32090508	钢支撑		kg	29.428508	3.15	92.70	
72	34020901	木枕		m3	0.08	828.59	66.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红豆万花城市广场

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	34021701	垫木		m3	6.6E-05	1193.17	0.08	
74	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.54306	267.46	145.25	
75	80010105~3	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.1995	267.46	53.36	
76	80010105~4	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	3.509932	267.46	938.77	
77	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	26.022369	275.19	7161.10	
78	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	5.28066	275.19	1453.18	
79	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.696295	295.29	500.90	
80	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.042	295.29	12.40	
81	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	11.703153	295.29	3455.82	
82	80070305~2	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	10.248563	357.12	3659.97	
83	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.909595	450.75	410.00	
84	80210105~2	混凝土 C20粒径16mm32.5级坍落度35~50 (商品砼) (非泵送)		m3	0.234	299.15	70.00	
85	80210144~1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	19.31982	299.15	5779.52	
86	80210145~1	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	27.10656	306.10	8297.32	
87	80210146~1	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	29.36682	306.10	8989.18	
88	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	30.76524	313.83	9655.06	
89	80210148~1	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	2.9172	313.83	915.50	

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0410		拆除工程		1	24004.14	24004.14
2	041001		拆除工程		1	24004.14	24004.14
3	041001001001		拆除路面 【项目特征】 1、材质：原道路面层及基层 拆除 2、厚度：原道路厚度	m2	600	21.01	12606.00
4	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	96	107.59	10328.64
5	1-414备注2	换	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.234	9741.33	2279.47
6	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除后垃圾 外运	m3	234	48.71	11398.14
7	1-444		履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.234	12416.43	2905.44
8	1-455		自卸汽车运石碴 自卸汽车 (10t以内)运距10km以内	1000m3	0.234	36283.87	8490.43
9	0401		土石方工程		1	154329.34	154329.34
10	040101		土方工程		1	154329.34	154329.34
11	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：一、二类 2、挖土深度：综合考虑	m3	2010.52	7.07	14214.38
12	1-221		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不 装车 一、二类土	1000m3	1.8095	3438.28	6221.57
13	1-4备注3	换	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	2.0105	3972.48	7986.67
14	040103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：满足设计 要求 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	1212.62	13.54	16418.87
15	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	12.1262	1353.68	16414.99
16	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	415.91	246.74	102621.63
17	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	4.1591	24673.55	102619.76
18	040103001003		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：满足设计要 求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方粒径要求：满足设计 要求	m3	29.65	53.94	1599.32

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
19	1-393	换	坑、槽回填 水泥石 原土利用 5%水泥	m ³	29.65	53.94	1599.32
20	040103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：开挖回填后多余土方	m ³	768.25	25.35	19475.14
21	1-282		自卸汽车运土 自卸汽车 (8t以内)运距10km以内	1000m ³	0.7683	19353.78	14869.51
22	1-218		反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车 一、二类土	1000m ³	0.7683	6001.44	4610.91
23	0405		管网工程		1	439773.90	439773.90
24	040501		雨水管道铺设		1	57408.38	57408.38
25	040501004001		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn355PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度≥16KN/m ² 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	26	254.35	6613.10
26	6-823		垫层 砂	10m ³	0.26	2535.43	659.21
27	7-154	换	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.26	22626.61	5882.92
28	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.26	273.21	71.03
29	040501004013		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn450PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度≥16KN/m ² 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	23	390.56	8982.88
30	6-823		垫层 砂	10m ³	0.253	2535.43	641.46
31	7-156	换	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.23	35760.64	8224.95
32	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.23	507.70	116.77

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第3页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
33	040501004014		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn560PE实 壁排水管，PE100级，SDR17 系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、做法：详见设计图纸	m	5	589.38	2946.90
34	6-823		垫层 砂	10m3	0.065	2536.04	164.84
35	7-156	换	塑料管安装 管外径400mm以 内	100m	0.05	55132.64	2756.63
36	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.05	507.70	25.39
37	040501001001		混凝土管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mm碎石垫层，120° C25混 凝土基础 2、规格：d600钢筋混凝土II 级排水管 3、接口方式：承插式橡胶圈 接口，接口处外包透水土工 布(400g/m ²)，与两侧管道各 搭边500mm以上 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、做法：详见设计图纸	m	15	354.75	5321.25
38	6-817		垫层 碎石 干铺	10m3	0.135	2718.64	367.02
39	6-837	换	渠(管)道基础 C25混凝土管 座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.258	5315.05	1371.28
40	6-1576	换	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.084	4686.31	393.65
41	6-180	换	承插式($\phi 200\sim 600$)人机配 合下管 管径600mm以内	100m	0.15	20028.60	3004.29
42	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m2	0.0151	7236.45	109.27
43	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以 内(预拌)	100m	0.15	507.70	76.16
44	040501003001		铸铁管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mm砂石垫层 (中粗砂与碎石1:1混合，密 实度 $\geq 95\%$) 2、材质及规格：DN500球墨 铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：滑入式柔性接 口，接口处外包透水土工布 (400g/m ²)，与两侧管道各搭 边500mm以上 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、做法：详见设计图纸	m	20	438.72	8774.40

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第4页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
45	6-822	换	垫层 砂砾石	10m3	0.3	2600.66	780.20
46	5-63	换	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	2	3923.62	7847.24
47	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m2	0.0063	7236.45	45.59
48	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.2	507.70	101.54
49	040501004019		塑料管 【项目特征】 1、雨水口连接管 2、垫层、基础材质及厚度： 100mm中粗砂垫层 3、材质及规格：dn315PE实 壁排水管，PE100级，SDR17 系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭 水试验 6、做法：详见设计图纸	m	119	208.15	24769.85
50	6-823		垫层 砂	10m3	1.19	2535.43	3017.16
51	7-154	换	塑料管安装 管外径315mm以 内	100m	1.19	18006.61	21427.87
52	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	1.19	273.21	325.12
53	040501		污水管道铺设		1	89487.28	89487.28
54	040501004018		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn225PE实 壁排水管，PE100级，SDR17 系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、做法：详见设计图纸	m	23	110.20	2534.60
55	6-823		垫层 砂	10m3	0.161	2535.43	408.20
56	7-153	换	塑料管安装 管外径250mm以 内	100m	0.23	8972.56	2063.69
57	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以 内(预拌)	100m	0.23	273.21	62.84
58	040501004015		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度： 100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn355PE实 壁排水管，PE100级，SDR17 系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭 水试验 5、做法：详见设计图纸	m	41	254.35	10428.35
59	6-823		垫层 砂	10m3	0.41	2535.43	1039.53

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第5页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
60	7-154	换	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.41	22626.61	9276.91
61	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.41	273.21	112.02
62	040501004016		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn450PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	54	390.56	21090.24
63	6-823		垫层 砂	10m3	0.594	2535.43	1506.05
64	7-156	换	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.54	35760.64	19310.75
65	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.54	507.70	274.16
66	040501004017		塑料管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn560PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	33	589.37	19449.21
67	6-823		垫层 砂	10m3	0.429	2535.43	1087.70
68	7-156	换	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.33	55132.64	18193.77
69	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.33	507.70	167.54
70	040501003002		铸铁管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石垫层(中粗砂与碎石1:1混合，密实度 $\geq 95\%$) 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：滑入式柔性接口，接口处外包透水土工布(400g/m ²)，与两侧管道各搭边500mm以上 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	54	234.64	12670.56
71	6-822	换	垫层 砂砾石	10m3	0.702	2600.66	1825.66
72	5-61	换	球墨铸铁管安装(胶圈接口)公称直径300mm以内	10m	5.4	1966.95	10621.53

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第6页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
73	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m ²	0.0104	7236.45	75.26
74	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.54	273.21	147.53
75	040501003003		铸铁管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石垫层(中粗砂与碎石1:1混合，密实度≥95%) 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：滑入式柔性接口，接口处外包透水土工布(400g/m ²)，与两侧管道各搭边500mm以上 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	47	309.36	14539.92
76	6-822	换	垫层 砂砾石	10m ³	0.658	2600.66	1711.23
77	5-62	换	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	4.7	2682.84	12609.35
78	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m ²	0.0126	7236.45	91.18
79	6-342	换	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.47	273.21	128.41
80	040501003004		铸铁管 【项目特征】 1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石垫层(中粗砂与碎石1:1混合，密实度≥95%) 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管，压力等级C30 3、接口方式：滑入式柔性接口，接口处外包透水土工布(400g/m ²)，与两侧管道各搭边500mm以上 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、做法：详见设计图纸	m	20	438.72	8774.40
81	6-822	换	垫层 砂砾石	10m ³	0.3	2600.66	780.20
82	5-63	换	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	2	3923.62	7847.24
83	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m ²	0.0063	7236.45	45.59
84	6-343	换	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.2	507.70	101.54
85	040504		管道附属构筑物		1	286113.84	286113.84

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第7页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
86	040504009001		雨水口 【项目特征】 1、乙型单篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅，等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，100mmC30混凝土垫层 4、砌筑材料品种、规格：Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 5、砂浆强度等级及配合比：内壁20厚1：2水泥砂浆粉刷 6、做法：详见苏S01-2021-292	座	22	954.00	20988.00
87	6-783		非定型井垫层 碎石	10m3	0.286	2747.98	785.92
88	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.308	5004.13	1541.27
89	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0994	4676.04	464.80
90	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	2.002	4950.65	9911.20
91	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.539	3177.96	1712.92
92	6-810	换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	2.2	2986.81	6570.98
93	040504001009		砌筑井 【项目特征】 1、D700雨水检查井(流槽式)(绿化带及道路外支管处) 平均深度H=1.59m(详见苏S01-2021-159) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：20厚1：2水泥砂浆内外抹灰 5、砖砌流槽 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级c250，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	8	2412.79	19302.32
94	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0278	4851.61	134.87
95	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0059	4676.04	27.59

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第8页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
96	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0373	5004.13	186.65
97	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0084	4676.04	39.28
98	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.047	3769.42	177.16
99	6-786	换	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.0943	5960.45	562.07
100	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰 (预拌)	100m2	0.0376	3177.96	119.49
101	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰 (预拌)	100m2	0.0376	2771.76	104.22
102	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 (预拌)	10套	0.1	8578.67	857.87
103	6-804	换	C30钢筋混凝土 井盖制作 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.008	5465.41	43.72
104	6-809	换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 (预拌)	10套	0.1	573.66	57.37
105	6-1599	换	井盖板 木模 (预拌)	10m3	0.008	2335.36	18.68
106	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径10mm以内)	t	0.0016	4782.85	7.65
107	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径10mm以内)	t	0.0032	4789.14	15.33
108	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径20mm以内)	t	0.016	3803.39	60.85
109	040504001001		砌筑井 【项目特征】 1、D1000雨水检查井 (流槽式) (机动车道) 平均深度 H=2.725m (详见苏S01-2021-161) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mm厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 5、砖砌流槽 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质 (与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	2	3667.83	7335.66
110	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0373	4851.39	180.96
111	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0068	4676.04	31.80
112	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0679	5004.13	339.78
113	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0131	4676.04	61.26

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第9页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
114	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0714	3769.42	269.14
115	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.2245	5960.45	1338.12
116	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0916	3011.47	275.85
117	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0916	3417.67	313.06
118	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.87	857.89
119	040504001002		砌筑井 【项目特征】 1、D1000雨水检查井 (流槽式)(绿化带及道路 外支管处) 平均深度 H=2.01m(详见苏S01 -2021-161) 2、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层，200mm 厚C30钢筋混凝土底板，底板 襟边300mm 3、砌筑材料品种、规格、强 度等级：Mb10水泥砂浆砌MU 20砖 4、勾缝、抹面要求：20厚1 : 2防水水泥砂浆内外抹灰 5、砖砌流槽 6、井盖、井圈材质及规格： 连体式防盗球墨铸铁井盖， 检查井盖等级C250，重型铸 铁井座，检查井盖下方须加 设防坠落井算，铸铁材质 (与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁 爬梯，详见苏S01-2021-372	座	13	3494.39	45427.07
120	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0373	4851.61	180.97
121	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0068	4676.04	31.80
122	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0679	5004.13	339.78
123	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0131	4676.04	61.26
124	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0714	3769.42	269.14
125	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1656	5960.45	987.05
126	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0675	3011.47	203.27
127	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0675	3417.67	230.69
128	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.67	857.87
129	6-804	换	C30钢筋混凝土 井盖制作 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	5465.41	92.91
130	6-809	换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	573.66	57.37
131	6-1599	换	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.017	2335.36	39.70

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第10页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
132	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径10mm以内)	t	0.0016	4782.85	7.65
133	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径10mm以内)	t	0.0061	4789.14	29.21
134	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制 (直径20mm以内)	t	0.0278	3803.39	105.73
135	010512008001		卸荷板 【项目特征】 1、C35钢筋混凝土卸荷板 2、高性能聚酯布 3、做法：详见设计图纸	块	2	3192.90	6385.80
136	6-1603	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径10mm以内)	t	0.0072	4149.41	29.88
137	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0089	3394.06	30.21
138	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.3066	3342.68	1024.87
139	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.0088	3321.00	29.22
140	6-1605	换	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以外)	t	0.2324	3083.26	716.55
141	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m ²	0.0009	7236.45	6.51
142	6-1267		防水工程 油毡防水层 平面 二毡三油	100m ²	0.0055	3789.37	20.84
143	6-804	换	C35钢筋混凝土 井盖制作 (商品砼)(非泵送)	10m ³	0.2244	5585.30	1253.34
144	6-1580	换	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m ²	0.0196	4155.68	81.45
145	040504002005		混凝土井 【项目特征】 1、D700污水检查井 (流槽式)(绿化带及道路 外支管处) 平均深度 H=2.06m(详见苏S01 -2021-232) 2、垫层、基础材质及厚度： 100mmC20混凝土垫层，250mm 厚C30 P6钢筋混凝土底板，底板襟 边300mm 3、C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500 mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20 砖 4、砖砌流槽 5、井内20厚聚合物水泥砂浆 抹灰，井外20厚1：2防水水 泥砂浆抹灰 6、井盖、井圈材质及规格： 连体式防盗球墨铸铁井盖， 检查井盖等级C250，重型铸 铁井座，检查井盖下方须加 设防坠落井算，铸铁材质 (与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁 爬梯，详见苏S01-2021-372	座	17	3730.96	63426.32

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第12页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
166	040504002003		混凝土井 【项目特征】 1、D1000污水检查井（流槽式）（机动车道）平均深度 H=3.02m(详见苏S01-2021-233) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、砖砌流槽 5、井内20厚聚合物水泥砂浆抹灰，井外20厚1：2防水水泥砂浆抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	3	5667.90	17003.70
167	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0415	4851.61	201.34
168	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0072	4676.04	33.67
169	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0866	5196.91	450.05
170	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0165	4676.04	77.15
171	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2473	5414.08	1338.90
172	6-1539		圆形池壁 木模	100m2	0.1978	6437.55	1273.35
173	6-1603备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0016	5102.19	8.16
174	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2405	3769.42	906.55
175	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0541	3718.04	201.15
176	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.025	5960.45	149.01
177	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.013	3011.47	39.15
178	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.008	3177.96	25.42
179	6-791	换	M7.5井底流槽 砖砌(预拌)	10m3	0.022	4822.73	106.10
180	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.87	857.89

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第13页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
181	040504002004		混凝土井 【项目特征】 1、D1000污水检查井（流槽式）（绿化带及道路外支管处）平均深度H=1.87m(详见苏S01-2021-233) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、砖砌流槽 5、井内20厚聚合物水泥砂浆抹灰，井外20厚1：2防水水泥砂浆抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级C250，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质（与检查井配套） 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	9	4335.61	39020.49
182	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0415	4851.61	201.34
183	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0072	4676.04	33.67
184	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0866	5196.91	450.05
185	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0165	4676.04	77.15
186	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1344	5414.08	727.65
187	6-1539		圆形池壁 木模	100m2	0.1075	6437.55	692.04
188	6-1603备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0009	5102.19	4.59
189	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1506	3769.42	567.67
190	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0541	3718.04	201.15
191	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.025	5960.45	149.01
192	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.013	3011.47	39.15
193	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.008	3177.96	25.42
194	6-791	换	M7.5井底流槽 砖砌(预拌)	10m3	0.022	4822.73	106.10
195	6-804	换	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	5465.41	43.72
196	6-809	换	井盖、井算安装 检查井混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	573.66	57.37

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第14页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
197	6-1599	换	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	2335.36	18.68
198	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0015	4782.85	7.17
199	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0032	4789.14	15.33
200	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0159	3803.39	60.47
201	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.67	857.87
202	040504002006		混凝土井 【项目特征】 1、D1250污水检查井(流槽式)(机动车道)平均深度 H=4.48m(详见苏S01-2021-234) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、砖砌流槽 5、井内20厚聚合物水泥砂浆抹灰，井外20厚1：2防水水泥砂浆抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	2	8875.75	17751.50
203	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	4851.61	247.43
204	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008	4676.04	37.41
205	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1084	5196.91	563.35
206	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0184	4676.04	86.04
207	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.418	5414.08	2263.09
208	6-1539		圆形池壁 木模	100m2	0.3344	6437.55	2152.72
209	6-1603备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0018	5102.19	9.18
210	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.4139	3769.42	1560.16
211	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0636	3718.04	236.47
212	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.025	5960.45	149.01

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第15页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
213	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.013	3011.47	39.15
214	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.008	3177.96	25.42
215	6-791	换	M7.5井底流槽 砖砌(预拌)	10m3	0.042	4822.73	202.55
216	6-804	换	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021	5465.41	114.77
217	6-809	换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	573.66	57.37
218	6-1599	换	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.021	2335.36	49.04
219	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0015	4782.85	7.17
220	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0156	3803.39	59.33
221	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0424	3730.33	158.17
222	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.87	857.89
223	040504002007		混凝土井 【项目特征】 1、D1250污水检查井(流槽式)(绿化带及道路外支管处) 平均深度H=3.8m(详见苏S01-2021-234) 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3、C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、砖砌流槽 5、井内20厚聚合物水泥砂浆抹灰，井外20厚1：2防水水泥砂浆抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级C250，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372	座	4	8377.12	33508.48
224	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	4851.61	247.43
225	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008	4676.04	37.41
226	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1084	5196.91	563.35
227	6-1520	换	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0184	4676.04	86.04

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第16页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
228	6-1170	换	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3493	5414.08	1891.14
229	6-1539		圆形池壁 木模	100m2	0.2795	6437.55	1799.30
230	6-1603备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0017	5102.19	8.67
231	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3861	3769.42	1455.37
232	6-1604备注4	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0636	3718.04	236.47
233	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.025	5960.45	149.01
234	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.013	3011.47	39.15
235	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.008	3177.96	25.42
236	6-791	换	M7.5井底流槽 砖砌(预拌)	10m3	0.042	4822.73	202.55
237	6-804	换	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	5465.41	207.69
238	6-809	换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.2	573.66	114.73
239	6-1599	换	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.038	2335.36	88.74
240	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.003	4782.85	14.35
241	6-1606备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0061	4789.14	29.21
242	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0434	3803.39	165.07
243	6-1607备注4	换	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0424	3730.33	158.17
244	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	8578.67	857.87
245	010512008002		卸荷板 【项目特征】 1、C35钢筋混凝土卸荷板 2、高性能聚酯布 3、做法：详见设计图纸	块	5	3192.90	15964.50
246	6-1603	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0072	4149.41	29.88
247	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0089	3394.06	30.21
248	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3066	3342.68	1024.87
249	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0088	3321.00	29.22
250	6-1605	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	0.2324	3083.26	716.55
251	2-22		土工布 地基土 一般软土	1000m2	0.0009	7236.45	6.51
252	6-1267		防水工程 油毡防水层 平面 二毡三油	100m2	0.0055	3789.37	20.84
253	6-804	换	C35钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2244	5585.30	1253.34
254	6-1580	换	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	0.0196	4155.68	81.45
255	040504		现状管网系统疏通		1	6764.40	6764.40

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第17页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
256	041301001001		气囊封堵拆除 【项目特征】 1、气囊封堵及拆除	处	20	338.22	6764.40
257	1-1		气囊封堵、拆除 管径(mm)以内 300	处	20	338.22	6764.40
258	0402		道路工程		1	122855.45	122855.45
259	040203007003		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土路面恢复 2、10cm级配碎石，24cmC35 砣	m ²	150	133.21	19981.50
260	2-204		碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m ²	1.5	2383.43	3575.15
261	2-329	换	C35水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砣)(非泵送)	100m ²	1.5	10937.93	16406.90
262	040203007004		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土路面恢复 2、20cm12%石灰土底基层，20cm水泥稳定碎石，24cmC35砣	m ²	150	220.96	33144.00
263	2-73		拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m ²	1.5	3185.89	4778.84
264	2-411		集中消解石灰	t	6.12	41.05	251.23
265	2-168	换	二灰结石混合料基层 厂拌机铺 厚20cm	100m ²	1.5	7803.38	11705.07
266	2-329	换	C35水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砣)(非泵送)	100m ²	1.5	10937.93	16406.90
267	040204002001		人行道块料铺设 【项目特征】 1、块料品种、规格：3cmDSM15水泥砂浆，6cm面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm级配碎石，15cmC25砣基层	m ²	60	140.12	8407.20
268	2-204		碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m ²	0.6	2383.43	1430.06
269	6-301	换	非泵送现浇构件 C25垫层	m ³	9	392.88	3535.92
270	2-374	换	铺设草皮砖 250×250×(60~80)(预拌)	100m ²	0.6	5735.94	3441.56
271	040202002001		石灰稳定土 【项目特征】 1、含灰量：12%石灰土 2、厚度：20cm	m ²	120	33.54	4024.80
272	2-73		拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m ²	1.2	3185.89	3823.07
273	2-411		集中消解石灰	t	4.896	41.05	200.98
274	040202011001		碎石 【项目特征】 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m ²	120	23.83	2859.60
275	2-204		碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m ²	1.2	2383.43	2860.12

分部分项工程费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第18页 共18页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	
276	040202015001		水泥稳定碎（砾）石 【项目特征】 1、水泥稳定碎石 2、厚度：20cm	m ²	120	78.34	9400.80	
277	2-168		二灰结石混合料基层 厂拌机铺 厚20cm	100m ²	1.2	7803.38	9364.06	
278	2-184		顶层多合土养生 洒水车洒水	100m ²	1.2	29.31	35.17	
279	040203007005		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C35 2、厚度：20cm	m ²	120	92.05	11046.00	
280	2-327	换	C35水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m ²	1.2	9204.69	11045.63	
281	040203003001		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：沥青透层	m ²	120	3.70	444.00	
282	2-273		喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m ²	100m ²	1.2	370.25	444.30	
283	040203003002		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：沥青黏层	m ²	120	3.01	361.20	
284	2-271		喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m ²	100m ²	1.2	301.52	361.82	
285	040203004001		封层 【项目特征】 1、材料品种：沥青封层 2、喷油量：1.0kg/m ²	m ²	120	7.21	865.20	
286	2-259		沥青下封层	100m ²	1.2	720.27	864.32	
287	040203006001		沥青混凝土 【项目特征】 1、沥青混凝土种类：AC-20C 2、厚度：6cm	m ²	240	56.11	13466.40	
288	2-303	换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m ²	2.4	5610.32	13464.77	
289	040203006002		沥青混凝土 【项目特征】 1、沥青混凝土种类：AC-13C 2、厚度：4cm	m ²	240	40.30	9672.00	
290	2-309+[2-310]*2	换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m ²	2.4	4030.11	9672.26	
291	040203007002		水泥混凝土 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C20	m ³	23.8	385.83	9182.75	
292	6-301	换	非泵送现浇构件 C20垫层	m ³	23.8	385.83	9182.75	
293	0501		绿化工程		1	5481.60	5481.60	
294	050101010001		绿化恢复 【项目特征】 1、绿化恢复	m ²	60	91.36	5481.60	
295	D00001		绿化恢复	m ²	60	91.36	5481.60	
合 计								746444.43

措施项目费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	23103.05	23103.05
1.1			基本费	项	1	15680.80	15680.80
1.2			增加费	项	1	4181.55	4181.55
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	3240.70	3240.70
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	2090.77	2090.77
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	104.54	104.54
8	041109008001		临时设施	项	1	17248.88	17248.88
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	313.62	313.62
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	313.62	313.62
	0411101		脚手架工程		1	7192.35	7192.35
1	0411101005001		井字架 【项目特征】 1、井深：2米以内	座	30	83.25	2497.50
	6-1630		钢管 井字架 井深2m以内	座	30	83.25	2497.50
2	0411101005002		井字架 【项目特征】 1、井深：4米以内	座	22	159.35	3505.70
	6-1631		钢管 井字架 井深4m以内	座	22	159.35	3505.70
3	0411101005003		井字架 【项目特征】 1、井深：6米以内	座	5	237.83	1189.15
	6-1632		钢管 井字架 井深6m以内	座	5	237.83	1189.15
	0411106		大型机械设备进出场及安拆		1	10622.66	10622.66
4	041106001001		大型机械设备进出场及安拆	项	1	10622.66	10622.66
	25-1		履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	4020.13	4020.13
	25-65		沥青摊铺机12t以内 (或带自动找平) 场外运输费用	次	1	4790.60	4790.60
	25-66		沥青摊铺机12t以内 (或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1811.93	1811.93
	0411107		施工排水、降水		1	448997.90	448997.90

措施项目费综合单价

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
5	041107002001		排水、降水 【项目特征】 1、沟槽降水排水	项	1	2743.68	2743.68
	1-831		沟槽排水 排水管道 管径 ϕ 300~500	10m	48	57.16	2743.68
6	041107002002		排水、降水 【项目特征】 1、机械规格型号：轻型 井点降水	项	1	57084.16	57084.16
	1-678		轻型井点 井点设备安装 简易	10根	40	520.78	20831.20
	1-679		轻型井点 井点设备拆除	10根	40	279.62	11184.80
	1-681		轻型井点 井点设备使用 费 简易	套·天	64	391.69	25068.16
7	041107001001		成井 【项目特征】 1、深井降水	项	1	13374.80	13374.80
	1-697		深井井点降水 井管深20 m 安装	座	2	5498.60	10997.20
	1-698		深井井点降水 井管深20 m 拆除	座	2	156.96	313.92
	1-701		深井井点降水 井管深 (20m、25m) 使用	座·天	16	128.98	2063.68
8	041103001001		钢板桩支护 【项目特征】 1、12m长拉森IV型钢板 桩	项	1	316492.16	316492.16
	1-522	换	振动打拔桩机打桩 在陆 地工作平台上打 $\leq$ III类 土	10t	42.4455	5145.44	218400.77
	1-529	换	振动打拔桩机拔桩	10t	42.4455	1770.99	75170.56
	31130510		槽型钢板桩使用费	t·d	4244.6	5.40	22920.84
9	010202011002		钢支撑 【项目特征】 1、钢材品种、规格：H 型钢400*400*13*21	项	1	57141.50	57141.50
	2-35	换	基坑钢管支撑日历天在 四个月内 有围檩 制安	t	71.9642	544.31	39170.83
	2-36	换	基坑钢管支撑日历天在 四个月内 有围檩 拆除	t	71.9642	195.72	14084.83
	31130510		槽型钢板桩使用费	t·d	719.6	5.40	3885.84
10	040601016002		金属扶梯、栏杆 【项目特征】 1、材质：基坑支护防护 栏杆	m	140	15.44	2161.60
	3-2144	换	栏杆、扶手制作安装	m	140	15.44	2161.60

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~ 2	钢筋HRB400	Φ 14	t	4.059016	2431.51	9869.54	
2	01010111~ 3	钢筋HRB400	Φ 16	t	0.32864	2410.66	792.24	
3	01010111~ 4	钢筋HRB400	Φ 22	t	1.691872	2426.10	4104.65	
4	01010111~ 5	钢筋HRB400	Φ 12	t	9.710688	2480.91	24091.34	
5	01090158~ 1	钢筋HPB300	Φ 8	t	0.142494	2556.55	364.29	
6	01090158~ 3	钢筋HRB400	Φ 6	t	0.037638	2768.83	104.21	
7	01090158~ 4	钢筋HRB400	Φ 8	t	0.191862	2562.72	491.69	
8	01090158~ 5	钢筋HRB400	Φ 8	t	0.024888	2562.72	63.78	
9	02050111	橡胶圈	DN300	个	11.124	19.86	220.92	
10	02050114	橡胶圈	DN400	个	9.682	26.47	256.28	
11	02050115	橡胶圈	DN500	个	8.24	33.10	272.74	
12	02070313	封堵气囊 DN300		只	3.6	277.89	1000.40	
13	02070314	封堵气囊 DN600		只		555.78		
14	02070315	封堵气囊 DN800		只		741.03		
15	02270103	清洁棉布		kg	2.24342	3.98	8.93	
16	02330105	草袋子		只	189.086763	1.32	249.59	
17	03410205~ 2	电焊条		kg	124.149634	5.31	659.23	
18	03515100~ 1	圆钉		kg	86.663686	5.60	485.32	
19	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	5.49	27.45	
20	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.054	5.49	5.79	
21	03570217~ 1	镀锌铁丝	8~12#	kg	55.177287	5.49	302.92	
22	03570231~ 1	镀锌铁丝	18~22#	kg	45.161761	6.74	304.39	
23	03631905	合金钎头	Φ 135	个	0.038657	2118.23	81.88	
24	03652401	钢锯片		片	6.24	278.02	1734.84	
25	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2466.88	0.21	518.04	
26	04030107	中(粗)砂		t	800.05918	113.59	90878.72	
27	04030107~ 2	中(粗)砂		t	69.46176	113.47	7881.83	
28	04034103	石屑(米砂)		t	1.5276	113.47	173.34	
29	04050217~ 1	碎石	40	t	36.08809	99.57	3593.29	
30	04050219~ 1	碎石	60	t	65.637	99.57	6535.48	
31	04090100	生石灰		t	11.016	458.51	5050.95	
32	04090302- 1	黄土		m3	60.1371	23.16	1392.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	04130101	机砖		百块	2.5575	38.82	99.28	
34	04130101~1	MU20混凝土实心砖		百块	109.08898	38.82	4234.83	
35	04130101~4	机砖		百块	2.5105	38.82	97.46	
36	04132703~1	混凝土实心砖	240×115×53 MU20	百块	225.805092	38.82	8765.75	
37	05250501	木柴		kg	21.083577	0.73	15.39	
38	11030703	沥青漆		kg	50.914879	7.94	404.26	
39	11550105	石油沥青		kg	21.752539	3.43	74.61	
40	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.3768	3427.26	1291.39	
41	11573505	石油沥青油毡	350#	m ²	11.766755	2.59	30.48	
42	11592508	冷底子油		kg	1.848	2.98	5.51	
43	12010301	柴油		t	0.0264	5310.71	140.20	
44	12050303	润滑油		kg	2.1639	5.96	12.90	
45	12300382	三氯乙烯		kg	0.0648	4.88	0.32	
46	12333513	脱模剂		kg	55.10214	13.24	729.55	
47	12370305	氧气		m ³	5.2178	2.18	11.37	
48	12370335	乙炔气		kg	1.7388	11.91	20.71	
49	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.144	12.28	1.77	
50	14370108	橡胶管	φ50	m	68	20.66	1404.88	
51	14370303	橡胶护套管		m	7.2	4.96	35.71	
52	14451160~1	钢筋混凝土Ⅱ级排水管	d600	m	15.15	178.81	2708.97	
53	14570308	钢筋混凝土井管	φ360	m	13.6	297.88	4051.17	
54	14570309	轻型井点井管	φ40	m	53.6	10.20	546.72	
55	14570310	轻型井点总管	φ100	m	2.68	31.60	84.69	
56	14571105	钢筋混凝土滤水井管	φ360	m	27.2	56.64	1540.61	
57	15020106	镀锌管件	DN40	个	27.752	4.88	135.43	
58	19510302	滤网		m	27.2	3.31	90.03	
59	30410504	铸铁爬梯		kg	350.321328	3.47	1215.62	
60	31012503	嵌缝料		kg	49.304	1.45	71.49	
61	31090107	草板纸	80#	张	2.52	0.20	0.50	
62	31130510	槽型钢板桩使用费		t·d	4244.6	5.40	22920.84	
63	31130510~1	型钢租赁费		t·d	719.6	5.40	3885.84	
64	31150101	水		m ³	1151.954357	3.53	4066.40	
65	31150301	电		kW·h	102.70141	0.62	63.67	
66	31150702	煤		t	0.1176	728.14	85.63	
67	32010501~1	复合木模板面板		m ²	31.9851	33.31	1065.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	32011102	钢模板		kg	0.076356	2.98	0.23	
69	32020115	零星卡具		kg	427.227879	3.36	1435.49	
70	32020116	卡具及零星扣件		kg	7.448	3.36	25.03	
71	32020133	木支撑		m ³	2.869493	1335.44	3832.04	
72	32030711	木脚手板		m ³	0.114	1481.44	168.88	
73	32090101	模板木材		m ³	5.13677	1335.44	6859.85	
74	32090508~ 1	钢支撑		kg	27.577614	3.15	86.87	
75	33030101	土工布		m ²	63.5664	2.32	147.47	
76	33090505~ 1	面包砖	60mm	m ²	61.2	33.91	2075.29	
77	34020901	木枕		m ³	0.08	827.43	66.19	
78	80010105~ 1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.189875	267.08	50.71	
79	80010105~ 4	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	4.291963	267.08	1146.30	
80	80010106~ 2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	31.41434	274.80	8632.66	
81	80010123~ 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.326763	294.86	686.07	
82	80010123~ 4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	9.80246	294.86	2890.35	
83	80010123~ 5	防水水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	9.607885	356.63	3426.46	
84	80010123~ 6	聚合物水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.935907	294.86	275.96	
85	80010125~ 1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	2.1651	288.70	625.06	
86	80210108~ 1	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m ³	6.97305	313.39	2185.28	
87	80210110~ 1	C35粒径16砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m ³	15.94362	324.97	5181.20	
88	80210144~ 1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m ³	21.62094	298.73	6458.82	