





# 分部分项工程费综合单价

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1			停车场		1	288292.82	288292.82
2	010101002001		挖一般土方 【项目特征】 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：详见设计图纸 3、弃土运距：回填土方堆在现场后期回填，剩余土方外运，投标人自行考虑 4、投标人考虑挖土，转土、回填等费用	m3	1300	9.61	12493.00
3	1-146		反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.65	3016.08	1960.45
4	1-145		反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.65	3765.13	2447.33
5	1-264		自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.65	12459.37	8098.59
6	050101010001		整理绿化用地 【项目特征】 1、回填土质要求：详见设计图纸 2、取土运距：投标人自行考虑 3、回填厚度：投标人自行考虑 4、找平找坡要求：投标人自行考虑 5、弃渣运距：投标人自行考虑 6、停车场整形	m2	1131.13	1.08	1221.62
7	3-267		绿地平整(人工)	10m2	11.3113	55.02	622.35
8	3-268		绿地平整(机械)	10m2	101.8017	5.91	601.65
9	050201001001		园路 【项目特征】 1、路床土石类别：详见设计图纸 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层	m2	1108.95	27.81	30839.90
10	3-495		园路碎石基础垫层	m3	110.895	278.04	30833.25
11	050201001002		园路 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C25商品混凝土 2、垫层厚度、宽度、材料种类：180厚	m2	1047.52	101.72	106553.73
12	3-496	换	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	188.5536	556.17	104867.86
13	2-331		混凝土路面模板	m2	33.876	49.74	1684.99
14	040203003002		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：1L/m2 3、透层	m2	1043.92	3.46	3611.96
15	2-273	换	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	10.4392	344.43	3595.57

# 分部分项工程费综合单价

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
16	040203006037		沥青混凝土 【项目特征】 1、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、掺和料：见设计要求 4、厚度：3cm 5、部位：停车场	m <sup>2</sup>	987.46	31.82	31420.98
17	2-309	换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m <sup>2</sup>	9.8746	3182.29	31423.84
18	040203003004		透层、粘层 【项目特征】 1、材料品种：详见设计图纸 2、喷油量：喷油量0.8kg/m <sup>2</sup> 3、粘油层	m <sup>2</sup>	987.46	3.50	3456.11
19	2-271	换	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	9.8746	348.42	3440.51
20	040203006038		沥青混凝土 【项目特征】 1、沥青混凝土种类：AC-20中粒式沥青砼 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：5cm 4、部位：停车场	m <sup>2</sup>	987.46	52.39	51733.03
21	2-303-[2-304]	换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m <sup>2</sup>	9.8746	5239.30	51735.99
22	050201003001		路牙铺设 【项目特征】 1、垫层厚度、材料种类：600X300X60厚烧面芝麻灰花岗岩平石 2、路牙材料种类、规格：30厚1:3水泥砂浆	m	193.22	83.82	16195.70
23	3-525	换	园路花岗石路牙(预拌)	10m	19.322	838.15	16194.73
24	050201003003		路牙铺设 【项目特征】 1、路牙材料种类、规格：120x250x600mm芝麻灰烧面花岗岩，侧石 2、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层，C20细石砼靠背，倒角等	m	193.22	112.90	21814.54
25	3-525	换	园路花岗石路牙(预拌)	10m	19.322	829.16	16021.03
26	2-384	换	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m <sup>3</sup>	11.5932	499.65	5792.54
27	040205006003		标线 【项目特征】 1、停车位线热熔漆 2、详见设计图纸	m	472	3.71	1751.12
28	2-453	换	实线 热熔漆	km	0.472	3708.48	1750.40





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02190111	尼龙帽		个	67.752	0.63	42.68	
2	02330105	草袋子		只	10	1.46	14.60	
3	03515100	圆钉		kg	0.440388	6.20	2.73	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.09	30.45	
5	05030600	普通成材		m3	0.033876	1668.22	56.51	
6	0530543	碎石	5-40mm	t	190.70555	118.82	22659.63	
7	0630290	合金钢切割锯片		片	2.31864	45.26	104.94	
8	11070305~1	停车位彩绘线		kg	183.764628	4.27	784.67	
9	11070305~2	停车位线热熔漆		kg	345.028696	3.15	1086.84	
10	11070306	底漆		kg	19.15866	2.64	50.58	
11	11550107~2	PC-3乳化沥青		t	1.04392	3185.35	3325.25	
12	11550107~3	普通沥青粘层		t	0.789968	4031.11	3184.45	
13	2030320~1	120x250x600mm 芝麻灰烧面花岗岩，侧石		m	195.1522	63.30	12353.13	
14	2030320~2	600X300X60厚烧面芝麻灰花岗岩平石		m	195.1522	64.19	12526.82	
15	2330450	水		m3	94.66324	3.91	370.13	
16	31150101	水		m3	7.90864	3.91	30.92	
17	32011111	组合钢模板		kg	22.425912	3.67	82.30	
18	32020115	零星卡具		kg	80.28612	3.72	298.66	
19	33130301~1	车辆限位器		组	40	68.37	2734.80	
20	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	37.380336	2.95	110.27	
21	34020901	木枕		m3	0.08	916.17	73.29	
22	60402~1	砼40mm32.5 C25 (商品砼) (非泵送)		m3	192.324672	372.53	71646.71	
23	62632~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.270508	324.78	87.86	
24	62653~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	2.02881	318.80	646.78	
25	80210118~1	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	11.825064	364.95	4315.56	
26	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	68.825962	456.57	31423.87	
27	80250511~2	AC-20中粒式沥青砼	石灰岩	t	117.211502	441.39	51735.98	
28	CL0001	临时水电费接通费，矛盾协调等费用		项	1	8546.80	8546.80	
	合计						228327.21	







## 分部分项工程费综合单价

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
10	040504001003		砌筑井 【项目特征】 1、D1000圆井，苏S01-2021-161 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层+200厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 6、井盖、井圈材质及规格：φ700成品重型铸铁井座井盖，检查井盖等级C250，带防盗链，检查井盖下方增设防坠落井算 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯A 8、防渗、防水要求：防坠网 9、井深：平均1.4米 10、详见设计图纸	座	6	2554.76	15328.56
11	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	5658.78	746.96
12	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.234	5904.18	1381.58
13	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0912	3592.74	327.66
14	6-1604	换	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3254	3826.75	1245.22
15	6-786	换	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.6228	6063.81	3776.54
16	6-793	换	井内侧抹灰	100m2	0.1584	3427.28	542.88
17	6-793备注1	换	井内侧抹灰	100m2	0.2376	2994.80	711.56
18	6-879	换	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.102	6562.39	669.36
19	6-1599	换	井盖板 木模	10m3	0.102	2535.67	258.64
20	6-890	换	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.102	5857.82	597.50
21	6-1606		现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0455	4460.75	202.96
22	6-1607		现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1694	3848.83	651.99
23	6-808	换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.6	6416.48	3849.89
24	6-809	换	包塑铁爬梯	10套	1.2	151.70	182.04
25	6-809	换	防坠网	10套	0.6	306.33	183.80

# 分部分项工程费综合单价

工程名称：排水工程

标段：

第3页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
26	040504009010		雨水口 【项目特征】 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：1、单篦雨水口，苏S01-2021-292 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C30混凝土 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 5、乙型单篦盖板 6、详见设计图纸	座	12	746.01	8952.12
27	6-783		非定型井垫层 碎石	10m3	0.156	3185.13	496.88
28	6-785	换	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.168	5827.29	978.98
29	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0045	3592.74	16.17
30	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.78	5315.67	4146.22
31	6-793备注1	换	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.1246	3073.85	383.00
32	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.083	3487.86	289.49
33	6-812	换	球墨铸铁雨水箅安装	10套	1.2	2200.86	2641.03
34	040501		管道部分		1	75840.89	75840.89
35	040101002001		挖沟槽土方 【项目特征】 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：投标人自行考虑	m3	375.4	10.00	3754.00
36	1-8		人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.3754	5285.60	1984.21
37	1-222		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.3379	5236.00	1769.24
38	040103001003		回填方 【项目特征】 1、填方材料品种：中砂保护层	m3	245.48	267.22	65597.17
39	1-396	换	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	2.4548	26722.19	65597.63
40	040103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	104.31	10.03	1046.23
41	1-389		填土夯实 槽、坑	100m3	0.5216	1440.15	751.18
42	1-377		路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.0522	5663.93	295.66
43	040103002002		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	271.09	20.08	5443.49
44	1-224		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.2711	6380.10	1729.65





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	0.176176	2845.26	501.27	
2	01010111~4	钢筋(三级钢)	φ12	t	0.338416	2845.26	962.88	
3	01090158	钢筋	φ12	t	0.04641	2845.26	132.05	
4	01672501	接口加强钢肋		kg	76.5405	7.69	588.60	
5	02110924	塑料接头板材	HDPE JR3	kg	95.6811	18.32	1752.88	
6	02330105	草袋子		只	10	1.46	14.60	
7	02330105~1	草袋子		只	7.892352	1.46	11.52	
8	03410205	电焊条		kg	1.341648	5.87	7.88	
9	03410205~1	电焊条		kg	2.577168	5.87	15.13	
10	03411100	塑料焊条		kg	30.9009	21.99	679.51	
11	03515100~2	圆钉		kg	1.888161	6.21	11.73	
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	6.09	12.18	
13	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.51776	6.09	9.24	
14	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.668232	7.14	4.77	
15	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.012625	7.14	7.23	
16	04030107	中(粗)砂		t	76.075824	134.19	10208.61	
17	04034103~1	中砂		t	428.11712	134.22	57461.88	
18	04050217~1	碎石	40	t	3.10284	118.80	368.62	
19	04130101	机砖		百块	1.62936	41.37	67.41	
20	04130101~3	机砖	MU15	百块	42.5022	41.37	1758.32	
21	04130101~4	MU20砖		百块	32.267268	41.37	1334.90	
22	04230108~2	防水剂		kg	12.569329	1.28	16.09	
23	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	1.0302	354.91	365.63	
24	11030703~2	沥青漆		kg	2.952	8.79	25.95	
25	12333513~1	脱模剂		kg	0.957	14.66	14.03	
26	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.06696	17.70	1.19	
27	14370303	橡胶护套管		m	3.348	5.50	18.41	
28	15020106	镀锌管件	DN40	个	2.1	5.40	11.34	
29	31150101	水		m3	44.238528	3.91	172.97	
30	31150101~2	水		m3	1.883047	3.91	7.36	
31	31150301	电		kW·h	2.17872	0.68	1.48	
32	31150301~1	电		kW·h	0.41412	0.68	0.28	
33	32020116	卡具及零星扣件		kg	0.744	3.72	2.77	
34	32030711	木脚手板		m3	0.012	1478.67	17.74	
35	32090101~1	模板木材		m3	0.080376	1478.67	118.85	
36	32090101~2	模板木材		m3	0.138287	1478.67	204.48	
37	33010313	铸铁井盖井座		套	6	559.68	3358.08	
38	33011101-1~5	包塑铁爬梯		套	12	15.17	182.04	







## 分部分项工程费综合单价

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	050102		栽植乔木	项	1	20551.99	20551.99
2	050101010001		整理绿化用地 【项目特征】 1、回填土质要求：详见设计图纸 2、取土运距：投标人自行考虑 3、回填厚度：投标人自行考虑 4、弃渣运距：投标人自行考虑 5、用地整理	m <sup>2</sup>	3357	2.07	6948.99
3	3-268		绿地平整(机械)	10m <sup>2</sup>	234.99	5.91	1388.79
4	3-267		绿地平整(人工)	10m <sup>2</sup>	100.71	55.00	5539.05
5	050102001001		栽植乔木 【项目特征】 1、种类：朴树 2、胸径或干径：Φ18cm 3、株高、冠径：H：7m，P4-4.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：主景树，一级分枝不小于3枝，树冠饱满	株	1	5317.95	5317.95
6	3-110	换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	52034.65	5203.47
7	3-414备注1	换	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	337.26	33.73
8	3-362		落叶乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	366.52	36.65
9	3-247		树棍四脚井字桩	10株	0.1	300.54	30.05
10	3-257		草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.15	93.70	14.06
11	050102001042		栽植乔木 【项目特征】 1、种类：金桂A 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H：3.5m，P3-3.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：全冠，冠幅饱满，4-5分枝以上	株	1	774.94	774.94
12	3-106	换	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	6946.78	694.68
13	3-413备注1	换	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	251.48	25.15
14	3-361		落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	275.88	27.59
15	3-246		树棍三脚桩	10株	0.1	204.80	20.48
16	3-255		草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.15	46.85	7.03

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
17	050102001037		栽植乔木 【项目特征】 1、种类：金桂B 2、胸径或干径：D8cm 3、株高、冠径：H：2.5-2.8m，P2.2-2.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：全冠，冠幅饱满，4-5分枝以上	株	5	590.74	2953.70
18	3-105	换	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.5	5104.77	2552.39
19	3-413备注1	换	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.5	251.48	125.74
20	3-361		落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.5	275.88	137.94
21	3-246		树棍三脚桩	10株	0.5	204.80	102.40
22	3-255		草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.75	46.85	35.14
23	050102001038		栽植乔木 【项目特征】 1、种类：垂丝海棠 2、地径或干径：D5-6cm 3、株高、冠径：H：2.5m，P2-2.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：全冠，冠幅饱满，低分枝，分枝多且均匀	株	10	258.20	2582.00
24	3-102	换	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	1	1866.56	1866.56
25	3-413备注1	换	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	1	251.48	251.48
26	3-361		落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	1	275.88	275.88
27	3-245		树棍扁担桩	10株	1	188.03	188.03
28	050102001041		栽植乔木 【项目特征】 1、种类：鸡爪槭 2、地径或干径：D8cm 3、株高、冠径：H：2.5m，P2.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：全冠，冠幅饱满，低分枝，分枝多且均匀	株	1	628.12	628.12
29	3-104	换	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	5565.75	556.58
30	3-413备注1	换	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	251.48	25.15
31	3-361		落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	275.88	27.59
32	3-245		树棍扁担桩	10株	0.1	188.03	18.80
33	050102002014		栽植灌木 【项目特征】 1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：H:1.4-1.5m 3、蓬径：P1.5m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：类球型，冠幅饱满，不偏冠，不空脚，假植苗	株	2	418.86	837.72

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
34	3-141	换	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.2	4042.41	808.48
35	3-425备注1	换	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.2	74.62	14.92
36	3-373		球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.2	71.63	14.33
37	050102002015		栽植灌木 【项目特征】 1、种类：银姬小蜡球 2、冠丛高：H:1-1.2m 3、蓬径：P1-1.2m 4、养护期：两年二级养护 5、备注：类球型,冠幅饱满,不偏冠,不空脚,假植苗	株	1	508.57	508.57
38	3-141	换	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	4939.53	493.95
39	3-425备注1	换	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	74.62	7.46
40	3-373		球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	71.63	7.16
41	050102		栽植地被	项	1	127831.74	127831.74
42	050102005002		栽植绿篱 【项目特征】 1、种类：大叶黄杨 2、篱高：H：40-45cm 3、行数、蓬径：P：40-45cm 4、单位面积株数：49株/m <sup>2</sup> ,密不露土 5、养护期：两年二级养护	m <sup>2</sup>	113	208.58	23569.54
43	3-167	换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(64株内/m <sup>2</sup> )	10m <sup>2</sup>	11.3	2008.44	22695.37
44	3-433备注1	换	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m <sup>2</sup>	11.3	35.12	396.86
45	3-381		片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m <sup>2</sup>	11.3	42.24	477.31
46	050102005001		栽植绿篱 【项目特征】 1、种类：毛鹃 2、篱高：H：25-30cm 3、行数、蓬径：P：25-30cm 4、单位面积株数：64株/m <sup>2</sup> ,密不露土 5、养护期：两年二级养护	m <sup>2</sup>	121	225.81	27323.01
47	3-167	换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(64株内/m <sup>2</sup> )	10m <sup>2</sup>	12.1	2180.72	26386.71
48	3-433备注1	换	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m <sup>2</sup>	12.1	35.12	424.95
49	3-381		片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m <sup>2</sup>	12.1	42.24	511.10
50	050102012001		铺种草皮 【项目特征】 1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草 2、铺种方式：混播 3、养护期：两年二级养护	m <sup>2</sup>	3123	23.95	74795.85











## 分部分项工程费综合单价

工程名称：照明、监控工程

标段：

第1页 共5页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0304		照明		1	30574.98	30574.98
2	040805004003		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：庭院灯 2、型号：LED灯, 60W, H=4m, IP65, 3000K 3、规格：含支架 4、安装形式：C20砼基座 5、详见设计图纸	套	3	1659.53	4978.59
3	8-446	换	成套型 1火	10套	0.3	13210.86	3963.26
4	8-202		C20无筋混凝土基础	m3	0.486	569.91	276.98
5	8-212	换	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	3	161.13	483.39
6	3-250		钢筋制作、安装 现浇混凝土 $\phi$ 10以内	t	0.0085	5123.64	43.55
7	3-251		钢筋制作、安装 现浇混凝土 $\phi$ 10以外	t	0.0161	4213.49	67.84
8	8-208		人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	3	47.84	143.52
9	040801010001		落地式配电箱 【项目特征】 1、名称：照明智能控制箱, 304不锈钢材质, 全夜灯LC1-40A/3P 2、型号：含三遥控制装置 3、基础形式、材质、规格：C20砼 4、详见设计图纸	台	1	7833.62	7833.62
10	8-65	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	7504.48	7504.48
11	8-202		C20无筋混凝土基础	m3	0.0622	569.91	35.45
12	6-787	换	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0453	5636.39	255.33
13	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0112	3424.33	38.35
14	030408001004		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 4、详见设计图纸	m	50	64.47	3223.50
15	4-740	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.5	6446.73	3223.37
16	030408001005		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内敷设 4、详见设计图纸	m	363.43	14.22	5167.97
17	4-726	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	3.6343	1422.96	5171.46

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：照明、监控工程

标段：

第2页 共5页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
18	040803001002		电缆 【项目特征】 1、名称：YJV-3*2.5 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	19.12	8.71	166.54
19	4-722	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm <sup>2</sup> 以下	100m	0.1912	870.76	166.49
20	040804001002		配管 【项目特征】 1、名称：PE尼龙增强管 2、规格：DN50 3、配置形式：埋地敷设 4、详见设计图纸	m	50	22.59	1129.50
21	4-1280	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.5	2258.69	1129.35
22	040804001007		配管 【项目特征】 1、名称：PE尼龙增强管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地敷设 4、详见设计图纸	m	357.21	20.63	7369.24
23	4-1279	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内	100m	3.5721	2062.72	7368.24
24	030409001003		接地极 【项目特征】 1、名称：L50X5热镀锌角钢	根(块)	4	103.33	413.32
25	8-542	换	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	4	103.33	413.32
26	030409001005		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极调试	根(块)	4	27.33	109.32
27	8-625		接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.4	273.38	109.35
28	030409002003		接地母线 【项目特征】 1、名称：热镀锌扁钢40*4	m	4	44.16	176.64
29	8-545	换	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.4	441.66	176.66
30	040101003002		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见地勘报告	m <sup>3</sup>	0.74	9.11	6.74
31	1-16备注3	换	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m <sup>3</sup>	0.0007	5138.94	3.60
32	1-221		反铲挖掘机(斗容量1.0m <sup>3</sup> )不装车 一、二类土	1000m <sup>3</sup>	0.0007	4481.23	3.14
33	0402		监控系统		1	32757.63	32757.63

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：照明、监控工程

标段：

第3页 共5页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
34	040205020001		监控摄像机 <b>【项目特征】</b> 1、类型：高清网络枪式摄像机 2、规格、型号：400万像素，含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件 3、支架形式：挂装，室外距地3.5m 4、400万像素红外数字高清，红外距离不少于50米，自带数字宽动态功能，星光级	台	4	1041.70	4166.80
35	5-747	换	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体)带红外光源CCD	台	4	906.95	3627.80
36	5-766		楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	4	134.75	539.00
37	040804003001		接线箱 <b>【项目特征】</b> 1、名称：抱杆机箱(含电源、空开、插座及接地) 2、安装形式：挂装，室外距地2.4m 3、详见设计图纸	个	1	712.82	712.82
38	4-1050	换	杆上变配电设备安装 配电箱	台	1	712.82	712.82
39	030501012001		交换机 <b>【项目特征】</b> 1、名称：8口交换机(一光八电) 2、包括光模块，光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) 3、详见设计图纸	台	1	704.47	704.47
40	5-39	换	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机	台	1	704.47	704.47
41	030502012001		光纤收发器 <b>【项目特征】</b> 1、名称：光纤收发器 2、详见设计图纸	个	1	109.21	109.21
42	5-104	换	光纤收发器	个	1	109.21	109.21
43	040205003002		标杆 <b>【项目特征】</b> 1、类型：监控立杆 2、材质：按图纸设计要求 3、规格尺寸：上部 $\phi 75$ ，下部 $\phi 110$ ，高度4.0m，详见设计图纸 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C20钢筋混凝土基础 5、详见设计图纸	根	2	815.81	1631.62
44	2-524	换	信号灯及灯杆安装 信号灯杆柱式	1根	2	478.16	956.32
45	8-202		C20无筋混凝土基础	m3	0.2835	569.91	161.57

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：照明、监控工程

标段：

第4页 共5页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
46	3-250	换	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.0057	5123.64	29.20
47	3-251	换	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0158	4213.49	66.57
48	8-212	换	基础预埋件安装 法兰直径400 mm以内	个	2	161.13	322.26
49	8-208		人工挖电杆坑 三类土 坑深1m 以内	个	2	47.84	95.68
50	030507013001		录像设备 【项目特征】 1、名称：硬盘录像机NVR 2、规格：4路	台(套)	1	417.00	417.00
51	5-794	换	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像 设备 数字录像机 4路输入	台	1	417.00	417.00
52	030501004001		存储设备 【项目特征】 1、名称：监控硬盘 2、规格：6T	台	4	842.93	3371.72
53	5-1	换	硬盘6T	台	4	842.93	3371.72
54	040804001006		配管 【项目特征】 1、名称：PE尼龙增强管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设 4、详见设计图纸	m	178.08	18.69	3328.32
55	4-1278	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬 质塑料管公称直径32mm以内	100m	1.7808	1868.76	3327.89
56	040804001008		配管 【项目特征】 1、名称：PE尼龙增强管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地敷设 4、详见设计图纸	m	150	20.63	3094.50
57	4-1279	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬 质塑料管公称直径40mm以内	100m	1.5	2062.72	3094.08
58	040504001004		砌筑井 【项目特征】 1、砌筑材料品种、规格、强 度等级：接线井墙体为水泥沙 浆砌砖,用1:2水泥砂浆内粉; 2、井盖、井圈材质及规格: 钢纤维预制井盖、框,尺寸800 *800*100mm; 3、标准砖砌井,井深900mm,内 空700*700*900mm;	座	2	574.83	1149.66
59	6-783		非定型井垫层 碎石	10m3	0.0098	3165.18	31.02
60	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0709	5671.24	402.09
61	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0504	3424.33	172.59
62	8-277	换	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	2	271.98	543.96

# 分部分项工程费综合单价

工程名称：照明、监控工程

标段：

第5页 共5页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	
63	030504004001		网络租赁费用及系统接入费用 【项目特征】 1、名称：网络租赁费用及系统接入费用（专用裸光纤） 2、租用年限：3年	处	1	7594.26	7594.26	
64	5-60	换	网络租赁费用及系统接入费用	处	1	7594.26	7594.26	
65	030502005001		双绞线缆 【项目特征】 1、名称：室外超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	184.58	2.93	540.82	
66	5-72	换	管/暗槽内安放双绞线缆 4对以内	100m	1.8458	293.62	541.96	
67	030502007001		光缆 【项目特征】 1、名称：单模4芯光纤 2、敷设方式：管内穿线	m	150	4.52	678.00	
68	5-126	换	室外敷设埋式光缆 12芯以下	100m	1.5	451.50	677.25	
69	030411004001		配线 【项目特征】 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2×1.5	m	1	3.86	3.86	
70	4-1400	换	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	387.05	3.87	
71	030507019001		安全防范系统工程试运行 【项目特征】 1、名称：监控系统调试	系统	1	4899.15	4899.15	
72	5-813		楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	4899.15	4899.15	
73	030409001002		接地极 【项目特征】 1、名称：L50X5热镀锌角钢	根(块)	2	103.33	206.66	
74	8-542	换	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	2	103.33	206.66	
75	030409001004		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极调试	根(块)	2	27.33	54.66	
76	8-625		接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.2	273.38	54.68	
77	030409002002		接地母线 【项目特征】 1、名称：热镀锌扁钢40*4	m	2	44.16	88.32	
78	8-545	换	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.2	441.66	88.33	
79	040101003001		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见地勘报告	m3	0.64	9.03	5.78	
80	1-16备注3	换	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m3	0.0006	5138.94	3.08	
81	1-221		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0006	4481.23	2.69	
合 计								63332.61



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明、监控工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ 10以外	t	0.016744	2843.00	47.60	
2	01010111~2	钢筋	φ 12	t	0.016432	2843.00	46.72	
3	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.0009	5.12		
4	01030401	碳素钢丝		kg	0.015	3.07	0.05	
5	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.00867	2843.00	24.65	
6	01090158~2	钢筋	φ 8	t	0.005814	2843.00	16.53	
7	01090225	镀锌圆钢	φ 10~14	kg	4.02	3.81	15.32	
8	01130111	扁钢	-4×45	kg	1.56	3.11	4.85	
9	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.89	5.84	
10	01293506	钢垫板	δ 1~3	kg	0.3	3.22	0.97	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.737815	7.33	12.74	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.404295	12.45	5.03	
13	02270131	破布		kg	0.1	5.12	0.51	
14	02270403	脱脂棉		kg	0.18	10.98	1.98	
15	03050517	精制带母镀锌螺栓	M10×80	套	6.125	0.57	3.49	
16	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	27.39206	0.59	16.16	
17	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.00	6.10	
18	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	12.24	0.38	4.65	
19	03070110	膨胀螺栓	M8	套	16.32	0.26	4.24	
20	03070117	膨胀螺栓	M10	套	16.32	0.59	9.63	
21	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.73	0.73	
22	03410205	电焊条		kg	3.812968	4.24	16.17	
23	03410205~1	电焊条		kg	0.140304	4.24	0.59	
24	03411302	焊锡		kg	0.0011	31.49	0.03	
25	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0001	43.94		
26	03515100	圆钉		kg	0.091487	4.24	0.39	
27	03570217~2	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.51916	4.40	2.28	
28	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.956739	4.40	35.01	
29	03570229	镀锌铁丝	16#~18#	kg	0.15	4.40	0.66	
30	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.122805	7.13	0.88	
31	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.097112	7.13	0.69	
32	03652421	锯条		根	7.3529	0.16	1.18	
33	03652422~1	钢锯条		根	7.6	0.18	1.37	
34	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.340225	227.17	77.29	
35	04030107~1	中(粗)砂		t	0.55902	134.08	74.95	
36	04050217	碎石	40	t	1.267815	117.85	149.41	
37	04130101	机砖		百块	2.468397	41.33	102.02	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明、监控工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04130101~1	机砖		百块	3.863341	41.33	159.67	
39	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.2	10.98	2.20	
40	11030703~1	沥青漆		kg	0.489241	8.79	4.30	
41	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.69869	13.19	22.41	
42	11111703~1	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	0.02	10.98	0.22	
43	11112504	无光调和漆		kg	0.4	10.98	4.39	
44	11112504~1	无光调和漆		kg	0.05	10.98	0.55	
45	12010103	汽油		kg	3.364625	7.79	26.21	
46	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.104135	8.79	0.92	
47	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.1	14.65	1.47	
48	12370305	氧气		m3	0.5	2.42	1.21	
49	12370336	乙炔气		m3	0.25	12.00	3.00	
50	12430361	塑料粘胶带		盘	0.01	2.68	0.03	
51	14312502	塑料软管		kg	0.3	13.48	4.04	
52	14312511	塑料软管	dn8	m	17.5	1.94	33.95	
53	22520306~3	庭院灯	LED-60W, H=4.0m	套	3.03	1136.63	3443.99	
54	24170104	黑胶布		卷	0.2	1.47	0.29	
55	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.17	48.18	8.19	
56	25030101	塑料铜芯线		m	9	2.29	20.61	
57	25250711~1	单模4芯光纤		m	153	1.82	278.46	
58	25430314-3~1	RVV-2×1.5		m	1.08	2.67	2.88	
59	25430507~1	室外超五类网线		m	188.2716	1.61	303.12	
60	26061150-4~1	PE尼龙增强管	DN32	m	188.7648	3.39	639.91	
61	26061150-5~2	PE尼龙增强管	DN40	m	537.6426	4.24	2279.60	
62	26061150-6~1	PE尼龙增强管	DN50	m	53	5.30	280.90	
63	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	13.830795	1.25	17.29	
64	27130321~1	光纤收发器	(双口)	个	1.01	102.48	103.50	
65	27210301	摄像机支架		个	4	22.73	90.92	
66	30410504	铸铁爬梯		kg	9.858408	3.84	37.86	
67	31090144~3	网络租赁费用及系统接入费用	3年	处	1	7594.26	7594.26	
68	31110301~1	棉纱头		kg	0.3022	4.76	1.44	
69	31150101~1	水		m3	0.14905	3.90	0.58	
70	31170103	标志牌		个	23.72015	0.14	3.32	
71	32011111	组合钢模板		kg	0.864968	3.66	3.17	
72	32020115	零星卡具		kg	0.207925	3.71	0.77	
73	32090101	模板木材		m3	0.004159	1477.49	6.14	







# 分部分项工程费综合单价

工程名称：车棚及充电桩、标志牌（景观）

标段：

第1页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1			车棚		1	75417.90	75417.90
2	0101		土石方工程		1	12655.41	12655.41
3	010101004001		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：详见设计图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	353.81	5.16	1825.66
4	1-6		3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m 2<底面积≤150m2的基坑人工 挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	35.381	22.53	797.13
5	1-225备注4	换	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.3184	3222.76	1026.13
6	010103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：详见设计要求 3、填方粒径要求：详见设计要求 4、填方来源、运距：投标人 自行考虑	m3	237.29	36.28	8608.88
7	1-104		回填土 基(槽)坑 夯填	m3	237.29	36.28	8608.88
8	010103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：剩余土方 2、外运运距 (苏工价(2024)5号)：投 标人自行考虑	m3	116.52	19.06	2220.87
9	1-208备注1	换	挖掘机挖土(斗容量1.8m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.1165	2630.31	306.43
10	1-264		自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.1165	16425.61	1913.58
11	0105		混凝土及钢筋混凝土工程		1	50740.25	50740.25
12	010501001001		垫层 【项目特征】 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	16.85	529.59	8923.59
13	6-178	换	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	16.85	453.40	7639.79
14	21-2	换	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	1.685	761.88	1283.77
15	010501005001		桩承台基础 【项目特征】 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	74	565.09	41816.66
16	6-185	换	泵送现浇构件 C30现浇桩承 台独立柱基	m3	74	449.32	33249.68
17	21-12备注1	换	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模 板	10m2	13.024	657.86	8567.97
18	010515		钢筋工程		1	12022.24	12022.24

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：车棚及充电桩、标志牌（景观）

标段：

第2页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
19	010515001001		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：HRB400， $\phi$ 12以内	t	1.3	4513.95	5868.14
20	5-1	换	现浇混凝土构件钢筋 直径 $\phi$ 12mm以内	t	1.3	4513.95	5868.14
21	010515001002		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：HRB400， $\phi$ 25以内	t	1.6	3846.31	6154.10
22	5-2	换	现浇混凝土构件钢筋 直径 $\phi$ 25mm以内	t	1.6	3846.31	6154.10
23	0112		车棚钢结构		1		
24			标识一		1	15525.64	15525.64
25	010101004002		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：详见设计图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	3.69	5.15	19.00
26	1-6		3m<底宽 $\leq$ 7m的沟槽挖土或20m <sup>2</sup> <底面积 $\leq$ 150m <sup>2</sup> 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m <sup>3</sup>	0.369	22.53	8.31
27	1-225备注4	换	挖掘机挖底面积 $\leq$ 20m <sup>2</sup> 的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m <sup>3</sup> 以内) 反铲 不装车	1000m <sup>3</sup>	0.0033	3222.76	10.64
28	010103001002		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：详见设计要求 3、填方粒径要求：详见设计要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	5.28	36.28	191.56
29	1-104		回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	5.28	36.28	191.56
30	010404001001		垫层 【项目特征】 1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.22	286.57	63.05
31	4-99		基础垫层 碎石 干铺	m <sup>3</sup>	0.22	286.57	63.05
32	010501001002		垫层 【项目特征】 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.22	529.56	116.50
33	6-178	换	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m <sup>3</sup>	0.22	453.37	99.74
34	21-2	换	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m <sup>2</sup>	0.022	761.88	16.76
35	010501005002		桩承台基础 【项目特征】 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.84	440.52	370.04

## 分部分项工程费综合单价

工程名称：车棚及充电桩、标志牌（景观）

标段：

第3页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
36	6-185	换	泵送现浇构件 C25现浇桩承台独立柱基	m3	0.84	440.52	370.04
37	21-12备注1	换	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2		657.86	
38	010516002002		预埋铁件 【项目特征】 1、钢材种类：预埋钢板、钢立柱+横撑 2、规格：80x80x6厚镀锌方管 3、铁件尺寸：详见设计图纸 4、防锈漆一遍	t	0.356	14629.58	5208.13
39	1-497		铁件安装	t	0.356	14557.25	5182.38
40	17-135		红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.4467	57.64	25.75
41	010515001003		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：HRB400， $\phi$ 12以内	t	0.3	4513.97	1354.19
42	5-1	换	现浇混凝土构件钢筋 直径 $\phi$ 12mm以内	t	0.3	4513.97	1354.19
43	011209001003		带骨架幕墙 【项目特征】 1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚镀锌钢板包封 2、详见设计图纸，包括零星部位	m2	7	195.15	1366.05
44	14-162	换	2mm厚镀锌钢板包封	10m2	0.7	1951.49	1366.04
45	01B005		标识一 【项目特征】 1、绿能充电站，字体及LOG标识，英文字体等 2、详见设计图纸	套	1	6837.12	6837.12
46	14-204	换	绿能充电站，字体及LOG标识，英文字体等	套	1	6837.12	6837.12
47			标识二		1	4332.25	4332.25
48	010101004003		挖基坑土方 【项目特征】 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：详见设计图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	0.73	5.86	4.28
49	1-6		3m<底宽 $\leq$ 7m的沟槽挖土或20m <sup>2</sup> <底面积 $\leq$ 150m <sup>2</sup> 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.073	22.53	1.64
50	1-225		挖掘机挖底面积 $\leq$ 20m <sup>2</sup> 的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m <sup>3</sup> 以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0007	3750.50	2.63





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：车棚及充电桩、标志牌（景观）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~10	钢筋	HRB400, φ25以内	t	1.632	2769.89	4520.46	
2	01010100~4	钢筋	HRB400, φ12以内	t	1.632	2845.09	4643.19	
3	0130161	型钢	(综合)	t	0.377538	2858.29	1079.11	
4	01530101	铝合金型材		kg	1.82	15.76	28.68	
5	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	60.6528	0.59	35.79	
6	02270105	白布		m <sup>2</sup>	0.008934	2.93	0.03	
7	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	15.75	0.41	6.46	
8	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	9.3002	1.68	15.62	
9	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	9.3002	1.68	15.62	
10	03270202	砂纸		张	0.455634	0.80	0.36	
11	03410205	电焊条	J422	kg	18.368	5.87	107.82	
12	03510701	铁钉		kg	50.191378	6.20	311.19	
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7.68829	6.09	46.82	
14	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.72739	7.38	27.51	
15	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	12.025	7.38	88.74	
16	03590715	镀锌连接铁件		kg	14.2527	6.01	85.66	
17	04050203	碎石	5~16mm	t	0.03	117.94	3.54	
18	04050207	碎石	5~40mm	t	0.4125	118.79	49.00	
19	08052120~2	2mm厚镀锌钢板包封		m <sup>2</sup>	7.14	59.82	427.11	
20	11030304	红丹防锈漆		kg	0.652182	12.96	8.45	
21	11590914	硅酮密封胶		L	1.6023	58.63	93.94	
22	12030107	油漆溶剂油		kg	0.165279	10.26	1.70	
23	13030303	岩棉		m <sup>2</sup>	0.637	12.83	8.17	
24	13121504	泡沫条		m	17.8073	1.10	19.59	
25	1530031	电焊条		kg	17.9068	5.87	105.11	
26	15372103-1	塑料卡		个	390.93	0.15	58.64	
27	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	1.089467	12.96	14.12	
28	1630610	油漆溶剂油		kg	0.151015	2.44	0.37	
29	1730200	氧气		m <sup>3</sup>	15.64086	1.91	29.87	
30	1730230	乙炔气		m <sup>3</sup>	6.795684	9.97	67.75	
31	31150101	水		m <sup>3</sup>	79.1946	3.91	309.65	
32	32010502	复合木模板	18mm	m <sup>2</sup>	32.4236	37.06	1201.62	
33	32020115	卡具		kg	3.62704	3.72	13.49	
34	32020132	钢管支撑		kg	35.51186	3.49	123.94	
35	32090101	周转木材		m <sup>3</sup>	0.842398	1478.58	1245.55	
36	80212103	预拌混凝土(泵送型) C20		m <sup>3</sup>	17.32605	366.64	6352.42	
37	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m <sup>3</sup>	0.8976	374.33	336.00	



