

分部分项工程费综合单价

工程名称：解放桥、广陵大桥、明月湖大桥伸缩缝更换

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	040309007001		桥梁伸缩装置 【项目特征】 1、型号：解放桥D80 2、工艺：拆除老缝，植筋、安装新缝，浇筑早强快修料	m	65.2	2842.83	185352.52
2	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	13.04	147.37	1921.70
3	1-634		拆除混凝土障碍物 机械拆除有筋	10m ³	0.0013	4461.35	5.80
4	1-445		履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m ³	1000m ³	0.013	15096.35	196.25
5	1-450		自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m ³	0.013	46360.71	602.69
6	5-44		混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ 16mm以内	10根	182.6	228.18	41665.67
7	3-27		新旧钢筋焊接 Φ 14~25mm	10根	65.2	141.88	9250.58
8	3-540	换	安装伸缩缝 毛勒	10m	6.52	9322.99	60785.89
9	3-253		钢筋制作、安装 钢筋网片制作、安装	t	0.6431	5445.61	3502.07
10	3-251		钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ 10以外	t	1.79	4712.65	8435.64
11	3-339	换	C40梁与梁接头 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m ³	1.304	29687.53	38712.54
12	3-340		梁与梁接头 模板	10m ²	3.26	1127.31	3675.03
13	D00001		交通管制及人工维护	项	1	2000.00	2000.00
14	D00002		80K防撞车	台班	4	1500.00	6000.00
15	99433105		柴油发电机组 功率30kw	台班	4	737.14	2948.56
16	D00001		台背垃圾清理	处	2	2000.00	4000.00
17	25-1		履带式挖掘机1m ³ 以内 场外运输费用	次	0.33	5003.68	1651.21
18	040309007003		桥梁伸缩装置 【项目特征】 1、型号：明月湖大桥SS160 2、工艺：拆除老缝，植筋、安装新缝，浇筑早强快修料	m	15.5	6779.00	105074.50
19	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	1.55	147.37	228.42
20	1-634		拆除混凝土障碍物 机械拆除有筋	10m ³	1.0695	4461.35	4771.41
21	1-445		履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m ³	1000m ³	0.0107	15096.35	161.53
22	1-450		自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m ³	0.0107	46360.71	496.06
23	5-44		混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ 16mm以内	10根	43.4	228.18	9903.01
24	3-27		新旧钢筋焊接 Φ 14~25mm	10根	15.5	141.88	2199.14
25	3-540	换	安装伸缩缝 毛勒	10m	1.55	26322.99	40800.63
26	3-253		钢筋制作、安装 钢筋网片制作、安装	t	0.6574	5445.61	3579.94
27	3-251		钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ 10以外	t	0.6149	4712.65	2897.81

