

单项工程投标报价汇总表

工程名称：时代广场西侧污水管网改造工程 劳务最高限价

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|-----------------------------|-----------|--------|---------|---------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 时代广场西侧人行道改造 (管网签证001) | 35647.60 | | | 815.08 |
| 2 | 时代广场西侧人行道改造 (签证002) | 25805.97 | | | 590.05 |
| 3 | 时代广场西侧人行道改造 (签证003) | 21491.40 | | | 491.40 |
| 4 | 时代广场西侧人行道改造 (签证004) | 11639.90 | | | 266.15 |
| 5 | 时代广场西侧人行道改造 (签证005) | 43591.73 | | | 996.72 |
| 6 | 时代广场西侧人行道改造(签证006-1) | 16925.21 | | | 386.99 |
| 7 | 时代广场西侧人行道改造(签证006-2) | 22936.13 | | | 524.43 |
| 8 | 时代广场西侧人行道改造 (签证007) | 17070.77 | | | 939.08 |
| 9 | 时代广场西侧人行道改造 (签证008) | 10918.87 | | | 249.66 |
| 10 | 时代广场西侧人行道改造 (洞口改造及签证009) | 14461.79 | | | 330.67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 220489.37 | | | 5590.23 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（管网签证001）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|--------------------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001002010 | | 签证001-1 【项目特征】 1、污水管Φ160mmPVC 长度为97.3m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.76m、深度为0.8m。 （2）底10cm厚中粗砂垫层、砂回填至管顶0.3m。 （3）素土回填。 | m | 97.3 | 181.20 | 17630.76 |
| 2 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车 三类土 | 1000m ³ | 0.0546 | 8286.82 | 452.46 |
| 3 | 1-8备注3 | 换 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | 100m ³ | 0.0606 | 8159.43 | 494.46 |
| 4 | 6-823 | | 垫层 砂 | 10m ³ | 0.7395 | 3445.25 | 2547.76 |
| 5 | 12-47 | | PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径Φ160mm | 10m | 9.73 | 574.38 | 5588.72 |
| 6 | 1-396 | 换 | 坑、槽回填 石屑夯实 | 100m ³ | 0.3206 | 25772.38 | 8262.63 |
| 7 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m ³ | 0.1923 | 1484.55 | 285.48 |
| 8 | 041001002011 | | 签证001-2 【项目特征】 新建内径600mm*600mm方井12座，井深0.9m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.6+0.24*2+0.3*2=1.68m、深度为1.10m。 （2）10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚。 （3）24砖墙、内外水泥砂浆粉刷。 （4）安装钢钎维井框盖600mm*600mm合计12套。 | 项 | 1 | 12770.31 | 12770.31 |
| 9 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m ³ | | 6761.48 | |
| 10 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m ³ | 0.1966 | 3716.73 | 730.71 |
| 11 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m ³ | 0.1966 | 6117.47 | 1202.69 |
| 12 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m ³ | 0.8709 | 5872.92 | 5114.73 |
| 13 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m ² | 0.7258 | 4062.76 | 2948.75 |
| 14 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m ² | | 3185.36 | |
| 15 | 6-808 | 换 | 钢钎维井盖、座 | 10套 | 1.2 | 2311.21 | 2773.45 |
| 16 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m ³ | | 1671.79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（管网签证001）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|--------------|---|--|--------|--------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 17 | 041001002012 | | 签证001-3 【项目特征】 新建内径500mm*500mm自来水阀门井2座，水表井1座，深度0.5m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.5+0.24*2+0.3*2=1.58m、深度为0.7m。 （2）10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚。 （3）24砖墙、内外水泥砂浆粉刷。 安装塑脂井框盖500mm*500mm计3套 | 项 | 1 | 2674.80 | 2674.80 | |
| 18 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0047 | 8286.82 | 38.95 | |
| 19 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0052 | 6761.48 | 35.16 | |
| 20 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0418 | 3716.73 | 155.36 | |
| 21 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.0418 | 6117.47 | 255.71 | |
| 22 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m3 | 0.1066 | 5872.92 | 626.05 | |
| 23 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.0888 | 4062.76 | 360.77 | |
| 24 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m2 | | 3185.36 | | |
| 25 | 6-808 | 换 | 塑脂井盖、座 | 10套 | 0.6 | 1954.21 | 1172.53 | |
| 26 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0181 | 1671.79 | 30.26 | |
| 27 | 041001002013 | | 签证001-4余方弃置 【项目特征】 4、余方外运。 | m3 | 43.31 | 40.56 | 1756.65 | |
| 28 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3 | 1000m3 | | 14953.38 | | |
| 29 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距20km以内 | 1000m3 | | 71638.76 | | |
| 30 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内 | 1000m3 | 0.0433 | 40568.84 | 1756.63 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 34832.52 |

措施项目费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（管网签证001）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编号 | 换 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|-----|--------------|---|--------------------|----|-----|----|----|
| | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 041109001001 | | 安全文明施工费 | 项 | 1 | | |
| 1.1 | | | 基本费 | 项 | 1 | | |
| 1.2 | | | 增加费 | 项 | 1 | | |
| 1.3 | | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | 1 | | |
| 2 | 041109002001 | | 夜间施工 | 项 | 1 | | |
| 3 | 041109003001 | | 二次搬运 | 项 | 1 | | |
| 4 | 041109004001 | | 冬雨季施工 | 项 | 1 | | |
| 5 | 041109005001 | | 行车、行人干扰 | 项 | 1 | | |
| 6 | 041109006001 | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 7 | 041109007001 | | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 8 | 041109008001 | | 临时设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 041109009001 | | 赶工措施 | 项 | 1 | | |
| 10 | 041109010001 | | 工程按质论价 | 项 | 1 | | |
| 11 | 041109011001 | | 建筑工人实名制费用 | 项 | 1 | | |
| 12 | 041109091001 | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | 1 | | |
| 13 | 041109015001 | | 智慧工地费用 | 项 | 1 | | |
| 14 | 041109016001 | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | 1 | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（管网签证001）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------------|----------|------|-----------|--------|----------|----|
| 1 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 819.47616 | 0.37 | 301.57 | |
| 2 | 04030107~1 | 中(粗)砂 | | t | 14.880666 | 157.37 | 2341.77 | |
| 3 | 04034103~1 | 中砂 | | t | 57.32328 | 125.00 | 7165.41 | |
| 4 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 3.275473 | 60.23 | 197.28 | |
| 5 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 4.741776 | 138.92 | 658.73 | |
| 6 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 53.263975 | 41.77 | 2224.84 | |
| 7 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 8.856 | 10.29 | 91.13 | |
| 8 | 12410133 | 聚氯乙烯粘结剂 | | kg | 0.8757 | 6.86 | 6.01 | |
| 9 | 14310616 | PVC-U排水管 | dn160 | m | 99.246 | 53.92 | 5351.34 | |
| 10 | 31150101 | 水 | | m3 | 4.362082 | 4.57 | 19.93 | |
| 11 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.972672 | 0.76 | 0.74 | |
| 12 | 33010313~1 | 钢钎维井盖井座 | 600*600 | 套 | 12 | 145.00 | 1740.00 | |
| 13 | 33010313~2 | 塑脂井盖井座 | 500*500 | 套 | 6 | 110.00 | 660.00 | |
| 14 | 80010105~1 | 水泥砂浆 M7.5 (预拌) | | t | 3.91 | 343.35 | 1342.50 | |
| 15 | 80010123~1 | 水泥砂浆 1:2 (预拌) | | t | 3.099146 | 378.84 | 1174.08 | |
| 16 | 80010123~2 | 水泥砂浆 1:2 (预拌) | | t | 0.8946 | 378.84 | 338.91 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | 23614.24 | |

规费、税金清单计价表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（管网签证001）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|--------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 815.08 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000 | 696.65 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340 | 118.43 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 815.08 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证002）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|--|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001002010 | | 签证002-1 【项目特征】 、新建内径700mm*700mm方井2座，深度0.9m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.7+0.24*2+0.3*2=1.78m，深度为1.1m。 （2）10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚。 （3）24砖墙、内外水泥砂浆粉刷。 安装钢钎维井框盖700mm*700mm计2套 | 项 | 1 | 2599.96 | 2599.96 |
| 2 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0063 | 8286.82 | 52.21 |
| 3 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.007 | 6761.48 | 47.33 |
| 4 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0381 | 3716.73 | 141.61 |
| 5 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.0381 | 6117.47 | 233.08 |
| 6 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m3 | 0.1624 | 5872.92 | 953.76 |
| 7 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.1354 | 4062.76 | 550.10 |
| 8 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m2 | | 3185.36 | |
| 9 | 6-808 | 换 | 钢钎维井盖、座 | 10套 | 0.2 | 2810.29 | 562.06 |
| 10 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0358 | 1671.79 | 59.85 |
| 11 | 041001002011 | | 签证002-2 【项目特征】 新建内径600mm*600mm方井4座，深度0.9m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.6+0.24*2+0.3*2=1.68m，深度为1.1m。 （2）10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚。 （3）24砖墙、内外水泥砂浆粉刷。 安装铸铁井框盖600mm*600mm计4套 | 项 | 1 | 6197.51 | 6197.51 |
| 12 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0112 | 8286.82 | 92.81 |
| 13 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0124 | 6761.48 | 83.84 |
| 14 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0655 | 3716.73 | 243.45 |
| 15 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.0655 | 6117.47 | 400.69 |
| 16 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m3 | 0.2903 | 5872.92 | 1704.91 |
| 17 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.2419 | 4062.76 | 982.78 |
| 18 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m2 | | 3185.36 | |
| 19 | 6-808 | 换 | 井盖、井算安装 检查井铸铁井盖、座600*600 | 10套 | 0.4 | 6443.43 | 2577.37 |
| 20 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0668 | 1671.79 | 111.68 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证002）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|--------------|---|---|------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 21 | 041001002012 | | 签证002-3 【项目特征】 新建Ø700mm圆井 (含老井拆除翻建) 10座, 井深1.2m, 具体做法如下: (1) 挖土宽度为 0.7+0.24*2+0.3*2=1.78m、 深度为1.4m。 (2) 10cm厚石子垫层、C20砼 垫层10cm厚。 (3) 24砖墙、内外水泥砂浆 粉刷。 安装Φ700mm钢钎维井框盖计 10套 | 项 | 1 | 15376.46 | 15376.46 | |
| 22 | 1-629 | | 拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深3m以内 | 10m3实 体 | 0.8501 | 1429.98 | 1215.63 | |
| 23 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土 | 1000m3 | 0.0237 | 8286.82 | 196.40 | |
| 24 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度 在2m以内 | 100m3 | 0.0263 | 6761.48 | 177.83 | |
| 25 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.1495 | 3716.73 | 555.65 | |
| 26 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.1495 | 6117.47 | 914.56 | |
| 27 | 6-786 | 换 | M7.5砖砌 圆形 | 10m3 | 0.8501 | 6780.23 | 5763.87 | |
| 28 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.7084 | 4062.76 | 2878.06 | |
| 29 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m2 | | 3185.36 | | |
| 30 | 6-808 | 换 | 井盖、井算安装 检查井钢钎维井盖、座 Φ700 | 10套 | 1 | 3535.21 | 3535.21 | |
| 31 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0833 | 1671.79 | 139.26 | |
| 32 | 041001002013 | | 签证002-4余方弃置 【项目特征】 4、余方外运 | m3 | 25.69 | 40.56 | 1041.99 | |
| 33 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | | 14953.38 | | |
| 34 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车 (15t以内) 运距20km以内 | 1000m3 | | 71638.76 | | |
| 35 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车 (15t以内) 运距10km以内 | 1000m3 | 0.0257 | 40568.84 | 1042.62 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 25215.92 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证002）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------------|----------|------|-----------|--------|----------|----|
| 1 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 870.00594 | 0.37 | 320.16 | |
| 2 | 04030107~1 | 中(粗)砂 | | t | 1.760665 | 157.37 | 277.08 | |
| 3 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 3.477442 | 60.23 | 209.45 | |
| 4 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 5.034159 | 138.92 | 699.35 | |
| 5 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 68.711304 | 41.77 | 2870.07 | |
| 6 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 7.872 | 10.29 | 81.00 | |
| 7 | 31150101 | 水 | | m3 | 4.642814 | 4.57 | 21.22 | |
| 8 | 31150301 | 电 | | kW·h | 1.032648 | 0.76 | 0.78 | |
| 9 | 33010313~1 | 铸铁井盖井座 | 600*600 | 套 | 4 | 550.12 | 2200.48 | |
| 10 | 33010313~2 | 钢钎维井盖井座 | Φ700 | 套 | 10 | 265.00 | 2650.00 | |
| 11 | 33010313~3 | 钢钎维井盖井座 | 700*700 | 套 | 2 | 193.93 | 387.86 | |
| 12 | 80010105~1 | 水泥砂浆 M7.5 (预拌) | | t | 6.629422 | 343.35 | 2276.21 | |
| 13 | 80010123~1 | 水泥砂浆 1:2 (预拌) | | t | 4.130546 | 378.84 | 1564.82 | |
| 14 | 80010123~2 | 水泥砂浆 1:2 (预拌) | | t | 0.7952 | 378.84 | 301.25 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | 13859.73 | |

规费、税金清单计价表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证002）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|--------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 590.05 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000 | 504.32 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340 | 85.73 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 590.05 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证003）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|--------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040101002004 | | 隔油池 【项目特征】 新建隔油池 (宽1.0*长1.8*深1.2m) 4座 | 座 | 4 | | |
| 2 | 040101003001 | | 挖基坑土方 【项目特征】 1、挖土宽度1.0+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=2.48m 2、长度1.8+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=3.28m。 3、深度1.0+0.1+0.2+0.15+0.1=1.45m。 | m3 | 56.94 | 16.00 | 911.04 |
| 3 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0569 | 7140.12 | 406.27 |
| 4 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0513 | 9854.61 | 505.54 |
| 5 | 040103001006 | | 回填方 【项目特征】 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用原运出土方 | m3 | 33.39 | 17.66 | 589.67 |
| 6 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.3339 | 1765.41 | 589.47 |
| 7 | 040103002002 | | 余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：余方外运 2、运距： | m3 | 23.55 | 40.65 | 957.31 |
| 8 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3 | 1000m3 | | 14953.38 | |
| 9 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内 | 1000m3 | 0.0236 | 40568.84 | 957.42 |
| 10 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距20km以内 | 1000m3 | | 71638.76 | |
| 11 | 010501001001 | | 垫层 【项目特征】 C10砼垫层10cm厚 | m3 | 2.02 | 468.70 | 946.77 |
| 12 | 6-301 | | 非泵送现浇构件 C10垫层 | m3 | 2.02 | 452.74 | 914.53 |
| 13 | 21-2备注1 | 换 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.0404 | 797.68 | 32.23 |
| 14 | 010501004001 | | 满堂基础 【项目特征】 C25砼基础20cm厚, 钢筋Φ12@100双层双向 | m3 | 3.33 | 1403.60 | 4673.99 |
| 15 | 6-301 | 换 | 非泵送现浇构件 C20垫层 | m3 | 3.33 | 494.16 | 1645.55 |
| 16 | 21-2 | | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.0666 | 792.58 | 52.79 |
| 17 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 | t | 0.592 | 5026.43 | 2975.65 |
| 18 | 010904003001 | | 20厚防水砂浆粉底面 | m2 | | | |
| 19 | 10-121 | 换 | 防水砂浆 平面 | 10m2 | | 286.45 | |
| 20 | 010401011001 | | 砖砌隔油池 | m3 | 8.13 | 596.30 | 4847.92 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证004）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|--|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001002001 | | 签证004新建化粪池 （宽1.2*长2.8*深1.8m）计1座 【项目特征】 化粪池内径尺寸宽1.2*长2.8*深1.8m。计1座。具体做法如下： （1）、挖土宽度1.2+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=2.68m 长度2.8+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=4.28m 深度为1.8+0.1+0.2+0.15+0.1=2.25m； （2）、C10砼垫层10cm厚； （3）、C25砼基础20cm厚，钢筋Φ12@100双层双向； （4）、20厚防水砂浆粉底面； （5）、外墙为24墙体，M7.5水泥砂浆砌筑，内外防水水泥砂浆粉刷，内24隔墙2道、水泥砂浆粉刷； （6）、顶板C25砼15cm厚；钢筋Φ12@100双层双向； （7）、预留Φ700圆井3座并安装钢钎维井框盖； （8）、管网配件； （9）、回填土方、多余土方外运。 | 套 | 1 | | |
| 2 | 040101003001 | | 挖基坑土方 【项目特征】 （1） 挖土宽度1.2+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=2.68m 长度2.8+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2=4.28m 深度为1.8+0.1+0.2+0.15+0.1=2.25m | m3 | 25.81 | 16.03 | 413.73 |
| 3 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0258 | 7140.12 | 184.22 |
| 4 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0233 | 9854.61 | 229.61 |
| 5 | 040103001006 | | 回填方 【项目特征】 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用原运出土方 | m3 | 33.39 | 17.66 | 589.67 |
| 6 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.3339 | 1765.41 | 589.47 |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证004）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|--------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 040103002002 | | 余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：余方外运 | m3 | 23.55 | 40.65 | 957.31 |
| 8 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车 (15t以内)运距10km以内 | 1000m3 | 0.0236 | 40568.84 | 957.42 |
| 9 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | 1000m3 | | 14953.38 | |
| 10 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车 (15t以内)运距20km以内 | 1000m3 | | 71638.76 | |
| 11 | 010501001001 | | 垫层 【项目特征】 C10砼垫层10cm厚 | m3 | 0.77 | 468.70 | 360.90 |
| 12 | 6-301 | | 非泵送现浇构件 C10垫层 | m3 | 0.77 | 452.74 | 348.61 |
| 13 | 21-2备注1 | 换 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.0154 | 797.68 | 12.28 |
| 14 | 010501004001 | | 满堂基础 【项目特征】 C25砼基础20cm厚，钢筋Φ12@ 100双层双向 | m3 | 1.31 | 1401.74 | 1836.28 |
| 15 | 6-301 | 换 | 非泵送现浇构件 C20垫层 | m3 | 1.31 | 494.16 | 647.35 |
| 16 | 21-2 | | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.0262 | 792.58 | 20.77 |
| 17 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 12mm以内 | t | 0.2324 | 5026.43 | 1168.14 |
| 18 | 010904003001 | | 20厚防水砂浆粉底面 | m2 | | | |
| 19 | 10-121 | 换 | 防水砂浆 平面 | 10m2 | | 286.45 | |
| 20 | 010401011001 | | 砖砌化粪池 | m3 | 4.91 | 596.30 | 2927.83 |
| 21 | 12-31 | 换 | M7.5方形砖砌 | m3 | 4.9119 | 596.08 | 2927.89 |
| 22 | 010904003002 | | 内外防水水泥砂浆粉刷 | m2 | 30.53 | 35.07 | 1070.69 |
| 23 | 10-122 | 换 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 3.053 | 350.77 | 1070.90 |
| 24 | 011201001001 | | 墙面一般抹灰 【项目特征】 水泥砂浆粉刷 | m2 | 8.64 | 35.07 | 303.00 |
| 25 | 10-122 | 换 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.864 | 350.77 | 303.07 |
| 26 | 010505003001 | | 平板 【项目特征】 顶板C25砼15cm厚，钢筋Φ12@ 100双层双向 | m3 | 0.65 | 2539.34 | 1650.57 |
| 27 | 6-333 | 换 | 非泵送现浇构件 C25平板 | m3 | 0.6515 | 520.11 | 338.85 |
| 28 | 21-59 | | 现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板 | 10m2 | 0.5238 | 626.29 | 328.05 |
| 29 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 12mm以内 | t | 0.1957 | 5026.43 | 983.67 |
| 30 | 010401011002 | | 砖检查井 | 座 | 3 | 348.59 | 1045.77 |
| 31 | 12-30 | 换 | 钢纤维井盖及井座安装 | 套 | 3 | 348.59 | 1045.77 |
| 32 | 010401011003 | | 管网配件 | 套 | 1 | 218.00 | 218.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证005）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|--------------|---|---|---------------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 041001002001 | | 签证005 【项目特征】 1、降供电井、弱电井及破损修复：K1井1座，K3井2座；（标内） 2、清理原污水Φ700圆井10座； 3、疏通及清理原污水管道60m； 4、拆除原有污水池内尺寸宽度1.2m、长度1.8m、深度1m合计2座（美发店、家和豆浆前），下脚外运；采用1:1砂石回填夯实； 5、铺装增加不锈钢井框盖： （1）、1350*1000 计2套。 （2）、800*800 计14套。 （3）、700*700 计2套。 （4）、600*600 计19套。 （5）、500*500 计2套。 | 套 | 1 | 42595.01 | 42595.01 | |
| 2 | 4-31 | | 人工疏通检查井 井上疏通 深2m以内（签证005-2） | 10座 | 1 | 288.75 | 288.75 | |
| 3 | 4-18 | 换 | 人工疏通管道 软泥 适用管径（mm）Φ300以下（签证005-3） | 10m | 6 | 196.49 | 1178.94 | |
| 4 | 1-628 | | 拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深4m以内（签证005-4） | 10m ³ 实体 | | 1806.26 | | |
| 5 | 1-630 | | 拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物 | 10m ³ 实体 | 0.288 | 1143.98 | 329.47 | |
| 6 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m ³ （签证005-4） | 1000m ³ | 0.0029 | 14953.38 | 43.36 | |
| 7 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车（15t以内）运距10km以内 | 1000m ³ | 0.0029 | 40568.84 | 117.65 | |
| 8 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车（15t以内）运距20km以内（签证005-4） | 1000m ³ | | 71638.76 | | |
| 9 | 1-396 | 换 | 坑、槽回填 石屑夯实（签证005-4） | 100m ³ | 0.036 | 25772.38 | 927.81 | |
| 10 | 12-30 | 换 | 铺装增加不锈钢井框盖1350*1000 | 套 | 2 | 1687.37 | 3374.74 | |
| 11 | 12-30 | 换 | 铺装增加不锈钢井框盖800*800 | 套 | 14 | 1101.57 | 15421.98 | |
| 12 | 12-30 | 换 | 铺装增加不锈钢井框盖700*700 | 套 | 2 | 1061.17 | 2122.34 | |
| 13 | 12-30 | 换 | 铺装增加不锈钢井框盖600*600 | 套 | 19 | 919.77 | 17475.63 | |
| 14 | 12-30 | 换 | 铺装增加不锈钢井框盖500*500 | 套 | 2 | 657.17 | 1314.34 | |
| 合 计 | | | | | | | | 42595.01 |

规费、税金清单计价表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证005）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|--------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 996.72 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000 | 851.90 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340 | 144.82 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 996.72 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-1）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|--|--------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001002011 | | 签证006-1-1 【项目特征】 1、新建埋地污水管Φ160PVC 长度为L=10.8+7.7+3.1+2=23.6m。具体做法如下： （1）挖土宽度为0.8m、深度为0.8m； （2）底10cm厚中粗砂垫层，砂回填至管顶0.3m； （3）素土回填； （4）碎石垫层10cm厚； （5）C20砼垫层10cm厚； 铺设100mm*100mm广场砖 | m | 23.6 | 397.29 | 9376.04 |
| 2 | 2-341 | | 伸缩缝 锯缝机锯缝 | 每10延长米 | 4.72 | 133.96 | 632.29 |
| 3 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0129 | 8286.82 | 106.90 |
| 4 | 1-8备注3 | 换 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0143 | 8159.43 | 116.68 |
| 5 | 6-823 | | 垫层 砂 | 10m3 | 0.1794 | 3445.25 | 618.08 |
| 6 | 12-47 | | PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径 Φ160mm | 10m | 2.36 | 574.38 | 1355.54 |
| 7 | 1-396 | 换 | 坑、槽回填 石屑夯实 | 100m3 | 0.0778 | 25772.38 | 2005.09 |
| 8 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | | 1484.55 | |
| 9 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.1888 | 3716.73 | 701.72 |
| 10 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.1888 | 6117.47 | 1154.98 |
| 11 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | | 6840.03 | |
| 12 | 2-368 | 换 | 广场砖铺设 广场砖 100×100 | 100m2 | 0.1888 | 14216.76 | 2684.12 |
| 13 | 041001002012 | | 签证006-1-2 【项目特征】 2、新建架空污水管Φ160PVC 长度为L=4+0.6+17.7+4+4=30.3m； 其中90度弯头2个、45度弯头3个； 砖砌粉刷支墩一处V=0.3×0.4×0.6； | m | 30.3 | 67.57 | 2047.37 |
| 14 | 12-47 | | PVC排水管铺设 U-PVC塑料管承插粘接铺设 管径 Φ160mm | 10m | 3.03 | 574.38 | 1740.37 |
| 15 | D00001 | | 弯头 | 个 | 5 | 45.00 | 225.00 |
| 16 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m3 | 0.0072 | 5872.92 | 42.29 |
| 17 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.0096 | 4062.76 | 39.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-1）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|--------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 041001002013 | | 签证006-1-3 【项目特征】 3、新建内径600mm*600mm方井1座,井深0.9m具体做法如下: (1)挖土宽度为0.6+0.24*2+0.3*2=1.68m、深度为1.1m; (2)10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚; (3)24砖墙、内外水泥砂浆粉刷; 安装铸铁井框盖600*600。 | 座 | 1 | 1574.69 | 1574.69 |
| 19 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车 三类土 | 1000m ³ | 0.0028 | 9854.61 | 27.59 |
| 20 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m ³ | 0.0031 | 6761.48 | 20.96 |
| 21 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m ³ | 0.0219 | 3716.73 | 81.40 |
| 22 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m ³ | 0.0164 | 6117.47 | 100.33 |
| 23 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m ³ | | 6840.03 | |
| 24 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m ³ | 0.0726 | 5872.92 | 426.37 |
| 25 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m ² | 0.0605 | 4062.76 | 245.80 |
| 26 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m ² | | 3185.36 | |
| 27 | 6-808 | 换 | 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 6443.43 | 644.34 |
| 28 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m ³ | 0.0167 | 1671.79 | 27.92 |
| 29 | 041001002014 | | 签证006-1-4 【项目特征】 4、隔油池内径尺寸宽2.2m*3m,深度2m,共计1座。具体做法如下:详见006-2 | 座 | 1 | | |
| 30 | 041001002015 | | 签证006-1-6 【项目特征】 、恢复C25混凝土地坪两处:面积1.7m ² ×1m、3.6m×1m,厚度0.15m; | 项 | 1 | 424.61 | 424.61 |
| 31 | 2-325 | 换 | C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(泵送) | 100m ² | 0.053 | 7879.13 | 417.59 |
| 32 | 2-347 | | 水泥混凝土路面养生 塑料液养生 | 100m ² | | 552.19 | |
| 33 | 2-348 | | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养生 | 100m ² | 0.053 | 132.31 | 7.01 |
| 34 | 041001002016 | | 签证006-1-7 【项目特征】 7、穿线(6平方5芯线)L=24.7米,其中井内预留3m。 | 项 | 1 | 1148.45 | 1148.45 |
| 35 | 4-1053 | | 砖、混凝土结构明配 电线管 公称直径25mm以内 | 100m | 0.247 | 1935.98 | 478.19 |
| 36 | 4-741 | 换 | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm ² 以下 | 100m | | 3810.29 | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-1）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|-------|---|---------------------------------------|------|-------|---------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 37 | 8-340 | | 管内穿线 照明线路 导线截面 6mm ² 以内 | 100m | 0.247 | 2713.57 | 670.25 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 14571.16 | |

措施项目费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-1）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编号 | 换 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|-----|--------------|---|---|------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 041109001001 | | 安全文明施工费 | 项 | 1 | | |
| 1.1 | | | 基本费 | 项 | 1 | | |
| 1.2 | | | 增加费 | 项 | 1 | | |
| 1.3 | | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | 1 | | |
| 2 | 041109002001 | | 夜间施工 | 项 | 1 | | |
| 3 | 041109003001 | | 二次搬运 | 项 | 1 | | |
| 4 | 041109004001 | | 冬雨季施工 | 项 | 1 | | |
| 5 | 041109005001 | | 行车、行人干扰 | 项 | 1 | | |
| 6 | 041109006001 | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 7 | 041109007001 | | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 8 | 041109008001 | | 临时设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 041109009001 | | 赶工措施 | 项 | 1 | | |
| 10 | 041109010001 | | 工程按质论价 | 项 | 1 | | |
| 11 | 041109011001 | | 建筑工人实名制费用 | 项 | 1 | | |
| 12 | 041109091001 | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | 1 | | |
| 13 | 041109015001 | | 智慧工地费用 | 项 | 1 | | |
| 14 | 041109016001 | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | 1 | | |
| 1 | 041104003001 | | 施工护栏（签证006-1-5） 【项目特征】 1、施工围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板 2、围挡高度：3m 3、外表处理：全部覆盖人法草皮，张贴工艺广告、告示及安全标语等不少于2/3面积 4、其它：符合主管部门及业主的标准化要求 | 项 | 1 | 1967.06 | 1967.06 |
| | 1-814 | 换 | 彩钢板护栏 彩钢板围栏 搭拆 | 100m | 0.255 | 7713.95 | 1967.06 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-1）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------|--------------|----------------|-----------|--------|---------|----|
| 1 | 01030401 | 碳素钢丝 | | kg | 0.0247 | 3.60 | 0.09 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | φ5.5~9 | kg | 0.20501 | 3.42 | 0.70 | |
| 3 | 01292307~ 1 | 彩钢瓦围挡 | | m | 22.95 | 84.94 | 1949.26 | |
| 4 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | | 8.58 | | |
| 5 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m ² | | 14.58 | | |
| 6 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 0.583 | 0.69 | 0.40 | |
| 7 | 02270131 | 破布 | | kg | | 6.00 | | |
| 8 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | | 0.86 | | |
| 9 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 4.26322 | 0.27 | 1.15 | |
| 10 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | | 0.86 | | |
| 11 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | | 0.69 | | |
| 12 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8×50 | 十个 | 4.30521 | 0.86 | 3.70 | |
| 13 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 0.19019 | 6.77 | 1.29 | |
| 14 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.06175 | 7.64 | 0.47 | |
| 15 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 0.28405 | 2.57 | 0.73 | |
| 16 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm~10mm | 根 | | 6.86 | | |
| 17 | 03652401 | 钢锯片 | | 片 | 0.3068 | 360.17 | 110.50 | |
| 18 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 0.4446 | 0.19 | 0.08 | |
| 19 | 04010611~ 2 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 705.35448 | 0.37 | 259.57 | |
| 20 | 04030107~ 1 | 中(粗)砂 | | t | 4.635125 | 157.37 | 729.43 | |
| 21 | 04034103~ 1 | 中砂 | | t | 13.91064 | 125.00 | 1738.83 | |
| 22 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 2.819325 | 60.23 | 169.81 | |
| 23 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 4.190823 | 138.92 | 582.19 | |
| 24 | 04130101~ 1 | 机砖 | | 百块 | 4.348302 | 41.77 | 181.63 | |
| 25 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.42978 | 12.86 | 5.53 | |
| 26 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | |
| 27 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.12103 | 6.00 | 0.73 | |
| 28 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | | 15.44 | | |
| 29 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.25688 | 8.58 | 2.20 | |
| 30 | 12010103 | 汽油 | | kg | | 9.12 | | |
| 31 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.10374 | 7.89 | 0.82 | |
| 32 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.10374 | 13.72 | 1.42 | |
| 33 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | | 10.29 | | |
| 34 | 12333534 | 塑料液 | | kg | | 6.50 | | |
| 35 | 12410133 | 聚氯乙烯粘结剂 | | kg | 0.4851 | 6.86 | 3.33 | |
| 36 | 14010304 | 钢管 | | kg | 2.9835 | 4.85 | 14.47 | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-2）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|--------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040101002004 | | 隔油池 【项目特征】 新建隔油池宽2.2m*3m,深度2m | 座 | 1 | | |
| 2 | 040101003001 | | 挖基坑土方 【项目特征】 (1))、挖土宽度2.2+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2+0.5=4.18m , (2)长度3+0.24*2+0.1*2+0.1*2+0.3*2+0.6=4.98m, (3))深度为2.0+0.1+0.2+0.15+0.1=2.45m | m3 | 51 | 16.01 | 816.51 |
| 3 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.051 | 7140.12 | 364.15 |
| 4 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0459 | 9854.61 | 452.33 |
| 5 | 040103001006 | | 回填方 【项目特征】 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用原运出土方 | m3 | 43.56 | 17.66 | 769.27 |
| 6 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.4356 | 1765.41 | 769.01 |
| 7 | 040103002002 | | 余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：余方外运 2、运距：10km以外 | m3 | 21.97 | 86.33 | 1896.67 |
| 8 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.0219 | 14953.38 | 327.48 |
| 9 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距20km以内 | 1000m3 | 0.0219 | 71638.76 | 1568.89 |
| 10 | 010501001001 | | 垫层 【项目特征】 C10砼垫层10cm厚 | m3 | 1.2 | 468.70 | 562.44 |
| 11 | 6-301 | | 非泵送现浇构件 C10垫层 | m3 | 1.2 | 452.74 | 543.29 |
| 12 | 21-2备注1 | 换 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.024 | 797.68 | 19.14 |
| 13 | 010501004001 | | 满堂基础 【项目特征】 C25砼基础20cm厚,钢筋Φ12@100双层双向 | m3 | 2.12 | 1411.76 | 2992.93 |
| 14 | 6-306 | | 非泵送现浇构件 C20满堂(板式)基础 无梁式 | m3 | 2.12 | 490.21 | 1039.25 |
| 15 | 21-8 | | 现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板 | 10m2 | 0.1102 | 555.66 | 61.23 |
| 16 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 | t | 0.3765 | 5026.43 | 1892.45 |
| 17 | 010904003001 | | 20厚防水砂浆粉底面 | m2 | | | |
| 18 | 10-121 | 换 | 防水砂浆 平面 | 10m2 | | 286.45 | |
| 19 | 010401011001 | | 砖砌隔油池 | m3 | 7.56 | 596.30 | 4508.03 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-2）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|-----|--------------|---|---|-------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 12-31 | 换 | M7.5方形砖砌 | m3 | 7.5629 | 596.08 | 4508.09 |
| 21 | 010904003002 | | 内外防水水泥砂浆粉刷 | m2 | 43.52 | 35.07 | 1526.25 |
| 22 | 10-122 | 换 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 4.352 | 350.77 | 1526.55 |
| 23 | 011201001001 | | 墙面一般抹灰 【项目特征】 水泥砂浆粉刷 | m2 | 8.8 | 35.07 | 308.62 |
| 24 | 10-122 | 换 | 防水砂浆 立面 | 10m2 | 0.88 | 350.77 | 308.68 |
| 25 | 010505003001 | | 平板 【项目特征】 顶板C25砼15cm厚，钢筋Φ12@100双层双向 | m3 | 1.23 | 2212.30 | 2721.13 |
| 26 | 6-333 | 换 | 非泵送现浇构件 C25平板 | m3 | 1.2328 | 520.11 | 641.19 |
| 27 | 21-59 | | 现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板 | 10m2 | 0.9912 | 626.29 | 620.78 |
| 28 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 | t | 0.2903 | 5026.43 | 1459.17 |
| 29 | 010401011002 | | 砖检查井 | 座 | 3 | 657.17 | 1971.51 |
| 30 | 12-30 | 换 | 装铸铁井框盖井盖及井座安装 | 套 | 3 | 657.17 | 1971.51 |
| 31 | 010401011003 | | 管网配件 | 套 | 1 | 104.80 | 104.80 |
| 32 | D00001 | | 管网配件 | 套 | 1 | 104.80 | 104.80 |
| 33 | 010401011004 | | 表面铺装采用100mm*100mm广场砖 | m2 | 20.82 | 203.34 | 4233.54 |
| 34 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.2082 | 6117.47 | 1273.66 |
| 35 | 2-368 | 换 | 广场砖铺设 广场砖 100×100 | 100m2 | 0.2082 | 14216.76 | 2959.93 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 22411.70 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证006-2）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 0.680136 | 3280.00 | 2230.85 | |
| 2 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 11.287232 | 0.69 | 7.79 | |
| 3 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 1.240248 | 6.77 | 8.40 | |
| 4 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 2.371487 | 7.10 | 16.84 | |
| 5 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 4.634838 | 7.86 | 36.43 | |
| 6 | 04010611~ 1 | 水泥 | 32.5级 | kg | 29.2425 | 0.37 | 10.76 | |
| 7 | 04010611~ 3 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 715.66668 | 0.37 | 263.37 | |
| 8 | 04030107~ 1 | 中砂 | | t | 0.07686 | 125.00 | 9.61 | |
| 9 | 04030107~ 2 | 中(粗)砂 | | t | 1.448322 | 157.37 | 227.92 | |
| 10 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 2.860543 | 60.23 | 172.29 | |
| 11 | 04132703 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 40.385886 | 43.00 | 1736.59 | |
| 12 | 15372103- 1 | 塑料卡 | | 个 | 0.72 | 0.17 | 0.12 | |
| 13 | 31150101 | 水 | | m ³ | 11.617532 | 4.57 | 53.09 | |
| 14 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.849456 | 0.76 | 0.65 | |
| 15 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m ² | 2.47588 | 32.59 | 80.69 | |
| 16 | 32020115 | 卡具 | | kg | 1.82939 | 4.18 | 7.65 | |
| 17 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 7.084396 | 3.59 | 25.43 | |
| 18 | 32090101 | 周转木材 | | m ³ | 0.043438 | 1730.06 | 75.15 | |
| 19 | 33011312~ 1 | 装铸铁井框盖井盖座 | Φ700 | 套 | 3.03 | 600.00 | 1818.00 | |
| 20 | 33090107 | 广场砖 | 100×100 | m ² | 18.2175 | 55.74 | 1015.44 | |
| 21 | 80010105~ 2 | 水泥砂浆 M7.5 (预拌) | | t | 3.017597 | 343.35 | 1036.09 | |
| 22 | 80010124~ 2 | 水泥砂浆 1:2.5 (预拌) | | t | 0.991032 | 378.84 | 375.44 | |
| 23 | 80070305~ 2 | 防水砂浆 1:2 (预拌) | | t | 1.930608 | 455.00 | 878.43 | |
| 24 | 80212113 | 预拌混凝土 (非泵送型) C10 | | m ³ | 1.218 | 340.00 | 414.12 | |
| 25 | 80212115 | 预拌混凝土 (非泵送型) C20 | | m ³ | 2.1624 | 380.81 | 823.46 | |
| 26 | 80212116 | 预拌混凝土 (非泵送型) C25 | | m ³ | 1.257456 | 390.52 | 491.06 | |
| 27 | CL-D00001 | 管网配件中的材料费 | | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | 11900.67 | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证007）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|--|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040203008001 | | 签证007 【项目特征】 新建Ø40mm增强管线管147.4米；RVV电缆线100米；新建内径400mm*400mm手孔井1座 | 项 | 1 | | |
| 2 | 040203008002 | | 签证007-1 【项目特征】 Ø40mm增强管线管L=(18+8.7+13+17+17)×2=147.4米，挖土深度0.6m、宽度0.5m及土方回填 | 项 | 1 | 5979.16 | 5979.16 |
| 3 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0398 | 9854.61 | 392.21 |
| 4 | 1-5 | | 3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m ² <底面积≤150m ² 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 一类土 | m3 | 4.422 | 15.15 | 66.99 |
| 5 | 1-104 | | 回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 44.22 | 36.71 | 1623.32 |
| 6 | 4-1053 | 换 | 增强 电线管公称直径40mm以内 | 100m | 1.474 | 2643.59 | 3896.65 |
| 7 | 040203008003 | | 签证007-2 【项目特征】 RVV电缆线:主线6平方5芯100米;4平方3芯100米 | 项 | 1 | 7147.90 | 7147.90 |
| 8 | 4-741 | 换 | 铜芯电缆6平方5芯 | 100m | 1 | 4129.45 | 4129.45 |
| 9 | 4-741 | 换 | 铜芯电缆 4平方3芯 | 100m | 1 | 3018.45 | 3018.45 |
| 10 | 040203008004 | | 签证007-3 【项目特征】 新建内径400mm*400mm手孔井1座，深度0.5米，具体做法如下： (1)挖土宽度为0.4+0.24*2+0.3*2=1.48m、深度为0.7m； (2)10cm厚石子垫层、C20砼垫层10cm厚； (3)24砖墙、内外水泥砂浆粉刷； (4)安装塑料井框盖(400*400)； (5)C25砼浇筑灯座(加钢筋笼)5座：0.3*0.3*0.5， (6)回填土方及多余土方外运。 | 项 | 1 | 811.83 | 811.83 |
| 11 | 1-225 | | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 | 1000m3 | 0.0014 | 9854.61 | 13.80 |
| 12 | 1-20 | | 人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0015 | 6761.48 | 10.14 |
| 13 | 6-783 | | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0164 | 3716.73 | 60.95 |
| 14 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | 0.0117 | 6117.47 | 71.57 |
| 15 | 6-785 | 换 | 非定型井垫层 C20混凝土 | 10m3 | | 6840.03 | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证007）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|--------------|---|------------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 16 | 6-787 | 换 | M7.5砖砌 矩形 | 10m3 | 0.0307 | 5872.92 | 180.30 | |
| 17 | 6-793 | 换 | 砖墙 井内外侧抹灰 | 100m2 | 0.0256 | 4062.76 | 104.01 | |
| 18 | 6-794 | 换 | 砖墙 井底抹灰 | 100m2 | | 3185.36 | | |
| 19 | 6-808 | 换 | 塑料井盖、座 | 10套 | 0.1 | 1699.21 | 169.92 | |
| 20 | 1-389 | | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0087 | 1671.79 | 14.54 | |
| 21 | 6-311 | | 非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体20m3以内 | m3 | 0.225 | 491.67 | 110.63 | |
| 22 | 21-13 | | 现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 组合钢模板 | 10m2 | 0.0788 | 473.66 | 37.32 | |
| 23 | 5-1 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 | t | 0.002 | 5111.54 | 10.22 | |
| 24 | 1-445 | 换 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3 | 1000m3 | | 14953.38 | | |
| 25 | 1-465 | 换 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内) 运距20km以内 | 1000m3 | | 71638.76 | | |
| 26 | 1-465 | | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内) 运距10km以内 | 1000m3 | 0.0007 | 40568.84 | 28.40 | |
| 27 | 030412007001 | | 一般路灯 | 套 | 10 | 2619.28 | 26192.80 | |
| 28 | 4-1809 | 换 | 庭院路灯 三火以下柱灯 | 10套 | 1 | 26192.72 | 26192.72 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 40131.69 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证007）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|--------|----|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 0.00204 | 3447.35 | 7.03 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5~9 | kg | 1.22342 | 3.42 | 4.18 | |
| 3 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 2.66 | 8.58 | 22.82 | |
| 4 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m ² | 0.18 | 14.58 | 2.62 | |
| 5 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 0.08775 | 0.69 | 0.06 | |
| 6 | 02270131 | 破布 | | kg | 1.3 | 6.00 | 7.80 | |
| 7 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 25.44124 | 0.27 | 6.87 | |
| 8 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 79.56 | 0.86 | 68.42 | |
| 9 | 03052109 | 对拉螺栓 (止水螺栓) | | kg | 0.243492 | 5.66 | 1.38 | |
| 10 | 03054311 | 地脚螺栓 | M12×160以下 | 套 | 40.8 | 1.72 | 70.18 | |
| 11 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 42.12 | 0.69 | 29.06 | |
| 12 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8×50 | 十个 | 25.69182 | 0.86 | 22.09 | |
| 13 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 1.1387 | 6.77 | 7.71 | |
| 14 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.045704 | 7.10 | 0.32 | |
| 15 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 1.2085 | 7.64 | 9.23 | |
| 16 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.016064 | 7.86 | 0.13 | |
| 17 | 03633106 | 冲击钻头 | Φ6~12 | 根 | 1.6951 | 2.57 | 4.36 | |
| 18 | 03633308 | 合金钢钻头 | Φ8mm~10mm | 根 | 0.42 | 6.86 | 2.88 | |
| 19 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 2.6532 | 0.19 | 0.50 | |
| 20 | 04010611~ 2 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 40.21758 | 0.37 | 14.80 | |
| 21 | 04030107~ 1 | 中(粗)砂 | | t | 0.08139 | 157.37 | 12.81 | |
| 22 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 0.160751 | 60.23 | 9.68 | |
| 23 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 0.326196 | 138.92 | 45.32 | |
| 24 | 04130101~ 1 | 机砖 | | 百块 | 1.672843 | 41.77 | 69.87 | |
| 25 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.56476 | 12.86 | 32.98 | |
| 26 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | |
| 27 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.72226 | 6.00 | 4.33 | |
| 28 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.26 | 15.44 | 4.01 | |
| 29 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 1.53296 | 8.58 | 13.15 | |
| 30 | 12010103 | 汽油 | | kg | 1.96 | 9.12 | 17.88 | |
| 31 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.61908 | 7.89 | 4.88 | |
| 32 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.61908 | 13.72 | 8.49 | |
| 33 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.14 | 10.29 | 1.44 | |
| 34 | 14310106 | 塑料管 | dn20 | m | 0.36248 | 3.11 | 1.13 | |
| 35 | 15023123 | 镀锌锁紧螺母 | 1.5×25 | 个 | 22.7733 | 0.18 | 4.10 | |
| 36 | 15370310 | 镀锌管卡 | DN25 | 个 | 126.01226 | 1.39 | 175.16 | |
| 37 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 10.3 | 0.24 | 2.47 | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证008）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|-------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041001002010 | | 签证008 【项目特征】 台阶砌筑、石材铺装、岗亭基础砌筑、支墩砌筑等 | 项 | 1 | | |
| 2 | 040203008002 | | 签证008-1~8 【项目特征】 1、南台阶：3.6* (0.2+0.3)=1.8m ² 2、理发店： (0.2+0.3)*1.2=0.6m ² 3、罗森： (0.2+0.3)*1.4=0.7m ² 4、3号通道：3.2*0.2=0.64m ² 5、壹号潮流：2.9* (0.15+0.35)=1.45m ² 6、世纪影城：7.1* (0.35*4+0.25*4)=17.04m ² (新砖砌体台阶)石材磨边加工长度为7.1*4=28.4m。 7、鲜芋仙：7.1* (0.45+0.15)=4.26m ² 8、合计26.49m ² | m ² | 26.49 | 356.54 | 9444.74 |
| 3 | 4-55 | 换 | M5砖砌台阶 | 10m ² | 1.704 | 2393.48 | 4078.49 |
| 4 | 13-49 | 换 | 石材块料面板 水泥砂浆 台阶 | 10m ² | 2.649 | 1703.50 | 4512.57 |
| 5 | 18-32 | | 石材磨边加工 一阶半圆 | 10m | 2.84 | 300.46 | 853.31 |
| 6 | 040203008003 | | 签证008-9 【项目特征】 岗亭地面(砖砌体)：1.8*1.5*0.15面层水泥砂浆粉刷 | 项 | 1 | 357.98 | 357.98 |
| 7 | 4-57 | 换 | M5零星砌砖 标准砖 | m ³ | 0.405 | 709.13 | 287.20 |
| 8 | 13-22 | 换 | 水泥砂浆 楼地面 厚20mm | 10m ² | 0.27 | 262.15 | 70.78 |
| 9 | 040203008004 | | 签证008-10 【项目特征】 10、北侧砼斜坡找平地长长度9.3m宽度0.5m、砼C25平均厚度为0.15m。 | 项 | 1 | 324.20 | 324.20 |
| 10 | 2-365 | 换 | C25浇混凝土人行道 厚15cm (商品砼)(非泵送) | 100m ² | 0.0465 | 6972.05 | 324.20 |
| 11 | 040203008005 | | 签证008-11 【项目特征】 包煤气管砖砌+粉刷+贴面尺寸0.5m长×0.5m宽×0.8m高 | 项 | 1 | 390.56 | 390.56 |
| 12 | 4-57 | 换 | M5零星砌砖 标准砖 | m ³ | 0.2 | 709.13 | 141.83 |
| 13 | 6-793 | 换 | 砖墙 外侧抹灰 | 100m ² | 0.0145 | 4062.76 | 58.91 |
| 14 | 14-80 | | 单块面积0.06m ² 以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 | 10m ² | 0.145 | 1309.22 | 189.84 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（签证008）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|-----|--------------|---|--|-------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 15 | 040203008006 | | 签证008-12 【项目特征】 12、北支墩砖砌+粉刷+贴面尺寸0.5m长×0.5m宽×0.25m高 | 项 | 1 | 151.73 | 151.73 |
| 16 | 4-57 | 换 | M5零星砌砖 标准砖 | m3 | 0.0625 | 709.13 | 44.32 |
| 17 | 6-793 | 换 | 砖墙 外侧抹灰 | 100m2 | 0.0063 | 4062.76 | 25.60 |
| 18 | 14-80 | | 单块面积0.06m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 | 10m2 | 0.0625 | 1309.22 | 81.83 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 10669.21 |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（洞口改造及签证009）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|----|--------------|---|---|------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010604 | | 洞口改造 | | 1 | 9708.91 | 9708.91 |
| 2 | 010604001007 | | 钢梁 【项目特征】 1、梁类型：H型钢梁HN200*100*20 2、钢材品种、规格：1t以内，Q355B 3、安装高度：20m以内 4、探伤要求：设计为全焊透的焊缝，应按现行 GB50205 的相关规定进行内部缺陷抽检 5、防护要求：喷砂除锈，除锈等级Sa21/2级，一遍防锈漆 6、构件运输：运输10KM内 | t | 0.293 | 9804.39 | 2872.69 |
| 3 | 7-21 | | 钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内 | t | 0.293 | 8631.14 | 2528.92 |
| 4 | 8-27 | | I类金属构件 运输距离在10km以内 | t | 0.293 | 107.07 | 31.37 |
| 5 | 8-115 | | 金属构件 钢梁 | t | 0.293 | 769.55 | 225.48 |
| 6 | 7-62备注2 | 换 | 喷砂除锈 | t | 0.293 | 296.63 | 86.91 |
| 7 | 010516001012 | | 高强螺栓 【项目特征】 1、螺栓种类：高强螺栓 2、规格：M20，10.9级 | 套 | 20 | 10.28 | 205.60 |
| 8 | 6-B51 | 换 | 紧固高强螺栓 | 100套 | 0.2 | 1028.26 | 205.65 |
| 9 | 011405001021 | | 金属面油漆 【项目特征】 1、部位：钢结构梁 2、油漆品种、刷漆遍数：防火涂料（1.5h） | m2 | 7.98 | 63.80 | 509.12 |
| 10 | 17-146备注1 | 换 | 金属面防火涂料 薄型 1.5小时 | 10m2 | 0.798 | 637.96 | 509.09 |
| 11 | 011405001022 | | 金属面油漆 【项目特征】 1、防护材料种类：涂刷红丹防锈漆两道 2、油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆 | m2 | 7.98 | 104.29 | 832.23 |
| 12 | 17-157 | | 金属氟碳漆喷涂 金属面 | 10m2 | 0.798 | 1042.86 | 832.20 |
| 13 | 010605001004 | | 钢板楼板 【项目特征】 1、钢材品种、规格：压型钢板楼承板 2、钢板厚度：压型钢板选用《05SG522》：YXB51-226-678-1.0，G300 3、螺栓种类：剪力钉 4、含防锈漆 | m2 | 13.52 | 144.56 | 1954.45 |
| 14 | 8-145 | 换 | 金属构件 屋架、柱间钢支撑 压型钢板楼板 | 10m2 | 1.352 | 1445.53 | 1954.36 |
| 15 | 17-135 | | 红丹防锈漆 第一遍 金属面 | 10m2 | | 60.28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

分部分项工程费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（洞口改造及签证009）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 定额编号 | 换 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | | |
|-----|--------------|---|--|-------|--------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 16 | 010505003003 | | 平板 【项目特征】 1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 | m3 | 1.35 | 530.02 | 715.53 | |
| 17 | 6-333 | | 非泵送现浇构件 C30平板 | m3 | 1.35 | 530.02 | 715.53 | |
| 18 | 010515001015 | | 现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格： Φ 8mm以内，三级钢 2、部位：非抗震 3、植筋 4、铁件制作及安装 | 项 | 1 | 2359.29 | 2359.29 | |
| 19 | 5-1 | 换 | 现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 10 | t | 0.121 | 5029.49 | 608.57 | |
| 20 | 5-40 | | 混凝土内植拉结筋 钢筋直径 Φ 8mm以内 | 10根 | 10.6 | 38.30 | 405.98 | |
| 21 | 5-44 | | 混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ 16mm以内 | 10根 | 4 | 216.92 | 867.68 | |
| 22 | 5-27 | | 铁件制作 | t | 0.0312 | 11231.59 | 350.43 | |
| 23 | 5-28 | | 铁件安装 | t | 0.0312 | 4058.81 | 126.63 | |
| 24 | 010514002001 | | 其他 【项目特征】 1、凿毛砼连接部位 | 项 | | | | |
| 25 | 1-645 | 换 | 路面凿毛 水泥混凝土 人工 | 100m2 | | 4995.57 | | |
| 26 | 010514002002 | | 其他 【项目特征】 签证009-2及009-5 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | |
| 27 | D00003 | | 点工 | 工日 | 2 | 130.00 | 260.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 9708.91 |

措施项目费综合单价

工程名称：时代广场西侧人行道改造（洞口改造及签证009）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编号 | 换 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
|-----|--------------|---|--|------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 041109001001 | | 安全文明施工费 | 项 | 1 | | |
| 1.1 | | | 基本费 | 项 | 1 | | |
| 1.2 | | | 增加费 | 项 | 1 | | |
| 1.3 | | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | 1 | | |
| 2 | 041109002001 | | 夜间施工 | 项 | 1 | | |
| 3 | 041109003001 | | 二次搬运 | 项 | 1 | | |
| 4 | 041109004001 | | 冬雨季施工 | 项 | 1 | | |
| 5 | 041109005001 | | 行车、行人干扰 | 项 | 1 | | |
| 6 | 041109006001 | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 7 | 041109007001 | | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 8 | 041109008001 | | 临时设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 041109009001 | | 赶工措施 | 项 | 1 | | |
| 10 | 041109010001 | | 工程按质论价 | 项 | 1 | | |
| 11 | 041109011001 | | 建筑工人实名制费用 | 项 | 1 | | |
| 12 | 041109091001 | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | 1 | | |
| 13 | 041109015001 | | 智慧工地费用 | 项 | 1 | | |
| 14 | 041109016001 | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | 1 | | |
| 1 | 041104003001 | | 施工护栏 【项目特征】 1、施工围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板 2、围挡高度：2.5m 3、外表处理：全部覆盖人法草皮，张贴工艺广告、告示及安全标语等不少于2/3面积 4、其它：符合主管部门及业主的标准化要求 | 项 | 1 | 2450.31 | 2450.31 |
| | 1-814 | 换 | 彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆 | 100m | 0.32 | 7657.20 | 2450.30 |
| 2 | 011701006001 | | 满堂脚手架 | m2 | 1 | 1556.10 | 1556.10 |
| | 20-20 | 换 | 满堂脚手架 基本层 高5m以内 | 10m2 | 1.352 | 1150.96 | 1556.10 |
| | 20-11 | | 砌墙脚手架 外架子 双排高12m以内 | 10m2 | | 195.89 | |
| | D00002 | | 满堂脚手架 (材料上下人工费用) | 项 | | 4620.00 | |
| 3 | 011703001001 | | 垂直运输 | 项 | 1 | 415.80 | 415.80 |
| | D00001 | | 垂直运输 | 项 | 1 | 415.80 | 415.80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：时代广场西侧人行道改造（洞口改造及签证009）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|---------------------------|----------|----------------|----------|---------|---------|----|
| 1 | 01010100~ 5 | 钢筋（三级钢） | 10 | t | 0.12342 | 3283.00 | 405.19 | |
| 2 | 01050101 | 钢丝绳 | | kg | 0.00586 | 5.75 | 0.03 | |
| 3 | 01270100 | 型钢 | | t | 0.340738 | 5500.00 | 1874.06 | |
| 4 | 01292307~ 1 | 彩钢瓦围挡 | | m | 28.8 | 84.94 | 2446.13 | |
| 5 | 01292321~ 2 | 1.0mm厚YX-51-305-915镀锌钢楼承板 | | m ² | 14.0608 | 110.91 | 1559.48 | |
| 6 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 8.019 | 0.69 | 5.53 | |
| 7 | 02270105 | 白布 | | m ² | | 3.43 | | |
| 8 | 02290301 | 麻绳 | | kg | 0.00879 | 5.75 | 0.05 | |
| 9 | 02290401 | 麻袋 | | 条 | 0.07618 | 4.29 | 0.33 | |
| 10 | 03031242 | 自攻螺钉 | M8以内 | 十个 | 1.352 | 0.60 | 0.81 | |
| 11 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | | 0.94 | | |
| 12 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 8.76599 | 6.77 | 59.35 | |
| 13 | 03430421 | 碳钢埋弧焊丝 | | kg | 7.66781 | 7.72 | 59.20 | |
| 14 | 03450200 | 焊剂 | | kg | 2.95344 | 3.43 | 10.13 | |
| 15 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 1.05765 | 7.00 | 7.40 | |
| 16 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.82885 | 7.86 | 6.51 | |
| 17 | 03590100 | 垫铁 | | kg | 1.86055 | 4.29 | 7.98 | |
| 18 | 03591503 | 钢砂 | | kg | 5.90688 | 4.29 | 25.34 | |
| 19 | 03632306 | 电锤钻头 | Φ10 | 根 | 0.954 | 2.57 | 2.45 | |
| 20 | 03632310 | 电锤钻头 | Φ22 | 根 | 2 | 18.87 | 37.74 | |
| 21 | 05011200 | 圆木 | | m ³ | 0.000586 | 1951.87 | 1.14 | |
| 22 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 1.043159 | 12.86 | 13.42 | |
| 23 | 11030304 | 红丹防锈漆 | | kg | | 12.86 | | |
| 24 | 11030309 | 环氧铁红防锈底漆 | | kg | 2.394 | 21.44 | 51.33 | |
| 25 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 1.995 | 24.01 | 47.90 | |
| 26 | 11030521 | 防火涂料 | | kg | 17.09316 | 16.29 | 278.45 | |
| 27 | 11060306 | 聚氨酯氟碳面漆 | | kg | 3.99 | 88.70 | 353.91 | |
| 28 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 2.5536 | 12.01 | 30.67 | |
| 29 | 11591105 | 玻璃胶 | 300mL | 支 | 0.14872 | 10.55 | 1.57 | |
| 30 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.107498 | 12.01 | 1.29 | |
| 31 | 12370305 | 氧气 | | m ³ | 6.146672 | 2.83 | 17.40 | |
| 32 | 12370336 | 乙炔气 | | m ³ | 2.670017 | 14.05 | 37.51 | |
| 33 | 12410307 | 耐候胶 | | L | 1.5548 | 68.60 | 106.66 | |
| 34 | 12410310 | 强力植筋胶 | | ml | 2285.42 | 0.05 | 114.27 | |
| 35 | 14010304 | 钢管 | | kg | 3.744 | | | |
| 36 | 31010522 | 密封带 | 3×20mm | m | 0.78416 | 1.80 | 1.41 | |

