单项工程投标报价汇总表

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程	369938.48		6305.09	8458.63
合　计		369938.48		6305.09	8458.63

单位工程汇总表

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项工程费	343234.50
2	人工费	分部分项人工费	180117.00
3	材料费	分部分项材料费	2383.50
4	施工机具使用费	分部分项机械费	82057.50
5	企业管理费	分部分项管理费	52489.50
6	利润	分部分项利润	26187.00
7	措施项目费	措施项目合计	18245.35
8	单价措施项目费	单价措施项目合计	5112.66
9	总价措施项目费	总价措施项目合计	13132.69
10	其中：安全文明施工措施费	安全文明施工费	6305.09
11	其他项目费	其他项目费	
12	其中：暂列金额	暂列金额	
13	其中：专业工程暂估	专业工程暂估价	
14	其中：计日工	计日工	
15	其中：总承包服务费	总承包服务费	
16	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8458.63
17	社会保险费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*2%	7229.60
18	住房公积金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*0.34%	1229.03
19	环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*0%	
20	税金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*0%	
21	工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	369938.48

分部分项工程费综合单价

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	041001001001		拆除路面(可利用) 【项目特征】 1、拆除石材铺装道路，包括石材和粘结层 2、铺装厚度投标人根据现场情况自行考虑 3、拆除石材需清除粘结砂浆，人工整理、码放、上下车，运至建设单位指定地点	m2	3150	77.02	242613.00
2	1-149		地面花岗岩、大理石	10m2	315	545.69	171892.35
3	1-139		凿除水泥砂浆面层 (混凝土地坪)	10m2	315	126.77	39932.55
4	1-3		表面清洗	10m2	315	42.48	13381.20
5	1-464		自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距8km以内	1000m3	0.378	32689.92	12356.79
6	1-445		履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	0.0945	14231.79	1344.90
7	1-465		自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0945	38596.28	3647.35
8	041001001002		拆除路面（不可利用） 【项目特征】 1、拆除石材铺装道路，包括石材和粘结层 2、铺装厚度投标人根据现场情况自行考虑 3、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑	m2	7350	13.69	100621.50
9	1-586-[1-587]	换	人工拆除基层或面层 毛(块)石 厚15cm内	100m2	7.35	1174.18	8630.22
10	1-416		液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.9923	34028.39	33766.37
11	1-445		履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3	1000m3	1.1025	14231.79	15690.55
12	1-465		自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	1.1025	38596.28	42552.40
合　计							343234.50

措施项目费综合单价

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	011707001001		安全文明施工费	项	1	6305.09	6305.09
1.1			基本费	项	1	5225.21	5225.21
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	1079.88	1079.88
2	011707002001		夜间施工	项	1	348.35	348.35
3	011707003001		非夜间施工照明	项	1		
4	011707004001		二次搬运	项	1		
5	011707005001		冬雨季施工	项	1	696.69	696.69
6	011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	011707007001		已完工程及设备保护	项	1	34.83	34.83
8	011707008001		临时设施	项	1	5747.73	5747.73
9	011707009001		赶工措施	项	1		
10	011707010001		工程按质论价	项	1		
11	011707011001		住宅分户验收	项	1		
12	011707012001		建筑工人实名制费用	项	1		
13	011707091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	011707015001		智慧工地费用	项	1		
15	011707016001		新冠疫情常态化防控	项	1		
	011705		大型机械设备进出场及安拆		1	5112.66	5112.66
1	011705001001		大型机械设备进出场及安拆 【项目特征】 1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	5112.66	5112.66
	25-1		履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	5112.66	5112.66

承包人供应主要材料一览表

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105	草袋子		只	10	1.71	17.10	
2	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	7.12	35.60	
3	03631906	合金钎头	φ150	个	0.40982	3344.44	1370.62	
4	0612070102	水		m3	157.5	4.57	719.78	
5	31150101	水		m3	18.9	4.57	86.37	
6	34020901	木枕		m3	0.08	1951.87	156.15	
	合计						2385.62	

规费、税金清单计价表

工程名称：运河大剧院北侧石材铺装道路拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	8458.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.000	7229.60
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.340	1229.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		
合　计				8458.63