单项工程投标报价汇总表

工程名称：桥梁维修-支座更换（胜利桥）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	桥梁维修加固	275324.08		6415.99	8459.60
合　计		275324.08		6415.99	8459.60

分部分项工程费综合单价

工程名称：桥梁维修加固　　标段：　　第1页 共1页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1			维修加固			192075.43	192075.43
2			胜利桥支座更换	项	1	192075.43	192075.43
3	7-48	换	钢板焊制H.T型钢构件制作（钢牛腿制作）	t	15.5292	6278.87	97505.83
4	7-48	换	钢板焊制H.T型钢构件制作（钢牛腿制作）	t	15.5292	-1575.00	-24458.49
5	5-48		混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ25mm以内	10根	72	476.17	34284.24
6	5-29		地脚螺栓制作 φ25以内	t	1.3871	5933.45	8230.29
7	5-31		端头螺杆螺帽制作	kg	144	11.06	1592.64
8	D00003		钢牛腿安装	套	80	100.00	8000.00
9	D00004		钢牛腿拆除	套	80	50.00	4000.00
10	8-38		III类金属构件 运输距离在5km以内	t	15.5292	105.52	1638.64
11	D00005		螺栓防腐处理	套	720	9.80	7056.00
12	3-8-5	换	四氟板式橡胶支座拆除	100cm3	1195.712	3.01	3599.09
13	3-8-5	换	四氟板式橡胶支座安装	100cm3	1195.712	13.00	15544.26
14	3-525		安装支座 油毛毡支座	10m2	0.17	182.47	31.02
15	3-36	换	钢板粘贴加固 宽度>100mm	m2	21.76	939.53	20444.17
16	D00002		支座调平结构胶	m3	0.07	31400.00	2198.00
17	D00008		台帽固体垃圾清理	项	1	1000.00	1000.00
18	J10001		柴油发电机组 功率30kW	台班	15	760.65	11409.75
合　计							192075.43

措施项目费综合单价

工程名称：桥梁维修加固　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	6415.99	6415.99
1.1			基本费	项	1	5623.58	5623.58
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	792.41	792.41
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1	511.23	511.23
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1	25.56	25.56
8	041109008001		临时设施	项	1	4217.69	4217.69
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1	76.69	76.69
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109091002		疫情防控常态化	项	1		
1			胜利桥桥梁顶升作业平台		1	63541.89	63541.89
	D00006		胜利桥桥梁顶升	项	1	45893.73	45893.73
	3-91	换	小型脚手架 立面 钢管扣件脚手	100m2	3.62	1179.20	4268.70
	3-568备注2	换	桥梁脚手架搭、拆使用船舶以及起重机械费用	100m2	3.62	3695.98	13379.45

单位工程汇总表

工程名称：桥梁维修加固　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	192075.43
2	人工费	53583.24
3	材料费	92596.77
4	施工机具使用费	17981.24
5	企业管理费	20755.22
6	利润	7158.96
7	措施项目费	74789.05
8	单价措施项目费	63541.89
9	总价措施项目费	11247.16
10	其中：安全文明施工措施费	6415.99
11	其他项目费	
12	其中：暂列金额	
13	其中：专业工程暂估	
14	其中：计日工	
15	其中：总承包服务费	
16	规费	8459.60
17	社会保险费	7205.34
18	住房公积金	1254.26
19	环境保护税	
20	税金	
21	工程造价	275324.08

承包人供应主要材料一览表

工程名称：桥梁维修加固　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	1.614855	3447.35	5566.97	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.621168	5.75	3.57	
3	01270100	型钢		t	16.30566	3498.80	57050.24	
4	01270100~1	型钢回收		t	16.30566	-1500.00	-24458.49	
5	03050201	带母螺栓		kg	14.4	4.68	67.39	
6	03410205~1	电焊条	J422	kg	227.071648	4.97	1128.55	
7	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	298.005348	7.72	2300.60	
8	03450200	焊剂		kg	114.760788	3.43	393.63	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.621168	4.20	2.61	
10	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	0.9955	5.15	5.13	
11	03632314	电锤钻头	φ32	根	48.24	47.17	2275.48	
12	0501060115	钢板	5mm	kg	896.7296	3.43	3075.78	
13	05030131	锯材		m3	0.48508	47.17	22.88	
14	0508042416	膨胀螺栓	M8×90	百只	4.352	85.75	373.18	
15	0508210104	砂轮片	Φ150	片	15.47136	10.72	165.85	
16	0608014301	棉纱头		kg	21.19424	5.15	109.15	
17	0609062701	粘钢胶		kg	197.7984	25.73	5089.35	
18	0609091401	丙酮		kg	67.2384	6.86	461.26	
19	11030303	防锈漆		kg	51.24636	12.86	659.03	
20	11573515	油毛毡		m2	3.468	3.60	12.48	
21	12030107	油漆溶剂油		kg	5.279928	12.01	63.41	
22	12370305	氧气		m3	245.36136	2.83	694.37	
23	12370336	乙炔气		m3	106.685604	14.05	1498.93	
24	12410310	强力植筋胶		ml	93024.72	0.05	4651.24	
25	32030304	脚手钢管	Φ48mm	t	0.09774	2426.87	237.20	
26	32030513	扣件		个	11.584	4.89	56.65	
27	32050301	安全网		m2	9.7016	6.92	67.14	
28	32090101	周转木材		m3	0.031058	1586.47	49.27	
29	33020322	四氟板式橡胶支座		cm3	119571.2	0.07	8369.98	
30	CL-D00006	胜利桥桥梁顶升		项	1	45893.73	45893.73	
31	CL-D00008	台帽固体垃圾清理		项	1	1000.00	1000.00	
	合计						116886.56	

规费、税金清单计价表

工程名称：桥梁维修加固　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	8459.60
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.700	7205.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.470	1254.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		
合　计				8459.60